















Vy från gångjärnsida				
	UDS10V	UDS11H	UDS12V	
	Antal/Hängning			
	Antal	3	2	1
	Hängning	V	H	V
Mått				
Hålmått	1 010×2 110	1 110×2 110	1 210×2 110	
Ytbehandling				
Kulör utvändigt	K1	K1	K1	
Kulör invändigt	K1	K1	K1	
Anmärkning	Till AV utan tröskel			

Vy från gångjärnsida			
	UPS10	UPS11	
	Antal	3	1
	Mått	---	---
	Hålmått	1 010×445	1 110×445
Ytbehandling			
Kulör utvändigt	K1	K1	
Kulör invändigt	K1	K1	
Anmärkning	Överljus. Parti monteras ovan dörr UPS10v.	Överljus. Parti monteras ovan dörr UDS11H.	


Vy från utsida	
Littera	UPS20V
Antal/Hängning	
Antal	1
Mått	
Hålmått	2 080×2 510
Ytbehandling	
Kulör utvändigt	Karm/profiler = K1, Dörrblad = K2
Kulör invändigt	Karm/profiler = K1, Dörrblad = K2
Anmärkning	Huvudentré

Vy från utsida								
	Littera	FD11H	FD11V	FD11V	FD11V	FF9	FF11	FÖ9
	Antal/Hängning							
	Antal	1	5	1	1	5	7	24
	Mått							
Hälöppningsmått	1 110×2 090	1 110×2 090	1 110×2 090	1 110×2 090	910×1 810	1 110×445	910×1 810	
Ytbehandling								
Kulör utvändigt	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K1	
Kulör invändigt	K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3	
Anmärkning	Inätgående		Inätgående			Överljus. Fönster monteras ök. fönsterdörr FD11H och FD11V i lägenheter.		



PRINCIP FÖNSTERSÄTTNING, HÅLMÅTT
1:50

SKALA 1:50



FÖRKLARINGAR

Denna ritning anger antal och storlek.
Dörrar, partier och fönster utreds i projekteringen.
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Mått anges som karmyttermått.
Mått skall kontrolleras på platsen före tillverkning.

Fritt öppningsmått vid 90 grader minst 840mm
gäller generellt för dörrar 10M och bredare.

Hängning enl littera V - vänster, H- höger.

Beteckningar:
UDSx anger utvändig dörr av metall
UPSx anger utvändigt parti metall
FDx anger fönsterdörr
FFx anger fast fönster
FÖx anger öppningsbart fönster

Funktionskrav:
Brandkrav enl. Brandskyddsbeskrivning.
Ljudkrav enl. Ljudhandling.
U-värden enl. TKA.

Kulörer:
K1 = RAL 6003 - olivgrön
K2 = RAL 7032 - varmgrå (Kontrast dörrblad huvudentré)
K3 = NCS S 0500-N, vit (insida fönster/fönsterdörr)

Beslagning enligt E-handling samt Principlösningar dörrar.

SEKTION		
		
ORIENTERINGSGRUPP		
		
STATUS		
GODKÄND		
HANDLING		
INFORMATIONSHANDLING		
DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2024-09-26	E.H. Körner	
BESTÄLLARE		
 Göteborgs Stad STADSFÄSTIGHETSFÖRVALTNINGEN		
PROJEKTNÄMN		
BLÅSVÄDERSGATAN BMSS		
OMRÅDE		
708171		
PROJEKTNUMMER	ADRESS	
22036	Regnvädersg./Blåsvädersg.	
DIARIENUMMER	FASTIGHET	
	BISKOPSGÅRDEN 36:1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	FREDBLAD ARKITEKTER AB	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
2085800	E.H.K/SK	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
035-17 49 00	E.H. Körner	
BYGGNADSVÄRK	PLUSHÖJD	
HUS A, B		
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
SYSTEM		
42 DÖRRAR I YTTERVÄGG		
SPEKIFICATION		
UTV. PARTIER, DÖRRAR, FÖNSTER		
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
UPPSTÄLLNING	1:50	A1
DOKUMENTNUMMER	ÄNDRING	
708171-A-42-4-A001		