



Göteborgs
Stad

Kofferdalen BMSS

Byggnad A

Solcellsanläggning

GÖTEBORG SKINTEBO 425:1

Kofferdalsvägen 6A

SYSTEMHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

**Objektanpassad beskrivning för
solcellsanläggning**

Uppdragsnummer: 779132
Göteborg 2023-09-29



Uppdragsansvarig: Martina Thalwitzer
Mejladress: martina.thalwitzer@afry.com
Telefon: 010 - 505 09 88

		Dokument OBJEKTSANPASSAD BESKRIVNING FÖR SOLCELLSANLÄGGNING		Sidnr 2(3)	
		Projektnamn Kofferdalen BMSS Byggnad A GÖTEBORG SKINTEBO 426:1, Göteborg		Handläggare Martina Thalwitzer	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				Projektnr 779132	
Kod Text				Datum 2023-09-29	
				Rev.dat Rev	

Byggnad/Tak/del av tak etc: Hus A – tak i syd, väst och öst	
Objektsnr: 525080	Adress: Kofferdalsvägen 6A
Verksamhet: BmSS	Bild/foto/skiss över placering/aktuell takyta:
Azimuth ¹ :	Varierande
Taklutning	7°
Takmaterial:	Papp
Montage:	Svetsade fästen
Total installerad solcellseffekt (STC):	75,68 kW _t 172 st. á 440W
Total årlig ² elproduktion ska beräknas uppgå till:	65,5 MWh
Placering av växelriktare:	Nisch yttervägg Hus D
Brandmansbrytare:	Ja
Andel egenanv:	n.a%
	
Figur 1 A-ritning 525080-A-40-P-A300	
	
Figur 2: Översiktsbild från Pv Sol	
Takstegar och snörasskydd:	Ingår ej i denna entreprenad.
Övrigt:	Solcellspaneler ska vara i utförandet glas-glas. Solcellspaneler ska ha svart ram, svart baksida samt svarta montageklämmor ska användas.

¹ S=0°, V=90°, N=180° och Ö=270°

² Beräknad vid en solinstrålning på 989 kWh/m² mot horisontalplanet



AFRY
ÅF PÖYRY

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Kod

Text

Dokument

**OBJEKTSANPASSAD BESKRIVNING FÖR
SOLCELLSANLÄGGNING**

Projektnamn

Kofferdalen BMSS

Byggnad A

GÖTEBORG SKINTEBO 426:1, Göteborg

Sidnr

3(3)

Handläggare

Martina Thalwitzer

Projektnr

779132

Datum

2023-09-29

Rev.dat

Rev

Gemensamt för entreprenaden:

Entreprenadformen kommer att vara sidoentreprenad med krav på samordning av arbetsmiljö.

Huvudentreprenadens ställningar och taksäkerhet kommer att kunna användas.

Lyft inkluderas i solcellsentreprenad.

Besiktning av tak kommer att ske före kontraktarbetenas påbörjande.

Besiktning av monteringssystemet kommer att ske före montering av modulerna.