




304051-M-HANDLINGSFÖRTECKNING		Företag		<div> Göteborgs Stad</div>	
		Landskapsgruppen AB			
Projektnamn	Projektnummer	Uppdragsnummer			
Annandagsgatan Ny Förskola	19173	2303000			
Status	Handling	Datum	Ändring	Godkänd av	Sidnummer
GODKÄND	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2023-12-20		Petra Ekström	1/1

Dokumentnummer	Skala	Specifikation	Status	Handling	Datum	Ändring
304051-M-HANDLINGAR						
304051-M-RB		Rambeskrivning	GODKÄND	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2023-12-20	
304051-M-10-1-0011	1:400(A3)	Befintliga förhållanden	GODKÄND	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2023-12-20	
304051-M-31-1-0011	1:400(A3)	Höjd- och ytskiktsplan	GODKÄND	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2023-12-20	
304051-M-32-1-0011	1:400(A3)	Plantering- och utrustningsplan	GODKÄND	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2023-12-20	
304051-M-30-5-0011		Förklaringar, träd, utrustning mm.	GODKÄND	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2023-12-20	
304051-M-51-1-0011	1:400(A3)	Dagvattenplan	GODKÄND	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	2023-12-20	



KOORDINATSYSTEM
Plan SWEREF 99 12 00
Höjd RH 2000
Elevationsstans: 0,5 m
Mätningen utförd 2023-05-24



FÖRKLARINGAR
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

A	Asfaltyta	FG 00.00	Färdig golvhöjd	○	Trafikskylt
P	Platttyta	00.00	Avvägd höjd	⊕	Belysningsstolpe
GR	Gräsyta	DB	Dagvattenbrunn	○	Skräpkorg
PL	Planteringsyta	TB	Kupolbrunn dagvatten	○	Fällsten
G	Grusyta	BP	Nedstigningsbrunn	○	Bänk/Soffa
KS	Kullerstensyta	•	Tillsynsbrunn	○	Kantstöd av granit
SMG	Smågatstensyta	+	Brandpost	○	Kantstöd av betong
STG	Storgatstensyta	•	Avstängningsventil	○	Nästaket
S	Sandyta	•	Rensbrunn	○	Trästaket
		—	Fastighetsgräns	○	Kantstöd av trä
		Y Y Y	Berg i dagen	○	Lövträd
		—	Träplank	○	Barträd
		Y Y Y	Berg i dagen	○	Buske


STATUS		GODKÄND	
HANDLING		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
DATUM	2023-12-20	GODKÄND AV	PETRA EKSTRÖM
BESTÄLLARE		Göteborgs Stad	
STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN		304051	
PROJEKTNAMN		ANANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA	
OMRÅDE	19173	ADRESS	ANANDAGSGATAN
PROJEKTNUMMER	2240/21	FASTIGHET	KÖRTEDALA 90:3
DISCIPLIN	M	FÖRETAG	LANDSKAPSGRUPPEN AB
UPPDRAGSNUMMER	2303000	SKAPAD AV	B. WILLEBORN/A. HAMMAR
TELEFON	031-7496014	KONTAKTPERSON	PETRA EKSTRÖM
BYGGNADSVÄRK	HUS A	PLUSHÖJD (RH 2000)	+84.65 (FG)
VÄNNINGSPLAN	PLAN 1	DELOMRÅDE	
SYSTEM			
10-SAMMANSATT REDOVISNING			
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN			
PLAN	SKALA	1:400	FORMAT
304051-M-10-1-0011			A3

FÖRKLARINGAR

	Gräns för markarbeten redovisad 1m utanför gällande läge
	Fastighetsgräns
	Ny markhöjd
	Färdig golvhöjd
	Befintlig markhöjd som bevaras
	Balkong / tak
	Skrappgaller vid entré / galler till stöveltvätt Skrappgaller utförs enligt rambeskrivning och TKA Mark och utemiljö Symbolen visar placering av skrapgaller. Stöveltvätt placering samordnas
	Sandlådesarg av trä
	Sandlådesarg av trä med sittbar kant
	Kantstöd av granit Rv4 Synlig höjd 100mm om inget annat anges på ritning Synlig kantstödsände skall doppas till 0 på en sträcka av ca 1m sågad kantstödsände skall krysshamras på plats
	Kantstöd av granit Rv4 Syndlig höjd 0mm
	Gradängsteg av granit Rv4, se principdetalj Synlig höjd 100mm om inget annat anges på ritning Rad av smågatsten ovan steg, vit europeisk granit sågad kantstödsände skall krysshamras på plats
	Planteringsarg av oorganiskt material Horisontell överkant, ök enligt Höjd- och ytskiktsplan Kläs med trä, träslag lika tralllya TT1
	Rad av storgatsten visning mot grus 40mm. Övriga ytor 0mm visning.
	Sittmur Alla synliga sidor klädda i trä, träslag lika tralllya TT1. Bredd på sityta: 400mm Synliga sidor och kanter ska varade hyvlade och fasade Horisontell överkant, nivå enligt Höjd- och ytskiktsplan, höjd avser tät del av konstruktionen
	Blockstensmur av granit, typ stödmur Grå Bjärlovsgranit. b= 200mm, horisontell överkant, nivå enligt Höjd- och ytskiktsplan synliga sidor råkilade, sågade vertikala fogar, fogbredd 5mm
	Terrängtrappa med blocksteg av granit med krysshamrad ovasida Kontrastmarkering på översta och nedersta trappsteget med borrade kontrastprickar, ljushetskontrast 0,40 NCS. Utförs med dubbla ledstänger på en sida. Översta ledstång placerad 900mm ovan stegnos och undre ledstång placerad 600mm ovan stegnos.
	Ramp Kontrastmarkering början och slut ramp Ramp ska alltid ha avskningsskydd minst 40mm. Inkl ledstänger.
	Ledstång Ovasida ledstång är placerad 0,9m ovan underlaget Undre ledstång är placerad 0,6m ovan underlaget
	Ytmarkering av p-plats PRH. Utförs vid behov. Målad heldragen trafiklinje, kulör vit, bredd 100mm
	Asfaltsmålning lektyr Heldragen linje, bredd 100mm utformning enl. princip och färg enl. litt.
	Befintligt berg i dagen
	PRH-symbol, med vit färg. Vid behov.
	Lövräd som bevaras
	Barrträd som bevaras
	Nytt träd, 00 = art, enligt trädförteckning
	Nytt träd. Trädskrona i fullt habitus

YTSKIKT - ÖVERBYGGNADER


Ytskikt		Material	tjocklek i mm
A1	Asfaltyta Trafikklass G		
A2	Asfaltyta Trafikklass 1 Vid angöring och lastplats.		
P1	Betongmarkplattyta 350x350mm, naturgrå		
G1	Grusyta Stenflis 2-5mm Tagene röd Trafikklass G		
G2	Grusyta, erosionsskydd Makadam 8-16mm Tagene röd		3 0 0
FS1	Sandyta	Formbar sand	4 0 0
SS1	Sandyta Fallskydd enl. SS-EN-1176 & SS-EN-1177	Strid sand	
STG1	Storgatstensyta Trafikklass G		



DETALJ TILLGÄNGLIGT BAKBORD
LITTERA K3
Utseende och funktion enligt bild
Hyvlat och fasat kärnvirke.
Träslag godkänt enligt projektets miljöplan




PRINCIP SIFFER-ORM
SKALA 1:100 LITTERA Am
Utseende och funktion enligt bild
Kulör NCS 3030-g30y



Ytskikt		Material	tjocklek i mm
KGR1	Konstgräsyta Fallskydd enl. SS-EN-1176 & SS-EN-1177		
KGR2	Konstgräsyta		
TT1	Tralllya Träslag ska följa miljöplan Se även Rambeskrivning		
GR1	Gräsyta Färdigt gräs typ grästorv		
PL1	Planteringsyta Se Rambeskrivning		
PL2	Planteringsyta Se Rambeskrivning		
PL3	Planteringsyta Se Rambeskrivning		
PL4	Planteringsyta Regnbädd Se Rambeskrivning		
+	Trädgröp Se Rambeskrivning		

DETALJ Gradängsteg
LITTERA K3



ÖVRIG UTRUSTNING

	Bänkbord	Kompan, Agora Picnic Mini - Vit HPL eller likv. förankras i mark
	Bänkbord, stort	Kompan, Agora picnic - Vit HPL Tillgängligt. eller likv. förankras i mark
	Cykelstall	Blidsbergs mekaniska. Medi-stödet. 251209 vřz. eller likv. förankras i mark
	Träkubb	Träkubb av ek. ø 200-500mm. Visning 50mm
	Stockbänkar	Avbarkade halverade ekstockar längd 1700-2000mm. Monteras på fältstenar, nedgrävda 1/3, Bänk ska kunna demonteras.
	Staket	Varmförzinkat flätverksstängsel, maskvidd 40x40mm med stabil överliggare, total höjd 1600mm max c-c mellan stolpar är 2500mm.
	Trästaket	Utförs enligt detalj, Bilaga 2 TKA Mark och utemiljö Lågt staket som möter yttre, högre, staket ska inte vara klättringsbart.
	Dubbel grind	Stålgrind, bredd 1+2m, höjd 1600mm utan stolpe emellan. RAL 7044
	Enkel grind	Stålgrind, bredd 1,5m, höjd 1600mm. RAL 7044
	Gånggrind	Nätgrind bredd 800mm, höjd 750mm.
	Sittbänk	Sittbänk vid sandlåda. Sitthöjd 350mm. Hyvlat och fasat kärnvirke. Träslag ska vara godkänt enligt projektets miljöplan.
	Inspirningsskydd	Enl. TKA Mark och utemiljö Se Rambeskrivning Bilaga 2. Typritning Trästaket och inspirningsskydd.
	Flislåda	Flislåda, grön 2st. En placeras vid entré till gård och en vid parkering. Befintlig flislåda kan återbrukas.

PRINCIP REPKLÄTTERVÄGG LITT Ag
Träslag ska vara godkänt enl.
projektets miljöplan.

TRÄDFÖRTECKNING

LIT	VÄXTNAMN LATIN	VÄXTNAMN SVENSKA	KVALITETSKRAV *)							Upphöjning enl. TH, m
			Höjd	Stamomfång	Omplanterad	Grundförear	Stamhöjd	Co / Klump	RCD/Depå **	
	TRÄD	.								
1	Acer platanoides fk Pernilla E	skogslönn	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
2	Acer cissifolium	cissuslönn	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
3	Alnus incana 'Laciniata'	flikbladig gråal	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
4	Amelanchier x grandiflora 'Robin Hill'	häggmispel	.	20 - 25	4	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
5	Betula pendula 'Dalecarlica'	ornäsbjörk	.	20 - 25	4	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
6	Betula nigra 'Heritage'	svartbjörk	.	20 - 25	4	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
7	Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E	katsura	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
8	Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E	katsura	.	20 - 25	4	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
9	Cedrus deodara 'Karl Fuchs'	himalayaceder	175 - 200	.	4	.	.	air - pot	solitär	V5 : B
10	Gleditsia triacanthos 'Shademaster'	korstörne	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
11	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	korstörne	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
12	Malus toringo fk Göteborg E	rönnbärsapel	200 - 250	.	3	.	.	kl	solitär	V6 : D
13	Pinus nigra ssp. Nigra	svarttall	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
14	Pinus sylvestris	tall	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
15	Quercus coccinea 'Splendens'	scharlakansek	.	30 - 35	5	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
16	Quercus coccinea 'Splendens'	scharlakansek	.	20 - 25	4	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
17	Sorbus aucuparia fk Västeråker E	rönn	150 - 200	.	3	.	.	kl	flerstam	V6 : D
18	Tsuga heterophylla fk Södra Haglunda E	jättehemlock	175 - 200	.	4	.	.	air - pot	solitär	V5 : B
19	Zelkova serrata	japansk zelkova	.	30 - 35	4	.	.	air - pot	högstam	V5 : B
20	Zelkova serrata	japansk zelkova	.	> 50	> 6	.	.	air - pot	solitär	V6 : D

LEKUTRUSTNING

	Pilköja	Söve. Wicker hut 140. art.nr 5680000 eller likv.
	Öppen lekstuga	Svenska naturlekplatser, Öppen lekstuga. Europeisk lärk. 2000-111 eller likv. Bef. lekstuga i trä, ersätter en om den uppfyller kraven.
	Liten lekställning	Tress, Discovery Minirutschtornet Lekställning 710758 eller likv. Partisolfärg: Merlin Grey, HDPE-färg: RAL 6021. Ligger för bedömning i BVB.
	Stor lekställning	Lekopark. Klätterspindel. Douglasgran/Europeisk Lärk. art.nr: 906181050L eller likv.
	Kompisgunga	Återbrukad kompisgunga och ställning från platsen. Markerad i befintliga förhållanden.
	Sandlek	Lekopark. Moritz. Europeisk lärk/Douglasgran 905820200L eller likv.
	Klätterlek	Repklättervägg enl. princip. Längd: 2m
	Stubbar	Återbrukade stubbar från platsen. Se M-handling Befintliga förhållanden.
	Balansstock	Svenska Naturlekplatser. Avbarkad ekstock. art. N21-17002. eller likv. Liggande stockar. förankrade i mark. synlig höjd: 10-20cm.
	Tankstation	Svenska naturlekplatser. Bensinpump Ek. art. 2000-556 eller likv.
	Tillgängligt bakbord	Tillgängligt bakbord i trä, enligt detalj eller likv.
	Snigel	Elverdal, Leksulptur - Snegl. ORG8023AY eller likv.
	Siffer-orm	Målas med färg enligt princip LITT Am.
	Asfaltsmålning cykelslinga	Heldragen linje målas i vit färg enl. 304051-M-32-1-0011 bredd 50mm

BELYSNING

Belysning enligt E-handling

SEKTION

ORIENTERINGSGRUPP

STATUS

HANDLING

DATUM

GÖTEBORG AV

ÄNDRINGS PM

BESTÄLLARE

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

PROJEKTNUMMER

ADRESS

DARIENUMMER

FASTIGHET

DISCIPLIN

FÖRETAG

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

TELEFON

KONTAKTPERSON

BYGGNADSVÄRK

PLUSHÖJD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

BEREKNING

RITNINGSKATEGORI

SKALA

FORMAT

DOKUMENTNUMMER

ÄNDRING

GÖTEBORG AV

ÄNDRINGS PM

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

PROJEKTNUMMER

ADRESS

DARIENUMMER

FASTIGHET

DISCIPLIN

FÖRETAG

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

TELEFON

KONTAKTPERSON

BYGGNADSVÄRK

PLUSHÖJD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

BEREKNING

RITNINGSKATEGORI

SKALA

FORMAT

DOKUMENTNUMMER

ÄNDRING

GÖTEBORG AV

ÄNDRINGS PM

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

PROJEKTNUMMER

ADRESS

DARIENUMMER

FASTIGHET

DISCIPLIN

FÖRETAG

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

TELEFON

KONTAKTPERSON

BYGGNADSVÄRK

PLUSHÖJD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

BEREKNING

RITNINGSKATEGORI

SKALA

FORMAT

DOKUMENTNUMMER

ÄNDRING

GÖTEBORG AV

ÄNDRINGS PM

PROJEKTNAMN

OMRÅDE

PROJEKTNUMMER

ADRESS

DARIENUMMER

FASTIGHET

DISCIPLIN

FÖRETAG

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

TELEFON

KONTAKTPERSON

BYGGNADSVÄRK

PLUSHÖJD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

BEREKNING


RITNINGSKATEGORI

SKALA

FORMAT

DOKUMENTNUMMER


ÄNDRING



SE RITNING: 304051-M-30-5-0011
SE RAMBESKRIVNING 304051-M-RB
BILAGA X VÄXTKOMBINATIONER

- | | |
|---|----------------------------------|
|  | Woodland |
|  | Woodland – lekbuskage |
|  | Ljust woodland |
|  | Rhododendron-woodland |
|  | Lågt woodland |
|  | Genomsiktligt woodland |
|  | Solitärbuskar m. undervegetation |
|  | Regnbädd |

KOORDINATSYSTEM
 Plan: SWREF 99 12 00
 Höjd: RH 2000



STATUS	GODKÄND
--------	---------

HANDLING
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS P
2023-12-20	PETRA EKSTRÖM	

2023-12-20	1 EXTRA ERSTROM
BESTÄLLARE	



STADSFÄSTIGHETSFÖRVALTNINGEN

PROJEKTNAMN
ANNANDAGSGATAN NY FÖRSKOLA

304051

PROJEKTNUMMER 19173	ADRESS ANNANDAGSGATAN
------------------------	--------------------------

DIARIENUMMER 2240/21	FASTIGHET KORTEDALA 90:3
-------------------------	-----------------------------

DISCIPLIN	FÖRETAG
M	LANDSKAPSGRUPPEN AB

UPPDRAKSNUMMER 2303000	SKAPAD AV B.WILLEBORN/A.WINTHER
---------------------------	------------------------------------

TELEFON	KONTAKTPERSON
031-7496014	PETRA EKSTRÖM

BYGGNADSVERK	PLUSHÖJD (RH 2000)
HUS A	+84 65 (EG)

VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
PLAN 1		

32-ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

PLANTERING- OCH UTBUSTNINGSPÅN

RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
PLAN	1:400	A3

PLAN	1.400	A3
DOKUMENTNUMMER	ÄNDRING	
201051 M 20.1.2014		

304051-M-32-1-0011	
--------------------	--

REF. _____

LAGER: Landskapsgruppens egna lagerstruktur

DATE	TIME	LOCATION	ACTIVITY	REMARKS
2023-12-20	15:09	P:\2023\ANNUALASSESSMENTS	ERBOKI A. 23030001.01	HAND INGLAND WINTER 30/01-31-32-1-00110WS ANDRE WINTER

