



Sandvikens Kommun

Sandvikens Kommun

LASARETTET 110 - Läkarstigen

LSS-Boende

Nybyggnad 2024-2025



TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2024-08-12

Arkitekt:	Skoog Arkitekter AB	026-62 40 30 / Jenny K Lindberg
Mark:	Skoog Arkitekter AB	026-62 40 30 / Stefan Harestad
VVS:	VVESS Systems AB	026-51 56 35 / Lars Berthilsson
El-Tele-Säk:	Ramböll Sverige	070-5191799/ Lars-Erik Nyström
Brand:	BRIAB	076-8325701/ Stina Dufva
Sprinkler:	BRIAB	0708-729202 / Ann-Louise Pettersson

06-21 RAMBESKRIVNING BYGG

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 1 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projekt LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Projekt -	
		Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

ALLMÄNT

Denna beskrivning med tillhörande ritningar har tagits fram av Skoog Arkitekter AB i på uppdrag av Sandvikens Kommun – Tekniska kontoret.

Orientering

Sandvikens kommun ska bygga nytt LSS-boende vid sjukhusområdet i Sandviken.

Generellt

Följande gäller generellt för denna entreprenad:

- Krav enligt Boverkets byggregler, BBR 29 gäller för projektet.
- Krav enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 gäller för projektet
- För material och utförande gäller AMA Hus 21
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 samt föreskrifter om arbetsplatsens utformning AFS 2020:1.
- För arbetsmiljöarbete gäller AML, Arbetsmiljölagen.

RFP-RB i denna beskrivning avser tillhörande Rumsfunktionsprogram - Rumsbeskrivning 06-22.

Allmänt gäller att totalentreprenören har att – i samråd med beställaren/byggherren – själv projektera och detaljlösa byggnadsutförande inom ramen för de specificerade föreskrifter beträffande material och utförande etc som anges nedan i denna beskrivning, i rumsfunktionsprogram, på ritningar och i övriga handlingar.

Fastställda funktionskrav skall uppfyllas med lägsta årskostnad, beakta såväl investerings-, drift- som underhållskostnad.

Anbudsgivare skall genom besök på platsen ta reda på entreprenadarbetenas omfattning samt övriga omständigheter som kan inverka på entreprenadarbetenas utförande. Miljövänliga återvinningsbara material skall användas.

LJUDKRAV

Ljudkrav utföres enligt Ljudklass C för bostäder enligt SS 25267.

BRANDKRAV

Enligt 06-27 Brandskyddsbeskrivning.
Entreprenören ska upprätta brandskyddsdokumentation för färdig anläggning.

ENERGIKRAV

Byggnaden skall uppfylla BBR´s krav.

TOLERANSER

För toleranser gäller föreskrifter i AMA Hus 21 för aktuell byggdel respektive byggdeltyp.

FUKT

Fuktsäkra konstruktioner och detaljlösningar ska utföras.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 2 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Projektnr -	
	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

DIMENSIONERINGS- OCH LASTFÖRUTSÄTTNINGAR

Bestämmelser gäller enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), BFS 2019:1, EKS 12.

- SS-EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk.
- SS-EN 1991 – Laster på bärverk.
- SS-EN 1992 – Dimensionering av betongkonstruktioner.
- SS-EN 1993 – Dimensionering av stålkonstruktioner.
- SS-EN 1994 – Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong.
- SS-EN 1995 – Dimensionering av träkonstruktioner.
- SS-EN 1996 – Dimensionering av murverkskonstruktioner.
- SS-EN 1997 – Dimensionering av geokonstruktioner.
- SS-EN 1999 – Dimensionering av aluminiumkonstruktioner.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument	06-21 Rambeskrivning BYGG		Sidnr 3 (23)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg		
		Projektnr -		
		Datum 2024-08-12		
		Rev dat -	Rev -	

Stomkonstruktioner

Det åligger TE att utföra dimensionering och att upprätta erforderliga konstruktionsritningar för entreprenadens genomförande.

Inritade pelare och balkar på A-ritningar är endast informativa.

Livslängdskategorier

Val enligt SS-EN 1990 tabell 2.1.
Kategori 5 (100 år) för grundläggning och kategori 4 (50 år) i övrigt.

Konsekvensklasser och säkerhetsklasser

Konsekvensklass CC3 gäller enligt Tabell A.1, SS-EN 1991-1-7:2006.

Indelning av byggnadsverksdelar i säkerhetsklasser enligt EKS 12.

Toleranser

För toleranser gäller föreskrifter i AMA-Hus 21 för aktuell byggdel respektive byggdelstyp.

Laster

Snözon enligt riktlinjer för byggnadens geografiska placering. Hänsyn tas till snöficka vid flernivåtak.

Samtliga takytor dimensioneras för en tillkommande last av installationer på 0,02 kN/m².

Takytor dimensioneras för en tillkommande last för solcellsanläggning på 0,2 kN/m² utöver installationslast.

Grundläggning

Som underlag för projektering har Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) och PM Geoteknik upprättats av WSP.

Vid djupschakt till max 3 meters djup utförs slänter med max lutning 1:1,5.

Radon

Byggnaden utföres *radonsäkert utförande* enligt handlingar upprättade av WSP, se bilagor i AF-del: *MUR, Geoteknik, PM, Geoteknik*.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 4 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Projektnr -	
		Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

MATERIAL OCH PRODUKTER

För samtliga produktval och sakvaror gäller i denna beskrivning likvärdighet. Namngiven produkt får ersättas med likvärdig. Detta gäller oavsett om ”eller likvärdig(t)” eller dylikt angetts efter den namngivna produkten. Med likvärdig menas att ersättningsprodukten i fråga om egenskaperna kvalité, prestanda, funktion, miljöegenskaper, garanti och/eller estetisk utformning ska motsvara föreskriven produkt.

Vidare får den utbytta varan inte medföra några jämförelsevis betungande ekonomiska eller tidsmässiga konsekvenser avseende drift- och underhållskostnader etc. för beställaren eller brukare. Entreprenören har bevisbördan för att ersättningsprodukten är likvärdig. Beställaren godkänner om produkten är likvärdig.

Samtliga produktval och sakvaror ska dokumenteras. Produktinformation och skötselanvisningar ska överlämnas enligt beställarens anvisningar i samband med överlämning av projektet. Före beställning av sakvaror ska kontrollmätning utföras på plats. Material eller produkter som innehåller ämnen som finns på Kemikalieinspektionens begränsningslista ska undvikas.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	06-21 Rambeskrivning BYGG		Sidnr 5 (23)
	Projektnamn	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025		Handläggare Jenny K Lindberg
Status	Projektnr -			
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum 2024-08-12			
	Rev dat -			Rev -

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 23 och AMA Hus 21

- 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR**
- 01.S Sammansatta byggdelar i hus**
- 01.SB Innerväggar, sammansatta**
- 01.SC Ytterväggar, sammansatta**
- 01.SF Bjälklag, sammansatta**
- 01.SG Yttertak och ytterbjälklag, sammansatta**
- 01.SZ Övriga sammansatta byggdelar i hus**

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument	06-21 Rambeskrivning BYGG		Sidnr 6 (23)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg		Projektnr -
		Datum 2024-08-12		Rev dat -
		Rev -		

1

UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER

Anbudsgivare skall förvissa sig om arbetsområdets belägenhet, topografi, markbeskaffenhet, angränsningsmöjligheter m.m. så att denne är grundligt insatt i de förhållanden som kan ha inverkan på entreprenadarbetena.

Schakt

Erforderliga schakter för ny byggnad skall utföras enligt 06-23 Rambeskrivning Mark inkl yttre VA.

Schakt för ledningar i mark enligt 06-23 Rambeskrivning Mark inkl yttre VA.

Överblivna schaktmassor skall (om ej annat är överenskommet med beställaren) borttransporteras till av entreprenören anskaffad och bekostad deponi.

Dräneringsanordningar

Erforderlig dränering ska utföras.

Övrigt Mark, se Markhandlingar.

13

LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVÄRK

Enligt totalentreprenörens val.

TERMISK ISOLERING PÅ MARK UNDER OCH INTILL GRUNDKONSTRUKTIONER

Platta på mark förses med vattenburen golvvärme enligt Rambeskrivning VVS/Styr.
Tjocklek på termisk isolering ska anpassas så att krav på energiförbrukningen uppnås.
Termisk isolering utformas så att erforderligt skydd mot tjäle erhålls.

13.G

Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk

13.GS

Termisk isolering i mark för skydd av hus

Toleranser

Toleranser under 01.S gäller.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 7 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Projektnr -	
		Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

15

GRUNDKONSTRUKTIONER

15.S

Grundkonstruktioner för hus

Förutsättningar för projektering av grundläggning framgår av Geoteknisk undersökning. Grunden skall utföras enligt rekommendationer i PM-Geoteknik för respektive uppförd byggnad, se övriga handlingar enligt AF-del. Erforderlig dränering av byggnader ska utföras.

Grundläggning för byggnader utförs som platta på mark.

Grundplatta utförs med förhöjd sockel (+200 mm), undantaget vid dörrar i yttervägg.

Utvändig skrapmatta i ingjutningsram. Storlek enligt planritning.

Observera uteluftsanslutning för kamin.

Sophus grundläggs så att invändig avspolning kan ske med erforderlig avrinning.

Förhöjd sockel utförs även på sophus och förrådsbyggnad.

Skärmtak grundläggs med sulor och plintar.

Öppna väggar kring cykelparkering grundläggs på plintar.

BÄRVERK

20

SAMMANSATTA BÄRVERK

27

BÄRVERK I HUSSTOMME

27.A

SAMMANSATTA BÄRVERK I HUSSTOMME

Husets stomme ska vara av trä. Planlösning, stomindelning och höjdförutsättningar enligt A-handlingar.

Entreprenören ansvarar för att byggnadens alla stommar (bärverk och bärverksdelar), är stabila vid färdig konstruktion och under byggske.

Synlig stomme målas i kulör enligt senare.

27.B

STOMINNERVÄGGAR

Enligt entreprenörens val

27.C

STOMYTTERVÄGGAR

Enligt entreprenörens val

27.D

PELARSTOMMAR

Enligt totalentreprenörens val.

27.E

BALKSTOMMAR

Nock- och takbalkar ska vara av trä och följa yttertaket lutning.

27.H

KOMPLETTERANDE BÄRVERK I HUSSTOMME

Skärmtak vid entréer ska utföras med trästomme.

27.Z

ÖVRIGA BÄRVERK I HUSSTOMME

Enligt totalentreprenörens val.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-21 Rambeskrivning BYGG	Sidnr 8 (23)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

- 4

RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

TOLERENSER

Toleranser under 01.S gäller.
- 40

Sammansatta rumsbildande byggdelar, huskompleteringar, ytskikt och ytterbjälklag
- 41

KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG
- 41.A

Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag

Yttertak ska utföras med ytskikt bandtäckning typ RUUKI, färgbelagda plåt typ GreenCoat BT, eller likvärdigt. Kulör enligt fasadritning.

Gipsskivor i tak monteras slitsade mellan rum med höga ljudkrav.
- 41.C

Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag

Isolerade yttertak utförs på samtliga byggnader.

Dimension på takbalkar och tjocklek på isolering dimensioneras så att krav på energiförbrukning uppnås.

Förrädsbyggnad utförs isolerad för frostfritt inneklimat.
- 41.F

Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag

Takfot kläs in. Undersida skall vara träpanel fabrikat Moelven BT Brandskyddat trä – dubbelfas 22 x 120. Färdigmålas lika ytterväggspanel.

Plåtdetaljer som stosar, ventilationshuvar od utföres i kulör lika takplåt.

Plåtdetaljer för takfotsplåt, stånd- och hängskivor enligt leverantörens utförandeanvisningar.
- 41.FB

Utvändiga avvattningsystem från yttertak och ytterbjälklag

Takavvattningsystem ska vara fabrikat Lindab takavvattningsystem eller likvärdigt, stuprörsplacering förslagsvis enligt fasadritningar. Kulör lika yttertak.

Anslutes till mark och förses med självrensande lövsilar. Anslutning av stuprör till markrör ska ha kulör grå.
- 41.FD

Säkerhetsanordningar på yttertak och ytterbjälklag.

Fabrikat Lindab taksäkerhetssystem eller likvärdigt. Säkerhetsanordningar av varmförzinkat stål. Säkerhetsanordningar ska uppfylla krav enligt BBR. Kvalitetskrav och utförande se AMA och Svensk Standard (SS).

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument	06-21 Rambeskrivning BYGG		Sidnr 9 (23)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg		Projektnr -
		Datum 2024-08-12		Rev dat -
		Rev -		

42

Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg

42.A

Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg

42.B

Ytterklimatskärmar i yttervägg

Ytterväggar:

Fasadbeklädnad utsida av 22x120 stående och liggande dubbelfasspontpanel.
Utformning stående liggande partier enligt fasadritningar.
Listverk 25x34 vid övergång mellan stående och liggande utförande på panel.
Smygbrädor kring dörrar, fönster rår ca 10 mm utanför fasadpanel.
Ytterhörn avslutas med en avslutningslist 45x45 som panelen möter.

Insida ytterväggar: 12 plywood + 12,5 gips

I sophus ska den inre skivan vara avspolningsbar, typ fibercementskiva.
Vägg förses med avbärarlist på lämplig höjd. Sophus utförs som kallt utrymme.
Lägenhetsförråd ska hålla frostfritt.

Panelbrädor, smyglist, kompletterande detaljer och övrigt synligt trä ska färdigmålas med lasyrfärg kulör enligt fasadritning.

42.C

Innerklimatskärmar i yttervägg

Invändigt isolerat installationsskikt utförs som komplement till isolerad yttervägg.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-21 Rambeskrivning BYGG	Sidnr 10 (23)
		Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat - Rev -

42.D

Öppningskompletteringar i yttervägg
Fönster, Fasadpartier och dörrar

Partier, fönster och fönsterdörrar utförs med isolerglas. U-värde på max 1,1 W/m²K, där ej annat anges.

Alla metallpartier, fönster och fönsterpartier ska vara fabrikslackerade i specialkulör enligt senare. Dörrar utförs med klämfri bakkant.

Säkerhetsglas utförs på lågt sittande glasytor enligt MTK's anvisningar gällande säkerhet.

Beslagning av dörrar i byggnadens skal ska uppfylla krav enligt Svensk Standard (FSS 3522, SS 3620:2010) klass 3, samt uppfylla försäkringsbolagens krav på intrångsskydd samt räddningstjänstens krav på utrymning.

Cylindrar tillhandahålles av beställaren och monteras av entreprenören. Dörrar i skal förses med brytskydd mot intrång.

Trösklar ska vara klara tillgänglighetskrav enligt Bygg ikapp för avhjälpande av funktionshiner.

Trycke/draghandtag, cylinderbehör ska ha kontaktallergisäkert utförande, ytbehandling prion.

Dörrar benämnda (DA) förses med dörrautomatik och armbågskontakter. Dold kanalisation.

Kulörer enligt fasadritning.

Utvändiga metallpartier (UMP)

Isolerade helaluminiumpartier, fabrikat Sapa profilsystem 1086/2086 eller likvärdigt.

Partier ska vara 22M höga och helglasade. Förses med kontrastmarkering.

Fyllningar i fasadpartier utföres enligt fabrikantens standard med förstärkt skiva dold i fyllning.

Beslagning i entréer utförs med ellåsning, kortläsare med knappats, magnetkontakt, dörrautomatik och dörröppnknappar, säkerhetssensor på dörrblad.

Draghandtag typ rostfritt hållångt rör typ Beslagdesign AB, längd 1,8 m.

Gäller på både in- och utsida dörr.

Trösklar ska vara tröskelplatta med släpplst.

Fönster / Fönsterdörrar (F) / (FD)

Fönster och fönsterdörrar ska vara öppningsbara trä-aluminium fönster/dörrar typ Elitfönster, med 2+1 kopplade bågar. Invändig kulör: vit, utvändig kulör enligt fasadritning.

Öppningsbara fönster ska vara inåtgående, dörrar utåtgående, med fast spröjs enligt fasadritning. Förses med handtagsspärr/dörrbromsfunktion samt barnsäkra vädringsbeslag. Handtagen ska vara demonterbara med täckbricka. Förses med mellan-glaspersienner.

Utvändiga ståldörrar (USD)

Ytterdörrar ska vara isolerade, fabriksmålade ståldörrar fabrikat Daloc eller likvärdigt, se fasadritningar. U-värde på max 1,5 W/m²K. (Dörr till soprum, oisolerad)

Beslagning: låshus, cyl.behör, trycke, dörrbroms.

Utvändig trädörr (UTD)

Dörr till lägenhetsförråd ska vara typ daloc varmförrådsdörr, fabriksmålad.

U-värde enligt fabrikantens standard för varmförrådsdörr.

Beslagning: el-låsning, cyl.behör, trycke samt ha dörrbroms.

Kompletteringar av sakvaror i hus

Luftspalter och liknande öppningar i väggar och tak ska förses med insektsnät.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument	06-21 Rambeskrivning BYGG		Sidnr 11 (23)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg		Projektnr -
		Datum 2024-08-12		Rev dat -
		Rev -		

43

INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

43.CB

Innerväggar (ej stominnerväggar)

Generellt;

På innerväggar ska alltid 2-lag monteras på vardera sidan av regelstomme.
Inre skiva skall vara plywood.

Väggar byggs upp till yttertak. Väggar skall klara uppställda brand- och ljudkrav.
Ljudklass på nya väggar framgår av standard.

I soprum ska väggar kläs med fibercementskiva.

Mellanväggar i lägenhetsförråd utförs med skivbeklädda väggar för uppsättning av hyllor på skensystem.

Skivor mot våtutrymme ska vara Glasroc H Ocean Våtrumsskiva eller likvärdigt.

43.CC

Öppningskompletteringar i innervägg

Generellt:

Brandkrav för dörrar och partier framgår av Brandskyddsbeskrivning 06-27 med bilagor.
Dörrar utförs med klämfri bakkant.
Dörrkarmar monterade i väggar under 150 mm levereras med karmar lika väggdjocklek.

Trycke/draghandtag, cylinderbehör ska ha kontaktallergisäkert utförande, ytbehandling prion.
Karmöverföring och tomrör ingår.
Dörrar benämnda med:
DA förses med dörrautomatik.
DBL förses med dörrbladsläsare

Låsschema tillhandahålles av beställaren.
Glaspartier och helglasade dörrar ska förses med kontrastmarkering.

Innerdörrar trä (TD/TDG):

Innerdörrar av trä ska vara massiva innerdörrar fabrikat Swedoor-Jeldwen eller likvärdigt.
Dörrar ska vara beklädda med högtryckslaminat med kantlist av massiv ek.
Dörrblad laminat i specialkulör (kontrastkulör) enligt senare kulörprogram.
Karmar av ek. Tröskel ska vara tröskelplatta med släplis.

Beslagning: låshus, cylinderbehör, trycke/draghandtag och cylinder.
Dörrar till personalutrymmen med littra DBL på planritning ska förses med dörrbladsläsare.
TDG = Dörr med glasningstyp G08, glasningslist kulör lika dörrbladsyta.
*Pardörr förses med infälld spanjolett
- Dörr till tvättstuga förses med dörrstängare med free-swingfunktion

Lägenhetsdörrar (LD):

Lägenhetsdörrar ska vara massivdörrar, fabrikat Swedoor-Jeldwen eller likvärdigt.
Dörrbladsyta: Eklaminat. Kulör enligt senare.
Karmar i massiv ek. Mekanisk tätningströskel.
Dörr levereras med ringklocka och tittöga i två höjder.

Beslagning: El-låsning, cyl.behör, trycke och cylinder. Dörr ska kunna öppnas med tag-lösning. Tittöga.

Invändiga ståldörrar (SD)

Ståldörrar ska vara fabriksmålade ståldörrar fabrikat Swedoor-Jeldwen eller likvärdigt.
Standardkulör enligt senare besked.
Stålkarm ska vara foderbildande på en sida.

Beslagning: lås, cylinderbehör, trycke.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 12 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Projektnr -	
		Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

Invändiga metallpartier (IMP):

Invändiga metallpartier ska vara fabrikat Sapa profilsystem eller likvärdigt.
Partier ska vara 22M höga och helglasade. Förses med kontrastmarkering.
Trösklar ska vara tröskelplatta med släplis.
Invändiga metallpartier lackeras i specialkulör i Ral-skala enligt senare.
Partier utförs med dold kanalisation.

Beslagning: låshus, cylinderbehör, draghantag lika utvändigt metallparti, cylinder, dörrautomatik och dörröppnknappar, säkerhetssensor på dörrblad.

Infälld skjutdörr i kassett (ISD)

Infälld skjutdörr med ytskikt att laminat, kantlist av ABS-list, fabrikat Swedoor-Jeldwen eller likvärdigt.
Kulör laminat: Malibu

Standardkarm.

Beslagning: infällt skålhandtag och dragklyka.

Elcentralfronter (ECF):

Elcentralfronter skall vara Skellefteå snickericentral eller likvärdigt.
Karmar 42x92. Kulör vit.
Dörrblad ska vara laminatbeklädd med kantlist i ABS-plast. Specialkulör i NCS-skalan enligt senare.

Beslagning: läs, cyl.behör, infälld spanjolett. Dolda gångjärn.

Glasparti av trä (GP):

Glaspartier i trä ska vara Skellefteå snickericentral eller likvärdigt.
Glaspartier inkl glasningslister od ska vara mattlackad ek.
Storlek: 10x9M.

43.DC Undergolv

Generellt angående undergolv

Vid öppningar mellan rum där tröskel inte monteras skall undergolv respektive golv ligga i samma plan.
Lutningar på golv mot golvbrunn görs lokalt där ej annat anges, lutning 1:50.
I duschutrymmen lutas golv i duschhörna 1:50, samt övriga delar i utrymmet 1:100 mot brunn.
Golv får inte läggas i bakfall.
Kvalitetskrav på golv enligt Hus-AMA 21.
Gällande koder i Hus-AMA 21: Toleranser enligt 43.DC, ESE.51

43.E Innertak

Undertak enligt RFP-RB och ritningar.
Följande skall gälla för undertak;

Undertak typ 1;
Enklare undertak typ 20 mm absorbentskiva, kant A i 600x600 bärverk.

Undertak typ 2;
Undertak typ 20 mm hygienskiva, kant A i 600x600 bärverk.
Gäller duschutrymmen.

Innertak:
Gipstak, ytbehandling enligt 44.D

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 13 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Projektnr -	
		Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

44

INVÄNDIGA YTSKIKT

Generellt

Ytskiktsleverantörens anvisningar för aktuella ytskikt och underlag gäller.

Vägg bakom flyttbara skåp ska målningsbehandlas lika kringliggande ytor.

Golvbeläggning av plastmatta ska läggas med uppvik under bänkinredningar samt kyl och frys. Runt genomföringar i kök viks matta upp som stös.

Personal som skall utföra vattentäta skikt skall ha särskild behörighet enligt BBV / GVK.

Väggar i våtutrymmen samt väggar med stänkskydd ska förses med vattentäta ytskikt i enlighet med GVK "säkra våtrum", BKR byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV branschregler för vattentäta keramiska beklädnader som kakel eller klinkerplattor monterade på tätskikt. Målning av våtrum ska utföras enligt Måleribranschens regler för våtrum.

Läggning, montering, byggstädning, installationsbehandling och skötsel ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

44.BB

Ytsikt på golv

Golvbeläggning med plastmatta

- Plastmatta typ 1 skall vara;**
Forbo Sphera Energtic, 2,0 mm.
Mattor skall svetsas.
Kulör enligt senare.
- Plastmatta typ 2 skall vara;**
Forbo Sarlon Decibel 15.
Mattor skall svetsas.
Kulör ek.
- Plastmatta typ 3 skall vara;**
Forbo Surestep Laguna (halksäker plastmatta)
Mattor skall svetsas.
Kulör enligt senare.

Plastmatta i fläktrum;
Typ fläktrumsmatta.

Golvbeläggningar (socklar) av keramiska fogplattor

- Granitkeramik skall vara:**
- Granitkeramik typ 1;**
Interkakel serie "PRO Arkitekt / PA R9/A", 298 x 298 x 9 mm eller likvärdig.
Lägges i rutmönster.
Kulör mellangrå.

Granitkeramiksockel skall vara:
Interkakel serie "PRO Arkitekt – PA-sockel", 298 x 90 x 9 eller likvärdig.
Kulörer lika golv.

Golvbeläggningar / Dammbindning

Dammbindning
Hagmans Dammbindning 1K eller likvärdig.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 14 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	rojektnr -	
	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

44.C Ytskikt på väggar

Invändig målning:

Målning

Målning väggar utföres till kvalitet: Slutyta 1 klass 1 enligt Måleriets Branschstandard för målade ytor Referensytor Måleri utgåva 2022, för fläktrum, förråd o dyl slutyta 1 klass 3.

Generellt gäller även att väggar förses med slätväv typ microlit. Omfattning enligt rfp-rb

Pelare räknas som vägg och skall målningsbehandlas lika som vägg.

Målning utförs till 100 mm över angiven undertakshöjd.

Alla synliga oisolerade vvs-installationer skall målningsbehandlas.

MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER

Beklädnad av keramiska fogplattor

Vägg kaklas till 50 mm över angiven undertakshöjd.

Vid ytterhörn sätts rund ytterhörnslist av aluminium.

Fönster- och dörrsmygar kläs med väggklinker.

Fog skall vara FB 20

Väggklinker skall vara:

Interkakel serie Pro Color Wall, format 100x100x6,5 mm eller likvärdig.

Kulör enl senare kulörprogram, räkna med 20% stark kulör

Beklädnad av skivor

Väggskydd;

Skall vara skivor av Acrovyn 4000, tjocklek 1,5 mm.

Skivor ställs ovan sockel och limmas mot vägg enligt fabrikantens anvisningar, skivhöjd 1 300 mm. Överkant skivor förses med förankringslist av ek, format 12x34 mm med fasning samt ursparning i bakkant.

Skivor kapas på fabrik till 3 olika bredder, 300, 600 och 900 a´ 33%.

Monteras i oregelbunden upprepning.

Väggar insida soprum och inlastning;

Fibercementskivor, obehandlade.

44.D Ytskikt på innertak

Målning

Målning tak utföres till kvalitet: Slutyta 1 klass 1 enligt Måleriets Branschstandard för målade ytor Referensytor Måleri utgåva 2007, för fläktrum slutyta 1 klass 3.

Målning i badrum, glansvärde 40.

Övrigt enligt 43.E

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 15 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Projektnr -	
	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

45 HUSKOMPLETTERINGAR

45.A Sammansatta huskompletteringar

45.B Utvändiga huskompletteringar

Skärmtak

Nya skärmtak enligt fasadritningar skall ha Takbeläggning bandtäckning lika yttertak. Undersida skall vara träpanel fabrikat Moelven BT Brandskyddat trä – dubbelfas 22 x 120. Målningsbehandling lika ytterväggspanel.

Utvändiga skärmväggar

Ska utföras i trä enligt plan och fasader. Kulör och panel lika huvudbyggnad.

Plåtdetaljer

Plåtdetaljer tex fönsterbleck, droppbleck, krönplåtar, hängskiveplåtar mm ska vara lackerade i kulör lika yttertak. Fönsterbleck utförs med rundade hörn, kulör lika fönster.

Utvändiga skrapgaller

Utanför ytterdörrar ska skrapgaller monteras vid entréer. Skrapgaller ska vara fabrikat Kåbe Kåbex specialgaller med halkskyddslist eller likvärdigt. Skrapgaller ska vara nedfällt i mark. Omfattning och storlek på skrapgaller enligt planritning.

Tillträdesanordningar på ytterväggar

Tillträdesanordningar på ytterväggar tex fasadstegar ska vara lösa, fabrikat Plannja eller likvärdigt.

Postfack

Låsbara postfack monteras under tak vid huvudentrén.

45.C Invändiga huskompletteringar

Invändiga torkmatta

Torkmatta typ Kåbe Original i försänkt ingjutningsram eller likvärdig.

Foder, lister, smygar, socklar

Skall vara:
Foder skall vara 12x45. Ek
Diverse listverk, olika dimensioner. Ek.
Golvsockel 12x56. Ek
Hörn geras.

Hörnskydd

Ytterhörn i kommunikationsytor förses med hörnskydd av ek, höjd 1600 mm.

Fönstersmygar

Ska vara i massivträ och platsmålas, kulör enligt senare besked.

Fönsterbänkar

Fönsterbänkar av 20 mm kalksten infälld i fönstersmyg.

Dörrstoppar

Dörrstoppare av plexiglas 100x60 mm monteras på vägg bakom dörrar.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-21 Rambeskrivning BYGG	Sidnr 16 (23)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr -
		Datum 2024-08-12
		Rev dat -
		Rev -

45.Z Övriga huskompletteringar

46 RUMSKOMPLETTERINGAR

46.A Sammansatta rumskompletteringar

46.B Inredningar

Wc-utrustning skall vara (eller likvärdig);
Klädkrok Beslagdesign RF1.
Sanitetspåsehållare BB 227000, kärl BB 67832 och korg BB 227011 (Gäller dam-wc).
Spegel 600 x 800 (anm; Skall vara laminatspegel).
Utrustning enligt nedan KATRIN serie White Metal;
Pappershanddukshållare; 988113 Katrin Hand Towel M Dispenser.
Toalettpappershållare; 997016 Katrin Gigant L Dispenser.
Tvåläutomat; 982517 Katrin Soap Dispenser.
Papperskorg; 900788 Katrin Waste Bin för 25 liters soppåse.

Rwc-utrustning skall vara (eller likvärdig);
Klädkrok Beslagdesign RF1.
Sanitetspåsehållare BB 227000, kärl BB 67832 och korg BB 227011.
Spegel 600 x 800 (anm; Skall vara laminatspegel)
Armstöd inkl toalettpappershållare monterad på sits med fäste för signalanordning.
Utrustning enligt nedan KATRIN serie White Metal;
Pappershanddukshållare; 988113 Katrin Hand Towel M Dispenser.
Toalettpappershållare; 997016 Katrin Gigant L Dispenser.
Tvåläutomat; 982517 Katrin Soap Dispenser.
Papperskorg; 900788 Katrin Waste Bin för 25 liters soppåse.

Duschutrustning
Stödhandtag / Tvåläutomat enligt ovan
Vinklad duschstång, kulör vit. Längd enligt ritning.

Städutrustning
Städutrustning; BYGGBESLAG BB06/900
Utslagsback enligt vs-handling.
Hyllsystem, hyllplan i vit melamin, monteras på skensystem med flyttbara konsoler. Markeras streck-prickad linje på planritning. Längd enligt ritning. 4 hyllplan i höjddled.

Kapphylla
Kapphylla skall vara Detra AB Serie 6T eller likvärdig. Kulör: Ek.
Längd enligt ritning, monteras på skena för möjlighet att anpassa höjden.

Omklädnings-skåp
Skall vara typ SONO Kläds-kåp 400 med sittbänk, omfattning enligt planritning.

Kök i gemensamhetsutrymme, personalrum, medicinrum o lägenheter
Enligt uppställningsritningar.

Garderober (G) i lägenhet
Högs-kåp; Marbodal Torö EK, VIT. Höjd 2278 mm. 1 klädstång+4 trådbackar+2 hyllplan / skåp.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Dokument	06-21 Rambeskrivning BYGG		Sidnr 17 (23)
	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Handläggare Jenny K Lindberg		Projektnr -
		Datum 2024-08-12		Rev dat -
		Rev -		

Städskap (ST) i lägenhet

Högskap; Marbodal Torö EK, VIT. Höjd 2278 mm. Städsåpsinredning enligt fabrikantens standard.
Utan sockel, för tillgänglighet.

Kombi tvätt/torktumlare (KT)

Maskin EW7W5468E6 PerfectCare 700 ska monteras upphöjd på stativ.

Högskap (HS)

Högskap; Marbodal Torö EK, VIT. Höjd 2278 mm. 4 hyllplan / skåp.

Tvättstugeinredning rum 11124 skall vara (eller likvärdig)

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 2 st Tvättmaskiner; | Electrolux W575HLE med sockel. |
| 1 st Torktumlare; | Electrolux T5190LE |
| 1 st Torkskåp; | Electrolux TS4121LE |
| 1 st Luddlåda; | Electrolux 100L |
| 1 st Transportvagnar; | Electrolux TRP 4S |
| 1 st Tvättbänk; | Electrolux TB 12/60 U |

Arbetsbord, fabrikat Electrolux tillbehör: 432730564

Strykbräda monterad på vägg, fabrikat Electrolux tillbehör 432731034

Kamin i gemensamhetsutrymme 029

Braskamin Modern - Contemporary Sydney 6,3 kW Panadero

Rundad golvplåt enligt fabrikantens standard.
Uteluftsanslutning 100 mm
Skorstenspaket
Kamin levereras, installeras och driftsättes av entreprenören.

Gardinskenor

Upphängning för gardinskenor typ H1 fabrikat Byggbeslag AB eller likvärdigt ska monteras vid alla fönster inom lägenheter.

Meddelandetavla

För boenderegister monteras i vindfång. Förses med plexiglas och cylinderlås.

Dörrskyltar till boenderum

På vägg bredvid boendedörrar ska skylt med lgh-nr monteras.

Postfack

Låsbara fastighetfack för post, 8 st fack. Placeras utomhus vid huvudentré.
Kulör specialkulör.

Inredning i lägenhetsförråd

Hyllplan av vit melamin monteras på skensystem och flyttbara konsoler. Längd hyllplan: längd: 9 m, samt klädstång 1.2m. Djup hyllplan: 400 mm.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 18 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	rojektnr -	
	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

BJC.3 Utsättning

BJC.31 Utsättning allmänt

Det åligger totalentreprenören att utföra all utsättning för entreprenadens genomförande.

LCS BYGGPLATSMÅLNING AV HUS

Utvändig målning utförs på allt synligt trä.

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 19 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	rojektnr -	
	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

Y

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

1

BYGG

YS

Märkning och skyltning

YSB

MÄRKNING

- Märkning av brandtätning**
- Brandtätningar skall förses med märkskylt.
- Följande uppgifter skall finnas på märkskylt:
- Produktnamn
 - Identifieringsnummer
 - Typgodkännandenummer
 - Brandteknisk klass
 - Installatör
 - Brandtätningars identifieringsnummer skall dokumenteras i en särskild förteckning

YSB.1

Märkning i hus

- Brandtätningar**
- Brandtätning ska utföras med samma brandtekniska klass som den brandcellsavskiljande byggnadsdel i vilken den aktuella genomföringen är belägen. Tätningar utförs med typgodkänt material enligt med typgodkännandet tillhörande handlingar. Tillfälliga håltagningar ska tätas omedelbart efter håltagning tills dess att den permanenta tätningen utförs.
- Brandtätning förses med en tydlig och beständig märkskylt med uppgifter om:
Produktnamn.
Brandteknisk klass
Installatörens namn
Datum när tätningen utförts
- Märkning av brandcellsgränser**
- Märkning av brandcellsgräns ska göras på vägg ovan undertak var 4:e m med texten "EI 30", "EI 60" etc. genom schablonmålning med bokstavshöjd ca 100 mm, kulör röd. På detta vis tydliggörs mot entreprenörer vad som är brandcellsgräns.
- Övrig skyltning avseende brandskydd**
- Personantal
Skylt avseende högsta tillåtna personantal ska installeras inom lokaler där personantalet är dimensionerat för fler än 150 personer. Skylt ska placeras i anslutning till lokalens huvudentré.
- Utrymningsvägar**
- Dörrar i utrymningsväg som riskerar att blockeras ska förses med skyltar "Utrymningsväg – får ej blockeras".

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-21 Rambeskrivning BYGG	Sidnr 20 (23)	
		Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Projektnr -	
		Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

Skyltning för räddningstjänsten

För att underlätta räddningstjänstens insats krävs att anordningar avsedda för räddningstjänsten förses med tydliggörande skyltar. Skyltar avsedda för räddningstjänsten ska ha standardiserat utförande baserat på AFS 2008:13, Skyltar och signaler AFS 2020:1 och ha minsta mått: 15 cm bred x 10 cm hög, kompletterat med tydliggörande vit text på röd bakgrund. För följande anordningar ska skyltning finnas:

- Luckor för brandgasventilation
- Aktiverings/manöverdon för brandgasventilation
- Handbrandsläckare
- Inomhusbrandpost
- Brandlarmcentral

YSB.2 Skyltning i hus

Rumsnummersskyltar:

Rumsnumren ska ingraveras på plastbricka i 2-skittsplast som är 48x14 mm och har svart text på vit botten på alla dörrar i rum.

Rumsnummersskylten ska vara utrustad med dubbelhäftande tejp och förses med två 1,5 mm hål för spikmontering. Montering med spik ska göras på dörrkarmar av trä i utsatta miljöer.

Taktila skyltar:

Invändiga skyltar ska vara av typ SG Access taktil skylt med text, picogram och blindskrift.

Skyltar ska vara självhäftande och monteras med överkant 1600 mm över golv vid dörrens handtagssida där ej annat anges senare.
Underlag för skyltar kommer att lämnas av byggherren senare.

Information om taksäkerhetsanordningar

Informationsskylt om taksäkerhetsanordningar ska monteras i anslutning till VARJE utstigningslucka eller - om sådan saknas - på annat lämpligt ställe som överenskommes med beställaren.

Informationsskylt ska ange:

- vilken taksäkerhetsutrustning som finns
- vem som monterat utrustningen
- monteringsdatum
- senaste besiktningsdatum
- eventuella särskilda risker

Varselmarkeringar

Glasade partier förses med varselmarkering;
Systemtext AB; artnr 338750 "Kontrast Glas Prickar Svart-Vit"

Automatiskt öppnade dörrar förses med varselprickar "dörrslagningen" på golv;
Systemtext AB; artnr 339350 aluminiumprickar "Kontrast och Halkprick vit inomhus"

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument 06-21 Rambeskrivning BYGG	Sidnr 21 (23)	
		Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Projektnr -	
		Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

YSC

KONTROLL OCH INJUSTERING M M I HUS

YSC.1

Kontroll i hus

YSC.11

Kontroll av täthet

Täthetsprovning skall utföras. Max läckage på 0,5 /s m².
Läckagesökning ska ske löpande under byggskedet

YSC.113

Kontroll av vattentäthet

YSC.1131

Kontroll av vattentäthet i våtrum

Utrymmen med dusch / tvättmaskin / diskmaskin ska kontrolleras.
Kontroll av keramiska beläggningar/beklädnader ska redovisas enligt BBVs kvalitetsdokument.
Kontroll av tätskikt av plastmatta ska utföras enligt GVKs anvisningar.

YSC.1132

Ljudprovning i byggnad

Normalmätning skall utföras i minst 30% av lokalerna.
Beställaren anvisar i vilka lokaler mätning skall utföras.
Om ljudnivån i någon lokal anses för hög och kontrollmätning visar att föreskrivna ljuddata ej innehålls skall entreprenören svara för samtliga kostnader för kontrollmätningen samt justera eller utbyta felaktig vara.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr 22 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Projektnamn	Projektnr -	
Status	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Datum 2024-08-12	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev dat -	Rev -

YSC.12 Kontroll av fukt

YSC.121 Kontroll av relativ fuktighet (RF)

Personal som genomför kontroll ska vara auktoriserad enligt RBK, Rådet för byggkompetens.

Undergolv av betong

Innan golvbeläggningar utförs ska den relativa fuktigheten i undergolvet kontrolleras. Den relativa fuktigheten får ej överstiga den av fabrikanten avgivna RF_{KRIT} för respektive golvbeläggning.

Mätmetod

Mätning ska utföras genom mätning i borrhål.

Mätrapport

Utöver krav i AMA Hus ska mätrapport innehålla uppgifter om medelvärde och standardavvikelse för mätvärdena.

Mätpunkter

Minsta antal mätpunkter enligt RBK's anvisningar.

Golvavjämning

Innan golvbeläggningar utförs ska den relativa fuktigheten i avjämningsmassan kontrolleras. Den relativa fuktigheten får ej överstiga den av fabrikanten avgivna RF_{KRIT} för respektive golvbeläggning.

Mätmetod

Mätning ska utföras enligt branschstandard från Golvbranschens Riksorganisation, GBR.

Mätrapport

Mall för mätprotokoll från GBR ska användas.

YSC.122 Kontroll av fuktkvot och ytfuktkvot

Innan målningsbehandling av fasadvirke utförs ska fuktkvoten kontrolleras med en elektrisk fuktkvotmätare.

YSC.131 Kontroll av termisk isolering

YSC.132 Kontroll av ljudisolering

Normalmätning skall utföras i minst 30% av lokalerna. Beställaren anvisar i vilka lokaler mätning skall utföras.

Om ljudnivån i någon lokal anses för hög och kontrollmätning visar att föreskrivna ljuddata ej innehålls skall entreprenören svara för samtliga kostnader för kontrollmätningen samt justera eller utbyta felaktig vara.

YSC.14 Kontroll av radonhalt

Se bilagor till AF-del gällande radon.

YSC.16 Kontroll av målning

SKOOG ARKITEKTER Södra Skeppsbron 35, 802 86 Gävle 026-62 40 30, www.skoogark.se	Dokument	Sidnr 23 (23)	
	06-21 Rambeskrivning BYGG	Handläggare Jenny K Lindberg	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Projektnr -	
	LASARETTET 110, Sandvikens Kommun LSS-Boende Nybyggnad 2024 - 2025	Datum 2024-08-12	
		Rev dat -	Rev -

YSD

IDRIFTSÄTTNING AV HUS

YSD.1

Information till drift- och underhållspersonal för hus

Entreprenören ska gå igenom drift- och underhållsinstruktioner med beställarens personal.

Tidsåtgång fyra timmar fördelat på två tillfällen.

YSK

TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS

YSK.3

Relationshandlingar för hus

YSK.31

Underlag för relationshandlingar för hus

Underlag för relationshandlingar överlämnas av entreprenören senast vid slutbesiktningen.

Handlingar ska överlämnas i digitalt format (PDF).

YSK.6

Driftinstruktioner för hus

För samtliga i entreprenadarbetena ingående apparater, anläggningar, maskiner o d ska entreprenören till beställaren överlämna erforderliga instruktioner för drift och underhåll.

Handlingar ska läggas upp på Interaxo.com senast 1 vecka för slutbesiktningen.

Entreprenören ansvarar för att samtliga underentreprenörer lägger upp drifts- och skötselinstruktioner på I-binder (även relationshandlingar) före överlämnandet till beställaren.

YSK.7

Underhållsinstruktioner för hus

Föreskrifter under YSK.6 ovan gäller i tillämpliga delar.

YSL.2

Miljöcertifiering av hus

Byggnaden skall inte certifieras.