

 GAVLEGÅRDARNA	Dokument 06-2.2 Rambeskrivning VVS och Ventilation	Sid nr 0 (9)
		Datum 2025-02-11
		Projekt nr 4002-240312
Status Förfrågningshandling	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 & 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Bygg: Emil Ivarsson VVS: Erik Pettersson
		Dokumentversion 0.2

06-2.2 Rambeskrivning VVS och Vent.

Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 & 4 Ombyggnad 2025

Byggherre: AB Gavlegårdarna, Fastighetsutveckling
Entreprenad: Totalentreprenad
Objekt: 4002
Adress: Pinnmovägen 2-4

Upprättad av: Erik Pettersson

Innehåll

ALLMÄN ORIENTERING	3
OMFATTNING	3
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	3
TYP AV BESKRIVNING	3
ANSLUTNING TILL YTTRE FÖRSÖRJNINGSSYSTEM	4
VATTEN.....	4
AVLOPP	4
VÄRME	4
MILJÖBETINGELSER.....	4
INNEKLIMAT KRAV	4
PLATSBESÖK.....	4
ÖVRIGT	4
TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	4
DEMONTERING.....	4
RIVNING AV VVS- KYL-PROCESSMEDIESTALLATIONER.....	4
RÖRLEDNINGAR.....	5
RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLÄGS- / VÄGGKONSTRUKTION	5
LEDNINGAR AV ICKE YTBEHANDLADE RAKA KOPPARRÖR	5
LEDNINGAR AV YTBEHANDLADE RAKA KOPPARRÖR.....	5
LEDNINGAR AV PEX-RÖR, TRYCKRÖR.....	5
VENTILER	5
AVSTÄNGNINGSVENTILER- KULVENTILER.....	5
SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR	5
RWC-RUM	5
BLANDARE	6
TAPPVATTENSYSTEM	6
FUNKTIONSÖVERSIKT	6
TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
AVLOPPSVATTENSYSTEM.....	6
FUNKTIONSÖVERSIKT	6
LUFTBEHANDLING	6
GENERELLT VENTILATION	6
LÄGENHETER	7
SAMLINGSSAL	7
PERSONALRUM	7
TVÄTTSTUGA	7
APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	7
LUFTSPJÄLL.....	7
LJUDDÄMPARE.....	7
VENTILATIONSKANALER.....	7
UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER.....	7
MONTERING	7
SPIRALFALSADE METALLKANALER	8
LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION.....	8
LUFTDON M M.....	8



MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER.....	8
UTELUFTSDON	8
TILLLUFTSDON	8
FRÅNLUFTSDON.....	8
ISOLERING AV INSTALLATIONER.....	8
TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL	8
KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM	8
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM INJUSTERING OCH OVK.....	8
TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER	8

ALLMÄN ORIENTERING

Ventilationsarbeten består av bland annat anpassning av ventilation utifrån nya planlösningar i lägenheter, lokaler och tvättstuga. Ny installation kökskåpor och FTX-aggregat mm. Övrigt se övriga förfrågningshandlingar för projektet

Vvs-arbeten består bland annat av anpassning av rör och avlopp utifrån nya planlösningar i lägenheter, lokaler och tvättstuga. Nyinstallation blandare Wc mm. Övrigt se övriga förfrågningshandlingar för projektet.

Huset består av källarplan, bottenplan och 2 våningsplan (vån.plan 1 och vån.plan 2). Ingångarna 2 och 4 är sammanbundna med en passage på varje våningsplan och en gemensam hiss i trapphus 2.

Projektet omfattar invändig ombyggnad och med ny lägenhetsfördelning. Trapphusen består innan ombyggnationen av 35st studentlägenheter som efter ombyggnad ska bli 21st lite större lägenheter. Alla lägenheter på Pinnmovägen 2 och 4 byggs om för separat elmätning vilket de inte har i nuläget. Pinnmovägen 6 – 14 utföres förberedande elarbete med måtarblock i källare. Lägenheter på vån 1 och 2 kommer ingå i ett serviceboende i omvårdnad. Alla lägenheter renoveras i samma enhetliga standard och får nya ytskikt i form av golv, målade väggar och tak.

Alla lägenheter får nya kök som anpassas efter nya planlösningen och uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Ytskikten i badrummen behålls i alla lägenheter utom den som nyttjas som samlingssal där en ny RWC byggs.

OMFATTNING

Entreprenaden omfattar fullt färdigt arbete, utfört på fackmannamässigt sätt, i enighet med gällande normer och bestämmelser.

Boverkets byggregler BBR och AMA VVS & KYL senaste utgåvorna skall gälla, samt brandskyddsbeskrivning upprättad för projektet.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Se separat handling.

TYP AV BESKRIVNING

Denna beskrivningen är upprättad som rambeskrivning för totalentreprenad av rör och luftbehandlingsinstallationer.

Övriga angränsande installationshandlingar så som bygg, el och brandskyddsbeskrivning se separata handlingar.



ANSLUTNING TILL YTTRE FÖRSÖRJNINGSSYSTEM

VATTEN

Byggnaden är ansluten till kommunalt vattenledningsnät.

AVLOPP

Byggnaden är ansluten till kommunalt avloppsledningsnät.

VÄRME

Byggnaden försörjs med fjärrvärme.

MILJÖBETINGELSER

INNEKLIMAT KRAV

Följande krav ska ses som ett minikrav men anpassas efter verksamhetskrav och andra förutsättningar.

Temperaturer:

DIT	Min
Lägenheter	+21°C
Samlingssal och Personalrum	+21°C
Ljudmiljö (LpA)	Kök: 35 dB(A) vid forc. 45 dB(A)
Bostadsrum:	30 dB(A)

KORROSIONSMILJÖ

För installationer utomhus gäller korrosivitetsklass C3.

För installationer inomhus gäller korrosivitetsklass C2.

PLATSBESÖK

Det åvilar anbudsgivaren att före avgivandet av anbud noggrant förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomst möjligheter och utförande hos befintliga byggnadsdelar och anläggningar mm så att denne är fullt förtrogen med de faktorer, förhållanden och omständigheter som kan inverka på entreprenaden(anbudet).

ÖVRIGT

Entreprenören är helt ansvarig för anläggningens funktion och utförande, och skall redovisa sitt förslag för godkännande av beställaren.

Avvikelser från i rambeskrivningen angivna utföranden får föreslås i anbudet om avvikelserna anges och prissätts.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Installationerna skall utföras enligt installationsregler Säker Vatteninstallation senaste utgåvan och produktleverantörernas dokumenterade anvisningar.

DEMONTERING

RIVNING AV VVS- KYL-PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Samtliga befintliga installationer utan funktion efter ombyggnaden rivs.

Ingjutna installationer utan funktion efter ombyggnaden töms på eventuell vätska och proppas.

Innan rivning startas, skall beställaren kontaktas för att erhålla besked om vilket material som ska förbli beställarens egendom. Material som ska förbli beställarens egendom ska hanteras så att det i minsta möjliga mån skadas och skall läggas på anvisad plats. Övrigt material, utom material som skall återmonteras, borttransporteras genom entreprenörens försorg.

Vid rivning av rörledningar skall hela T-stycket rivas och ersättas med nytt rör. Inga kvarlämnade rörproppningar godtas, detta för att undvika tillväxta av legionella. Arbetets omfattning skall bedömas med hjälp av ritningar och platsbesök.

RÖRLEDNINGAR

RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLAGS- / VÄGGKONSTRUKTION

Tappvattenledningar förlagda i bjälklags- eller väggkonstruktion ska utföras utan fogar. Skyddsrör ska avslutas så eventuellt utläckande vatten från ledning kan indikeras på plats som inte skadar byggkonstruktion.

LEDNINGAR AV ICKE YTBEHANDLADE RAKA KOPPARRÖR

KV, VV, VVC, VS

Material:	Cu rör SS-EN 1057-R290
Fogmetod:	Hårdlödning alt klämringskopplingar
Rörtyp:	Härdbearbetade enligt SS-EN 1057-R290.
Fogtyp:	Lödning alt mekanisk koppling.

LEDNINGAR AV YTBEHANDLADE RAKA KOPPARRÖR

KV, VV, VS

Synliga rör i våtrum

Material:	Förkromade Cu rör SS-EN 1057-R290
Fogning:	Förkromade klämringskopplingar

LEDNINGAR AV PEX-RÖR, TRYCKRÖR

KV, VV, VVC, VS

Flexibla skyddsrör av PE-plast vid dold förläggning.

Rörtyp:	Typgodkända rör av polyeten, fabrikat Wirsbo PEX-rör eller likv.
Fogtyp:	Kopplingar med stödhylsa, enligt tillverkarens anvisning.

VENTILER

AVSTÄNGNINGSVENTILER- KULVENTILER

Tappvattenledningar (kall- och varm-vattenledningar) i samtliga kök och badrum förses med föravstängningsventiler typ ballofix/vatette.

SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

Allt sanitetsporslin skall vara av enhetligt och samma fabrikat och i vitt utförande. Säker vatteninstallation ska beaktas.

RWC-RUM

Tvättställ i porslin: Tillgänglighetsanpassat med bräddavlopp.

WC-Stol: Gustavsberg Nautic 1546 Hygienic Flush hög modell eller likvärdigt.



Armstöd: Gustavsberg Nautic 3055 eller likvärdigt
Tvättställsblandare: typ FMM 9000E med förlängd spak eller likvärdigt.
Tillbehör: Vattenlås av plast.

BLANDARE

Blandare nedan skall vara av enhetligt fabrikat, med märken som är etablerade på den svenska marknaden, typ FMM 9000 eller likvärdig.

Diskbänksblandare: Ska vara ettgreppsblandare(lågflödes) med hög pip, försedd med diskmaskinsavstängning för både golv- och bänkdiskmaskin.

Tvättställsblandare: Ska vara ettgreppsblandare

Termostatblandare till dusch monteras på samma ställe som befintlig. Förses med duschset, duschslang 1,5 m (lågflödes) handdusch (lågflödes), duschstång med handduschhållare och tvålhylla.

Alla dusch-/badkars-blandare skall vara försedda med svängbar pip.

TAPPVATTENSYSTEM

FUNKTIONSÖVERSIKT

Nya och befintliga kök förses med ny diskbänksblandare.

I badrum bytes dusch- och tvättställsblandare.

Alla nya rör, kopplingar, ventiler, väggbrickor och rörklammer i RWC skall vara förkromade.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

KV Tappkallvatten, temperatur 7°C, tryckklass PN 10

VV Tappvarmvatten, temperatur 55°C, tryckklass PN 10

AVLOPPSVATTENSYSTEM

FUNKTIONSÖVERSIKT

Nya avloppsenheter ansluts till befintligt avlopp.

Diskbänk ansluts med nytt avlopp och vattenlås, förberedes för anslutning av diskmaskin.

Nytt avlopp till nya kök och RWC och ansluts mot befintligt avlopp.

Inga synliga avloppsrör på vägg får förekomma i lägenheterna.

Befintliga avlopp som ej är i bruk efter ombyggnad proppas.

RWC-rum förses med nytt tvättställ, vattenklosett, placering enligt A-ritning.

LUFTBEHANDLING

GENERELLT VENTILATION

Eventuella inklädnader ska vara av gips, vitmålade och skall förläggas i vinkel mellan tak och vägg.

Eventuella nya imkanaler utförs enligt brandskyddsbeskrivning.

LÄGENHETER

Ventilationssystemet består i dag av frånluft i badrum och kök med friskluftsintag bakom radiatorer.

Ventilation anpassas efter nya placeringar på A-ritning. Nya ventilationskanaler kläs in med gips och inklädnad vitmålas.

Spiskåpor i befintliga kök bytes. I nya kök monteras nya spiskåpor enligt A-ritning.
Spiskåpor: Fabrikat och typ: Franke Spirit eller likvärdigt, Färg: vit

Befintliga kanaler och don som ej är i bruk efter ombyggnationen proppas.

SAMLINGSSAL

Samlingssal förses med FTX aggregat. Luftflöden justeras för att anpassas till den nya verksamheten enligt A-ritning. Erforderliga ljuddämpare och luftspjäll monteras på kanaler.

Nya ventilationskanaler kläs in med gips och inklädnad vitmålas.

Befintliga kanaler och don som ej är i bruk efter ombyggnationen proppas. Uteluft via yttervägg avluft via takhuv.

Köksaggregat (FTX) får användas.

PERSONALRUM

Personalrum förses med FTX aggregat. Luftflöden justeras för att anpassas till den nya verksamheten enligt A-ritning. Erforderliga ljuddämpare och luftspjäll monteras på kanaler.

Nya ventilationskanaler kläs in med gips och inklädnad vitmålas.

Befintliga kanaler och don som ej är i bruk efter ombyggnationen proppas. Uteluft via yttervägg avluft via takhuv. Köksaggregat (FTX) får användas.

TVÄTTSTUGA

Grundventilation i form av frånluft. Håltagning i fasad för friskluft och avluft till torktumlare och torkskåp. Erforderliga kanaler, huvar och don för inkoppling skall ingå.

APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

LUFTSPJÄLL

Injusteringsspjäll med mätuttag. Typ: Iris eller likvärdigt

LJUDDÄMPARE

Fabrikat och typ: Swegon CLA-A eller likvärdigt.

VENTILATIONSKANALER

Kanal skall uppfylla krav på hållfasthet och täthet enligt SIS 82 72 09 och SIS 82 72 08. Kanaler skall tåla ett över och undertryck av lägst 1000 Pa.

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

MONTERING

Montering skall utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar och enligt metod som genom typprovning visat sig uppfylla kraven för belastningar enligt SIS 82 72 09 vid provning enligt SIS 82 72 08.

Kanaler och kanaldetaljer skall monteras så att de inte kan glida isär.



Kanaler och kanaldetaljer skall vara förslutna under transport och under förvaring. Monterade vertikala kanaler skall förslutas vid uppehåll i monteringsarbetet.

SPIRALFALSADE METALLKANALER

Frånluft och Avluft

Cirkulär kanal av varmförzinkad stålplåt.

LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION

Erforderligt antal rensluckor monteras.

Kanalsystemet skall kunna rensas enligt Boverkets byggregler.

LUFTDON M M

MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER

Till samtliga don skall erforderliga infästningsramar och upphängningsanordningar levereras.

UTELUFTSDON

Ytterväggshuv

Färg: Lika fasad.

Skall dimensioneras så att flödes hastigheten över uteluftsgaller inte överstiger 2m/s.

TILLLUFTSDON

Tilluftsdon, typ DTQA, eller likvärdigt.

Färg: Vit

Övrigt: Infästningsram

FRÅNLUFTSDON

Frånluftsdon, typ kontrollventil med inställbart luftflöde.

Färg: Vit

Övrigt: Infästningsram

ISOLERING AV INSTALLATIONER

TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL

Uteluftskanal utförs med kondensisolering med diffusionsspärr i hela sin längd.

KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM INJUSTERING OCH OVK

Innan slutbesiktning ska samtliga för ombyggnationen berörda luftbehandlingssystem justeras och godkänd OVK skall tillhandahållas.

TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER

BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

Beställarens granskning medför inte någon inskränkning i entreprenörens kontraktensliga ansvar. Övrigt se AF-del.

RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

Omfattar samtliga ventilations- och VVS-installationer. Enl nedan handlingar omfattar tekniska beskrivningar, driftkort med funktionstexter, VVS-ritningar, och

ventilationsritningar. Befintliga behållna system ska ritas samman med nya system.
Injusteringsprotokoll.

Digitala filer i formaten DWG, samt PDF och CALS.

Övrigt se AF-del

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

Om det i datablad broschyr o dyl finns sådant som ej gäller för den aktuella anläggningen skall detta strykas alternativt skall det gällande tydligt markeras. Underlag för underhållsinstruktioner skall innehålla: - tillverkarnas underhållsinstruktioner och underhållsrutiner för i entreprenaden ingående utrustningar, apparater och komponenter - beskrivning av förebyggande underhåll och felavhjälpanande åtgärder. Omfattning och periodicitet skall vara angivna för tidsbestämda översyner och periodiska kontroller - förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av underhållspersonal. Av förteckningen skall framgå uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kompletterande data. Underhållsinstruktionerna skall levereras till beställaren. Omfattar samtliga nya ventilations- och VVS-installationer ingående i entreprenaden.

Drift- och underhållsinstruktioner levereras digitalt på gemensam projektplats.

Övrigt se AF.