

Fastighetskontoret



Järva SDF, Kämpinge 2:1

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

PROGRAMHANDLING 2025-01-24

Upprättad av Martina Wahlgren

Henning Larsen

GENERELLT**Gällande bestämmelser, lagkrav & styrande dokument**

- PBL
- BBR 29, BFS 2011:6 med ändringar t om 2020:4
- AFS 2023:12
- Fastighetskontorets Tekniska anvisningar

Tekniska standard

Handlingen hänvisar till typrum utifrån funktion och krav enl Programhandling. Standarder studeras vidare i kommande skede under Systemhandling och Bygghandling.

Ytskikt & Material

Enligt Byggvarubedömningen. Kvalitetsnivå på material skall generellt vara anpassade för hög belastning och offentlig miljö. Detaljering av material, kulörer studeras i kommande skede i samråd med HG och Inredningsarkitekt.

Exteriört

Fönster, entrépartier, skärmtak, solavskärmning etc kommer att studeras vidare i kommande skede under Systemhandling och Bygghandling.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4	AKTEXPEDITION
5	BARNVAKTSRUM
6	BESÖKSRUM
7	BIBLIOTEK
8	CYKELVERKSTAD
9	DISKRUM
10	DUSCH
11	FLÄKTRUM
12	FÖRRÅD / NÄRFÖRRÅD
13	IT & IT-FÖRRÅD
14	KOMMUNIKATION
15	KOMMUNIKATION - KONTOR
16	KOMPAKTARKIV
17	KONTOR – LANDSKAP
18	KORRIDOR
19	KORRIDOR – BESÖKSYTOR
20	LJUSGÅRD 1 - INRE TORG
21	LJUSGÅRD 2 - NAV
22	LJUSGÅRD 3 – LOUNGE
23	MATSAL
24	MILJÖRUM
25	MÖTESRUM – INTERNT
26	MÖTESRUM - SEMIPUBLIKT
27	MÖTESRUM – SEMIPUBLIKT STORT
28	NÄRARKIV
29	OMKLÄDNING
30	PENTRY 1
31	PENTRY 2
32	PENTRY 3
33	PENTRY 4
34	PERSONALENTRÉ – LOUNGE
35	PERSONALSKÅP
36	PRINTRUM
37	RECEPTION / BACKOFFICE
38	RWC/WC
39	SPRINKLERCENTRAL
40	SPÅNG
41	STÄDCENTRAL
42	TEKNIKRUM
43	TRAPPHUS
44	VAKTMÄSTERI P009
45	VAKTMÄSTERI P009 - KONTOR
46	VAKTMÄSTERI P010
47	VILRUM
48	VÄNTRUM

RUM: AKTEXPEDITION

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång	Aktexpedition. arbetsplatser		
Närhet/Samband	Kompaktarkiv		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef. Glasparti.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasparti med dörr i trä.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 för WiFi	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **BARNVAKTSRUM**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Besöksrum för medborgarbesök		
Närhet/Samband	Reception/ backoffice, korridor – besöksytor, Pentry 1		
Antal personer	4 pers	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Ny textilmatta	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, delvis glasparti Bef tegelvägg. Glaspartier med laminerat säkerhetsglas. Utbredning enligt HG.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasparti med dörr i trä. Installation i träportal.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
2-vägsuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiatorer	
Kylbafflar	
Överlutsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **BESÖKSRUM**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Besöksrum för medborgarbesök		
Närhet/Samband	Utrymning via närliggande besöksrum		
Antal personer	2-10 pers	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Ny textilmatta	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, delvis glasparti Bef tegelvägg. Glaspartier med laminerat säkerhetsglas. Utbredning enligt HG.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukatt bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasparti med dörr i trä. Installation i träportal.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blindas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Einstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
2-vägsuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiatorer	
Kylbafflar	
Överlutsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **BIBLIOTEK**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Bibliotek, lounge entréer till närarkiv samt utgång till grön gård.		
Närhet/Samband	Pentry 4, Närarkiv, Kontor, Grön gård		
Antal personer	Ca 50	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Trägolv, nytt	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Befintlig tegelfasad. Ny glasad fasad.	Dagsljus	
Tak	Glastak vinklat, nytt. Balkar med akustikpanel.	Mörkläggning	-
Dörrar	Nytt dörrparti, glas	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Nytt Bjälklag.	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Einstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Golvuttag	
RJ45 WiFi	
2-vägsuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Tilluft	
Frånluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	
Se Pentry 4	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: CYKELVERKSTAD

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång			
Närhet/Samband	Utomhus		
Antal personer		Förvaringsbehov	
Användningstid		Övrigt	

TEKNISK STANDARD

Golv	Betonggolv, befintligt - slipas och renoveras. Dammbinds.	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	-	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning ytmonterad .
Vägg	Kakel, nytt	Dagsljus	
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer	Mörkläggning	
Dörrar	Entréparti	Fönster	
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	
Övrigt		Övrigt	

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Einstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
2-vägsuttag	
RJ45 uttag	
2-vägsuttag data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Golvbrunn	
Vattenutkast	
Tryckluft	
Fånluft till batteriskåp	
Tilluft	
Radiator	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Brandsäker Batteriskåp enligt spec HG.	
Utrustning / Sakvaror enligt HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Miljöbelysning enligt HG	

RUM: **DISKRUM**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Diskrum till matsal / Ljuskåp 3		
Närhet/Samband	Matsal, Pentry 3, Ljuskåp 3		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Bullrande utrustning, avgränsas Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Kakel, nytt	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målat, nytt. Kakel, nytt. Befintlig tegelfasad med fönster.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Tät dörr, ny	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blindas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	Nytt Bjälklag.	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Timeruttag	
1-vägsuttag diskmaskin	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Industridisk	
Diskbänk med köksblandare	
Frånluftsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Pentryinredning enligt spec HG.	
Vitvaror/ storköksutrustning enligt spec HG.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **DUSCH**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång			
Närhet/Samband			
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	-	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad .
Vägg	Kakel, nytt	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk - med fördel återbrukat bärverk. Nya plattor för våtutrymmen.	Mörkläggning	-
Dörrar	-	Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Duschblandare m. takdusch och handdusch	
Brunn	
Radiator	
Frånluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **FLÄKTRUM**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Befintliga fläktrum bibehålls, uppdateras enligt V.		
Närhet/Samband			
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Bef,	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Bef	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning ytmonterad.
Vägg	Bef	Dagsljus	-
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer	Mörkläggnings	-
Dörrar	Ståldörr, bef.	Fönster	-
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 i anslutning till apparatskåp	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Kombishunt	
Apparatskåp	
Aggregat	
Kombibatteri	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **FÖRRÅD / NÄRFÖRRÅD**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Centralförråd.		
Närhet/Samband	Korridor		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Linoleum uppvik, nytt	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning ytmonterad.
Vägg	Gips målad, ny. Yttervägg målad, bef.	Dagsljus	-
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer	Mörkläggning	-
Dörrar	Tät dörr, ny	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Påkörningsskydd.	Övrigt	Närförråd även på övriga våningsplan.

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiator	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Fast förvaring enligt spec HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Utrustning / Sakvaror enligt HG	

RUM: IT & IT-FÖRRÅD

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Kontor samt besöksyta och tillhörande förråd		
Närhet/Samband	Ljussgård 2-nav, vaktmästeri P010		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	R'w40dB mot angränsande utrymmen Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef, befintlig insida fasad. Bef fönster i innerfasad.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasparti med dörr i glas. Tät dörr till förråd.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Passagesystem.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Nedpendlade belysningsskenor för allmänbelysning	
RJ45	
2-vägs uttag	
2-Vägs uttag Data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Fläktlufts kylare	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **KOMMUNIKATION**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Kommunikationsstråk		
Närhet/Samband	Personalentré, Mötesrum semipublik & semipublikt stort		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny / bef	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Option 1: Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena. Option 2: Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, bef vägg.	Dagsljus	-
Tak	Option 1: Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm Option 2: Diktanmonterat undertak i bärverk – 80mm ovan synliga installationer.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasade dörrar/ partier	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Ny hiss i ljusgård 2. Ny hiss/ varuhiss vid ljusgård 3	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 WiFi (för hela planet)	
1-vägs uttag var 20m	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Central fråluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **KOMMUNIKATION - KONTOR** REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Kommunikationsstråk Kontorslandskap		
Närhet/Samband	Kontor, Mötesrum , hisshall ljusgård 1;2;3		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Textilmatta, ny alt. Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Option 1: Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena. Option 2: Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant av installationer.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, bef vägg.	Dagsljus	-
Tak	Option 1: Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm Option 2: Diktanmonterat undertak i bärverk – 80mm ovan synliga installationer.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasade/ täta dörrar/ partier	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Nya hissar i ljusgård 1;2;3	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 WiFi (för hela planet)	
1-vägs uttag var 20m	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Central frånluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **KOMPAKTARKIV**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Klientarkiv, personal och registratur. Akt expedition.		
Närhet/Samband			
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	Ytskikt ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4

TEKNISK STANDARD

Golv		Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i> Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4
Sockel		Belysning	Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4
Vägg		Dagsljus	-
Tak		Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning		Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	Övrigt	

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Manuellt hanterbara arkivhyllor för kompaktarkiv - enligt RA-FS 2013:4	
Gallerväggar med insynsskydd för intern indelning av yta i 3 separata ytor för Klientarkiv; Registratur/ personal samt närarkiv.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Samtligt ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	



RUM: KONTOR - LANDSKAP

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång	Kontorsplatser i öppet landskap fördelat på flera avdelningar / våningsplan		
Närhet/Samband	Ljuskäddor, Mötesrum internt, Print mm		
Antal personer	Ca 80 / avdelning	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Ny textilmatta i landskap. Linoleum, ny i korridorsstråk	Ljudisolering	Se: Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Option 1: Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena. Option 2: Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Gips målad, ny/bef	Dagsljus	-
Tak	Option 1: Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm Option 2: Diktanmonterat undertak i bärverk – 80mm ovan synliga installationer.	Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	AFS 2023:12	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 / Arbetsplats	
2-vägs uttag / arbetsplats	
2-vägsuttag data / arbetsplats	
Golvuttag vid lounge	
Se även: E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiatorer	
Kylbafflar	
Vid Option 2: synliga installationer	
Se även: 0260-VVS-Programhandling.pdf	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **KORRIDOR**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Kommunikationsstråk		
Närhet/Samband	Teknikrum, Trapphus, Vaktmästeri P090, Omklädning etc, Varuhissar		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, bef vägg.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasade/ täta dörrar/ partier	Fönster	-
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Bef varuhiss vid Ljusgård 1. Ny hiss/ varuhiss vid Ljusgård 3	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Einstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 WiFi	
1-vägs uttag var 20m	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Central fråluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **KORRIDOR - BESÖKSYTOR**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Kommunikationsstråk		
Närhet/Samband	Reception, Besöksrum, Pentry 1, Barnvaksrum		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, bef vägg.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasade/ täta dörrar/ partier	Fönster	Ja bef innerfasad
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Ny hiss i ljusgård 2	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 WiFi	
1-vägs uttag var 20m	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Central fråluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **LJUSGÅRD 1 – INRE TORG**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Inre torg – besöksytor för medborgarbesök		
Närhet/Samband			
Antal personer	Ca 120	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Option 1: Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena. Option 2: Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant av installationer.
Vägg	Gips målad, ny. Nya glasparti Bef tegelfasad med fönster.	Dagsljus	-
Tak	Nytt terrassbjälklag med lanterniner. Option 1: Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm Option 2: Diktanmonterat undertak i bärverk – 80mm ovan synliga installationer..	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasade / täta dörrar samt glaspartier nya/ bef.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 för WiFi	
2-vägsuttag	
Golvuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Fläktrumsvärmare	
Tilluft	
Frånluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: LJUSGÅRD 2 - NAV

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång	Övre personalentré		
Närhet/Samband			
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Bef tegelfasad med fönster.	Dagsljus	-
Tak	Glastak vinklat, nytt. Balkar med akustikpanel. Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm under spång.	Mörkläggning	-
Dörrar	Nya dörrar, partier	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	Ny hiss Ny spång i trä, samt trappa	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 för WiFi	
2-vägsuttag	
Golvuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Tilluft	
Frånluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **LJUSGÅRD 3 - LOUNGE** REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång			
Närhet/Samband	Koppling till matsal		
Antal personer	Ca 200-300	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Trägolv, nytt	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Gips målad, ny/bef. Befintlig tegelfasad med fönster.	Dagsljus	-
Tak	Glastak vinklat, nytt. Balkar med akustikpanel.	Mörkläggning	Elektrisk mörkläggning -spec och utbredning enligt senare besked.
Dörrar	Nya dörrar, partier	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	Nytt Bjälklag.	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 för WiFi	
2-vägsuttag	
Golvuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Fläktrumsvärmare	
KV anslutning till kaffemaskin	
Kylid tilluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **MATSAL**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Personalmatsal		
Närhet/Samband	Ljussgård 3, Pentry 3, Diskrum		
Antal personer	Ca 150 pers	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Trägolv, nytt	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Option 1: Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena. Option 2: Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Gips målad / bef innervägg.	Dagsljus	-
Tak	Option 1: Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm Option 2: Diktanmonterat undertak i bärverk – 80mm ovan synliga installationer..	Mörkläggning	-
Dörrar	Nytt dörrparti, glas	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	delning av lokal enligt senare	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
2-vägsuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiatorer	
Tilluftsbafflar	
Frånluftsgaller	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTNING/LÖS INREDNING

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	
Bokningsskärm i dörrportal vid varje rums utsida	

RUM: MILJÖRUM

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång	Miljörum med separat kyld del för matavfall		
Närhet/Samband			
Antal personer		Förvaringsbehov	
Användningstid		Övrigt	

TEKNISK STANDARD

Golv	Bef betonggolv slipas och renoveras. Dammbindning. alt granitkeramikplattor.	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Hålkälssockel granitkeramik	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning ytmonterad.
Vägg	Fukt- & slagttålig skivmaterial typ cementbaserad skiva alt. Kakel nytt. Avbärlister.	Dagsljus	-
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer	Mörkläggning	-
Dörrar	Bef / ny ståldörr	Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	Uppfylla krav enligt SVOA. Handbok för avfallsutrymmen – Avfall Sverige.	Övrigt	

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Brunn	
Utslagsback m. blandare	
Ozonrengöring	
Frånluftsfläkt	
Radiator för varma delen	
Intagsgaller	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Sopkärll enligt spec HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **MÖTESRUM - INTERNT**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Mötesrum i varierande storlek, dimensioneras för maxantal		
Närhet/Samband			
Antal personer	4-20	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	

TEKNISK STANDARD

Golv	Ny textilmatta	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef. Delvis glasparti.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasparti med dörr i trä. Installation i träportal.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blindas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	Vissa rum blir sekretessrum med andra akustiska krav. Omfattning enligt senare.	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägs uttag	
2-Vägs uttag Data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Kylbafflar	
Överluftsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	
Bokningsskärm i dörrportal vid varje rums utsida	

RUM: **MÖTESRUM - SEMIPUBLIKT**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Mötesrum		
Närhet/Samband	Pentry, garderob, stort mötesrum, entré		
Antal personer	15-20	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Ny textilmatta	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, delvis glasparti bef innervägg	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasparti med dörr i trä. Installation i träportal.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blindas delvis.
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägsuttag	
2-vägsuttag data	
Uttag för AV-utrustning	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiatorer	
Kylbafflar	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	
Bokningsskärm i dörrportal vid varje rums utsida	

RUM: **MÖTESRUM – SEMIPUBLIKT STORT**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Dimensioneras för maxantal,		
Närhet/Samband	Semipublika mötesrum, Pentry 2		
Antal personer	50-100	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Ny textilmatta	Ljudisolering	<i>Se: Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, delvis glasparti bef innervägg	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	Enligt senare besked
Dörrar	Glasparti med dörr i trä. Installation i träportal. Entrédörrar utifrån.	Fönster	
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	Vikvägg	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägs uttag	
2-Vägs uttag Data	
Uttag för AV-utrustning	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiatorer	
Kylbafflar	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	
Bokningsskärm i dörrportal vid varje rums utsida	

RUM: **NÄRARKIV**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Närarkiv vid Kontorsarbetsplatser i landskap		
Närhet/Samband	Bibliotek, Kontor		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	Ytskikt ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4

TEKNISK STANDARD

Golv		Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i> Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4
Sockel		Belysning	Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4
Vägg		Dagsljus	NEJ
Tak		Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning		Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Arkivskåp för hängmappar enligt spec HG. Ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Samtligt ska uppfylla krav enligt RA-FS 2013:4	

RUM: **OMKLÄDNING**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	2 rum för omklädning med tillhörande RWC för dusch. 1 neutral RWC placerad mot korridor.		
Närhet/Samband	Korridor, RWC/WC		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Terrazzo / -	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Kakel, nytt	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Ny dörrar / återbrukade där möjligt.	Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 för WiFi	
1-vägsuttag hårtork	
2-vägsuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Torkskåp	
Tilluft	
Radiator	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Förvaring/ bänkar enligt senare besked och samråd med HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **PENTRY 1**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Pentry vid besöksytor för medborgarbesök		
Närhet/Samband	Barnvakttrum, Korridor besöksytor		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Bullrande utrustning, avgränsas Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Linoleum uppvik, nytt	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef. Kakel nytt.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
1-vägsuttag Micro	
Timeruttag	
Diskamskinsuttag	
1-vägs uttag kaffemaskin	
Uttag bänkkylskåp	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Diskbänk med blandare	
Avsättning för inkoppling av diskmaskin och kaffemaskin	
Frånluftsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Pentryinredning enligt senare besked	
Vitvaror enligt spec HG.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **PENTRY 2**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Pentry tillhörande Mötesrum semipublikt & semipublikt - stor.		
Närhet/Samband	-		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Bullrande utrustning, avgränsas Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Linoleum uppvik	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Nytt kakel	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blindas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
1-vägsuttag Micro	
Timeruttag	
Diskmaskinsuttag snabb– 3fas	
Uttag Kaffebryggare Konferens – 3fas	
Uttagkaffebryggare typ Selecta	
Uttag kylskåp, frysskåp (hela)	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Diskbänk med blandare	
Avsättning för inkoppling av snabbdiskmaskiner	
Frånluftsdon	
Vattenanslutning kaffemaskiner/bryggare	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Pentryinredning enligt senare besked	
Vitvaror enligt spec HG.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **PENTRY 3**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Pentry till matsal med disk P11.		
Närhet/Samband	-		
Antal personer	Ca 400 /dag	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Bullrande utrustning, avgränsas Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Gips målat, nytt. Kakel, nytt. Befintlig tegelfasad med fönster.	Dagsljus	-
Tak	Glastak vinklat, nytt. Balkar med akustikpanel.	Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blindas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	Nytt Bjälklag.	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
1-vägsuttag Micro	
1-vägsuttag diskmaskin	
1-vägs uttag kaffemaskin	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Diskbänk med köksblandare	
Frånluftsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Pentryinredning enligt senare besked	
Vitvaror enligt spec HG.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **PENTRY 4**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Pentry för personalen		
Närhet/Samband	Kontor, Bibliotek, Personalentré, Ljusgård 2		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Bullrande utrustning, avgränsas Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Gips målat, nytt. Kakel, nytt. Befintlig tegelfasad med fönster.	Dagsljus	-
Tak	Glastak vinklat, nytt. Balkar med akustikpanel.	Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blindas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
1-vägsuttag Micro	
Timeruttag	
1-vägsuttag diskmaskin	
1-vägs uttag kaffemaskin	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Diskbänk med köksblandare	
Frånluftsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Pentryinredning enligt senare besked	
Vitvaror enligt spec HG.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	



RUM: **PERSONALENTRÉ - LOUNGE** REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång			
Närhet/Samband	Pentry 4,		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny/bef. Textilmatta, ny.	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Option 1: Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena. Option 2: Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Målad / ny gipsvägg, bef vägg Glasparti	Dagsljus	-
Tak	Option 1: Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm Option 2: Diktanmonterat undertak i bärverk – 80mm ovan synliga installationer.	Mörkläggning	-
Dörrar	Nytt entréparti, vindfång	Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Einstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 för WiFi	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiator	
Diskbänk med vattenanslutning	
Blandare	
Kylbafflar	
Vattenanslutning till Kaffemaskin och vattenstation	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Se Pentry 4	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **PERSONALSKÅP**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Personal Kapprum/ förvaring entréplan		
Närhet/Samband	Ljusgård 2		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasad dörr.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Tilluft	
Överluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **PRINTRUM**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång			
Närhet/Samband	Kommunikation - Kontor		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Textilmatta, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	-
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Einstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägs uttag	
2-Vägs uttag Data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Fråuftsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Fast förvaring enligt spec HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **RECEPTION / BACKOFFICE**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Reception - besöksytor medborgare		
Närhet/Samband	Överblick väntrum och besöksrum		
Antal personer	4	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef. Innerfasad bef.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasad	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägsuttag	
2-vägsuttag för data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiator	
Kylbafflar	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Platsbyggd tillgänglighetsanpassad receptionsdisk med elektriska öppningsbara glasade receptionsluckor – specifikation enligt senarespec HG..	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Porttelefon med kamera för personalentré samt leveransentré	
Utrustning enligt HG	

RUM: **RWC/WC**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång	
Närhet/Samband	-
Antal personer	
Användningstid	-
Förvaringsbehov	-
Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	-	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad.
Vägg	Kakel, nytt	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Ny / återbrukat dörr där möjligt (utreds vidare)	Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Vattenklosett (RWC, Förhöjd)	
Tvättställ (RWC, Anpassad för rullstolsburna)	
Duschblandare m. takdusch (RWC/dusch) och handhållet duschmunstycke	
Brunn (RWC/dusch)	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

RWC/ WC- utrustning / sakvaror enligt senare besked.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **SPRINKLERCENTRAL**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång			
Närhet/Samband			
Antal personer		Förvaringsbehov	
Användningstid		Övrigt	

TEKNISK STANDARD

Golv	Plastmatta, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Plastmatta uppvik 70mm, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning ytmonterad.
Vägg	Gips målad, ny/bef	Dagsljus	-
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer	Mörkläggning	-
Dörrar	Ny ståldörr	Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	-	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Brunn	
Radiator	
Tilluft	
Frånluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: SPÅNG

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Ny kommunikation i Ljusgård 2		
Närhet/Samband	Mötesrum internt, Kontor, Ljusgård 2 & 3, WC/RWC		
Antal personer		Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Bef tegelfasad med fönster.	Dagsljus	-
Tak	Glastak vinklat, nytt. Balkar med akustikpanel. Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm under spång.	Mörkläggning	-
Dörrar	Nya dörrar, partier	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 för WiFi	
2-vägsuttag	
Golvuttag vid loungeytor	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Tilluft	
Frånluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Kompletterande väggabsorbenter enligt Akustik.	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	

RUM: **STÄDCENTRAL**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång	
Närhet/Samband	
Antal personer	
Användningstid	
Förvaringsbehov	
Övrigt	

TEKNISK STANDARD

Golv	Våtrumsmatta, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	uppvik 70mm, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning ytmonterad.
Vägg	Gips målad, ny/bef, målad / bef yttervägg. VT-målning.	Dagsljus	-
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer	Mörkläggning	-
Dörrar		Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	Närstadsrum på varje våningsplan med plats för mindre städvagn, utslagsback.	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45 uttag	
2-vägsuttag	
2-vägsuttag Data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Utslagsback med blandare	
Brunn för tömning av städmaskin	
Tvättmaskin med direkt KV anslutning och Spillvatten anslutning	
Radiator	
Spillvatten till torktumlare	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Fast förvaring enligt spec HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Utrustning / Sakvaror enligt HG	

RUM: **TEKNIKRUM**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång			
Närhet/Samband			
Antal personer		Förvaringsbehov	
Användningstid		Övrigt	

TEKNISK STANDARD

Golv	Plastmatta, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Plastmatta uppvik 70mm, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning ytmonterad.
Vägg	Gips målad, ny/bef	Dagsljus	-
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer	Mörkläggning	-
Dörrar	Ny ståldörr	Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt	-	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Blandare med slanghylla	
Kylmaskin	
Brunn	
Radiator	
Apparatskåp	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Utrustning enligt HG	

RUM: **TRAPPHUS** REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång	Befintliga trapphus. Förlängs i norr till plan 12.		
Närhet/Samband			
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, bef	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, bef	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1. Allmänbelysning ytmonterad.
Vägg	Målad bef vägg	Dagsljus	-
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer	Mörkläggning	-
Dörrar	Befintliga dörrar bevaras i största mån möjligt	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Bef ledstänger ses över i samråd med TIL. Kontrastmarkering enligt senare. Utrymningsplatser.	Övrigt	

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
1-vägsuttag	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiatorer	
Tilluftsdon	
Frånluftsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

RUM: **VAKTMÄSTERI P09**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Godsmottagning, fraktionering, verktygsförvaring etc		
Närhet/Samband	Kontorsplatser Godsmottagning, Inlast		
Antal personer		Förvaringsbehov	-
Användningstid		Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Betonggolv, befintligt renoveras och dammbinds.	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny. Yttervägg målad, bef.	Dagsljus	-
Tak	Målad/ befintlig takyta, synliga installationer.	Mörkläggnig	-
Dörrar	Nytt dörrparti	Fönster	
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Leveransentré. Påkörningsskydd enligt senare besked.	Övrigt	

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägsuttag	
2-vägsuttag Data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiator	
Kyld tilluft	
Frånluftsdon	
Ridåvärmare	
Se även: 0260-VVS-Programhandling.pdf	

FAST INREDNING

Ant.

Fast förvaring enligt spec HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **VAKTMÄSTERI P09 - KONTOR** REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Kontorsplatser		
Närhet/Samband	Godsmottagning, Inlast		
Antal personer	4	Förvaringsbehov	-
Användningstid		Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny. Yttervägg målad, bef. Glasparti.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggnig	-
Dörrar	Glasad dörr	Fönster	-
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt		Övrigt	

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägsuttag arbetsplats	
2-vägsuttag Data arbetsplats	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiator	
Kyld tilluft	
Frånluftsdon	
Se även: 0260-VVS-Programhandling.pdf	

FAST INREDNING

Ant.

Fast förvaring enligt spec HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	

RUM: **VAKTMÄSTERI P010**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Posthantering, Kopiering, Kontor, varuhanterin etc		
Närhet/Samband	Ny Hiss Ljuskård 2		
Antal personer	2-3	Förvaringsbehov	Enligt HG
Användningstid		Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Linoleum, ny	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef, befintlig insida fasad. Bef fönster i innerfasad.	Dagsljus	-
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggnig	-
Dörrar	Glasparti med dörr i glas.	Fönster	Befintliga fönster i innerfasad blinderas delvis
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Passagesystem.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Leveransentré ska kunnas ställas upp. Påkörningsskydd på väggar, dörrar samt dörrkarmar enligt senare omfattning.	Övrigt	

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägs uttag	
2-Vägs uttag Data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Tilluft anpassas till utrustning	
Frånluft anpassas till utrustning	
radiator	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Fast förvaring enligt spec HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	

RUM: **VILRUM**

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/ arbetsgång	Mötesrum i varierande storlek, dimensioneras för maxantal		
Närhet/Samband			
Antal personer	4-20	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	

TEKNISK STANDARD

Golv	Ny textilmatta	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena.
Vägg	Gips målad, ny/bef. Delvis glasparti.	Dagsljus	Ja
Tak	Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm – med fördel återbrukat bärverk och plattor om möjligt.	Mörkläggning	-
Dörrar	Glasparti med dörr i trä. Installation i träportal.	Fönster	-
Dörrbe- slagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslag ning	-
Övrigt		Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Einstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45	
2-vägs uttag	
2-Vägs uttag Data	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Kylbafflar	
Överluftsdon	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

Fast förvaring enligt spec HG	

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Bokningsskärm i dörrportal vid varje rums utsida	
Utrustning enligt HG	

RUM: VÄNTRUM

REVIDERAD: -

FUNKTIONSBESKRIVNING

Verksamhet/arbetsgång	Väntrum besöksytor medborgare		
Närhet/Samband	Reception		
Antal personer	-	Förvaringsbehov	-
Användningstid	-	Övrigt	-

TEKNISK STANDARD

Golv	Terrazzo, ny / bef	Ljudisolering	Se: <i>Beskrivning Akustik Järva SDF.pdf</i>
Sockel	Trä, ny	Belysning	Enligt standard SS EN 12464-1 Option 1: Allmänbelysning infälld / ytmonterad på skena. Option 2: Allmänbelysning på skena nedpendlad till underkant installationer.
Vägg	Gips målad, ny/bef	Dagsljus	-
Tak	Option 1: Nedpendlat undertak i bärverk – mineralull 40mm Option 2: Diktanmonterat undertak i bärverk – 80mm ovan synliga installationer.	Mörkläggning	-
Dörrar	Nytt entréparti, vindfång	Fönster	Inbrottssäkert fönsterglas som ersätter behov för befintligt fönstergaller exteriört
Dörrbeslagning	Dörrbeslagning i samråd med HG. Specifikation passagesystem, larm etc. enligt senare besked.	Fönsterbeslagning	-
Övrigt	Taktila/ visuella ledstråk från entrédörr till receptionsdisk	Övrigt	-

EL-INSTALLATIONER

Ant.

Elinstallationer följer SS-EN 436 40 00, utgåva 4.	
RJ45, för div terminaler, skärmar	
2-vägsuttag	
1-vägsuttag för div terminaler, skärmar	
Se även: <i>E-TB-000 Teknisk beskrivning.pdf</i>	

VVS-INSTALLATIONER

Ant.

Radiatorer	
Kylbafflar	
Frånluft	
Se även: <i>0260-VVS-Programhandling.pdf</i>	

FAST INREDNING

Ant.

PLATS FÖR UTRUSTN/LÖS INREDN

Ant.

Lös inredning/ Kontorsmöblering enligt HG	
AV utrustning enligt HG	
Miljöbelysning enligt HG	
Utrustning enligt HG	