



6.2.1 RAMBESKRIVNING BYGG

OBJEKT: **ORIENTEN 6, HELSINGBORG**
RÖNNOWSKA SKOLAN NYTT KÖK OCH MATSAL

OBJEKT. NR: **1457**

BYGGNADS ID: **5-266088**

PROJEKT. NR: **60095**

DATUM: **2025-01-27**
Ändringar markerade med ~~överstrykning~~ och eller **gulmarkering**

REV: -

STATUS: **FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG**

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 2 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status		Datum 2025-01-27
	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Revideringsdatum

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN ORIENTERING OCH ALLMÄNNA FÖRESKIFTER	5
DENNA TEKNISKA BYGGNADSBESKRIVNING ANSLUTER TILL AMA HUS 21.....	6
FÖRORD	6
B FÖRARBETE, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	7
BB FÖRARBETEN	7
BBC UNDERSÖKNINGAR O D	7
BC HJÄLPARBETEN, TILFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M	7
BCS.11 VÄDERSKYDDSANORDNINGAR VID ARBETE FÖR HUS	7
BD SANERINGSARBETEN	7
BED RIVNING.....	7
BED.4 RIVNING AV HUS	7
0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM	8
01 SAMMANSATTA BYGGDELAR.....	8
01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS	8
01.SC YTTERVÄGGAR, SAMMANSATTA.....	10
01.SF BJÄLKLAG, SAMMANSATTA.....	10
01.SG YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG, SAMMANSATTA	10
1 Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, grundkonstruktioner och stödkonstruktioner	11
13 Lager i mark för skyddande av byggnadsverk	11
13.G TERMISK ISOLERING I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK	11
15 Grundkonstruktioner	11
15.S GRUNDKONSTRUKTIONER FÖR HUS	11
15.S/11 GRUNDKONSTRUKTIONER – PLATSGJUTEN BETONG	11
15.SH GRUNDSULOR	11
2 Bärverk	12
27 Bärverk i husstomme.....	12
27.B STOMINNERVÄGGAR	12
27.B/11 STOMINNERVÄGGAR – PLATSGJUTEN BETONG	12
27.B/21 STOMINNERVÄGGAR – MURVERK	12
27.B/36 STOMINNERVÄGGAR – ELEMENT AV SKIVOR OCH STÅLREGLERK	12
0027.D PELARSTOMMAR	12
27.D/11 PELARSTOMMAR – PLATSGJUTEN BETONG	12
27.D/21 PELARSTOMMAR – MURVERK	13
27.D/34 PELARSTOMMAR – ELEMENT AV STÅL	13
27.D/34 PELARSTOMMAR – ELEMENT AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL	13
27.D/51 PELARSTOMMAR – FORMVAROR AV STÅL	13
27.E BALKSTOMMAR.....	13
27.E/11 BALKSTOMMAR – PLATSGJUTEN BETONG.....	13
27.E/31 BALKSTOMMAR – ELEMENT AV BETONG.....	13
27.E/32 BALKSTOMMAR – AV AUTOKLAVERAD LÄTTBETONG	13
27.E/34 BALKSTOMMAR – ELEMENT AV STÅL.....	13
27.E/51 BALKSTOMMAR – FORMVAROR AV STÅL	13
27.F STOMBJÄLKLAG.....	13

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 3 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum

27.F/35	BALKSTOMMAR – ELEMENT AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL	13
27.G/34	YTTERTAKS- OCH YTTERTAKSBJÄLKLAGSTOMMAR - ELEMENT AV STÅL	13
27.G/35	YTTERTAKS- OCH YTTERTAKSBJÄLKLAGSTOMMAR - ELEMENT AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL.	13
27.H	KOMPLETTERANDE BÄRVERK I HUSSTOMME	13
27.HF	SCHAKTSTOMMAR I HUSSTOMME	13
4	Rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskiKT och rumskompletteringar	14
41	Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag	14
41.B	KOMPLETTERANDE BÄRVERK FÖR HUVAR, LUCKOR ETC. SKALL UTFÖRAS	14
41.C	YTTERKLIMATSKÄRMAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG	14
41.E	ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG	15
41.F	KOMPLETTERINGAR TILL YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG	15
41.FB	UTVÄNDIGA AVVATTNINGSSYSTEM FRÅN YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG	15
41.FD	SÄKERHETSANORDNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG	15
41.FE	TILLTRÄDESDORDNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG	15
41.FY	DIVERSE KOMPLETTERINGAR TILL YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG	15
42	Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg	16
42.A	SAMMANSATTA KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG	16
42.B/20	YTTERKLIMATSKÄRMAR I YTTERVÄGG – MURVERK, PUTS	16
42.C	INNERKLIMATSKÄRMAR I YTTERVÄGG	16
42.C/20	INNERKLIMATSKÄRMAR I YTTERVÄGG – MURVERK OCH PUTS	16
42.D	ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG	16
42.E	YTTERVÄGGSKOMPLETTERINGAR	17
43	Inre rumsbildande byggdelar	18
43.A	SAMMANSATTA INRE RUMSBILDADE BYGGDELAR	18
43.B	KOMPLETTERANDE VÄGGKONSTRUKTIONER	18
43.B/22	KOMPLETTERANDE VÄGGKONSTRUKTIONER – PUTS	18
43.C	INNERVÄGGAR (EJ STOMMINNEVÄGGAR) OCH ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR ..	18
43.CB	INNERVÄGGAR (EJ STOMMINNEVÄGGAR)	18
43.CB/20	INNERVÄGGAR (EJ STOMMINNEVÄGGAR) MURVERK, PUTS	18
43.CB/41	INNERVÄGGAR (EJ STOMMINNEVÄGGAR) – SKIVOR OCH STÅLREGLER	19
43.CC	ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I INNERVÄGG	19
43.DB	GOLV	20
43.DB/11	GOLV – PLATSGJUTEN BETONG	20
43.DC	UNDERGOLV	20
43.E	INNERTAK	20
43.E/40	INNERTAK – SKIVOR OCH REGLER	21
43.Z	ÖVRIGA INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR	21
44	Invändiga ytskiKT	22
44.B	YTSKIKT PÅ GOLV	22
44.C	YTSKIKT PÅ VÄGGAR	23
44.D	YTSKIKT PÅ INNERTAK	23
45	Huskompletteringar	24
45.B	UTVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR	24
45.BY	DIVERSE HUSKOMPLETTERINGAR	24
45.C	INVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR	24
46	Rumskompletteringar	25

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 4 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum

46.B	INREDNINGAR	25
46.C	UTRUSTNINGAR	25
46.Z	ÖVRIGA RUMSKOMPLETTERINGAR	25
LCS	Byggplatsmålning av hus	26
LCS.2	GENERELL BYGGPLATSMÅLNING	27
LCS.5	BRANDSKYDDSMÅLNING	28
LCS.51	BRANDSKYDDSMÅLNING AV STÅLKONSTRUKTIONER	28
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	29
YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER	29
YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING	29
YGB.2	MÄRKNING I HUS	29
YGC	SKYLTNING	29
YGC.2	SKYLTNING I HUS	29
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M	29
YHB	KONTROLL	29
YHB.2	KONTROLL AV HUS	29
YHC	INJUSTERING	29
YHC.2	INJUSTERING I HUS	29
YHD	KONTROLLPLANER	29
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	29
YJC	BYGGHANDLINGAR	30
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR	30
YJE	RELATIONSHANDLINGAR	30
YK	UTBILDNING OCH INFORMATION	30
YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL	30
YKB.2	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR HUS	30
ZSb	TÄTNING AV FOGAR I HUS	31
ZSB.1	TÄTNING AV RÖRELSEFOGAR MM I HUS	31
ZSB.11	TÄTNING MED FOGMASSA	31
ZSC	Tätning av genomföringar i hus	31
ZSC.2	BRANDTÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS	31
ZSD	KOMPLETTERINGAR AV NÄT TRÅD MM I HUS	31
ZSD.11	INSEKTSNÄT I VENTILATIONSÖPPNINGAR	31
ZSD.13	NÄT FÖR SKYDD AV RÄTTOR OCH MÖSS	31
ZSE	FÄSTDON I HUS	31
ZSE.1	INFÄSTNINGAR I BETONG	31
ZSE.2	INFÄSTNINGAR I STÅL	31
ZSE.3	INFÄSTNINGAR I TRÄ	31
ZSE.3	INFÄSTNINGAR I MURVERK	31
ZSE.3	INFÄSTNINGAR I ALUMINIUM	32
ZSE.8	DIVERSE INFÄSTNINGAR	32

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 5 (32)	
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095	
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27	
			Revideringsdatum	
Kod	Text			Rev

ALLMÄN ORIENTERING OCH ALLMÄNNA FÖRESKIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

AMA- Hus 21 med för projektet tillämpliga koder och tillhörande rubriker, med ändringar och tillägg enligt AMA-nytt och kompletteringar ur RA-Hus 21, skall utgöra grund för entreprenadens detaljutformning.

Arbetet skall utföras som totalentreprenad med bifogade handlingar som underlag. ABT 06 gäller för entreprenaden.

Entreprenören förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig den kännedom om byggnadsområdet och andra förhållanden av betydelse som kan erhållas genom besök på platsen.

Beskrivningen ansluter till Administrativa föreskrifter och de övriga handlingar i förfrågningsunderlaget upptagna under AFB.22.

Denna beskrivning, rumsbeskrivning, ritningar och övriga i förfrågningsunderlaget ingående handlingar upptagna i Administrativa föreskrifter skall komplettera varandra med avseende på omfattning, funktion, kvalitet och utseende.

Fabrikantangivelser:

Likvärdighetsprincipen se AFD.21

Materialval:

Samtliga i projektet ingående byggvaror skall ha Byggvarudeklarationer på svenska språket. Material får ej innehålla ämnen som är förbjudna enligt svensk lag.

Endast material och byggvaror granskade utifrån SundaHus riktlinjer över godkända material får användas.

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Orienten 6, Hus D inom Rönnowskaskolan, är belägen på Bredgatan 27 och byggdes ca 1880 på uppdrag av svenska staten. Arkitekt var Mauritz From och stallbyggnaden i en våning utgjorde en del av ett större militärt husarkasernområde. Idag äger och förvaltar Helsingborgs Fastighetsförvaltning byggnaden, med Rönnowska skolan som hyresgäst, där olika yrkesprogram varit verksamma.

Byggnaden finns med i Helsingborgs Bevarandeprogram för Gåsebäck och Husarområdet och klassas som "Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 8:13§".

Arkitektlaget har på uppdrag av Fastighetsförvaltningen arbetat fram handlingar för ombyggnad till skolmatsal med tillhörande storkök.

I arbetet med att anpassa byggnaden till den nya verksamheten, har stor hänsyn tagits till den ursprungliga arkitekturen och det finns en stark ambition att modernisera med varsam hand.

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 6 (32)	
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095	
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27	
			Revideringsdatum	
Kod	Text			Rev

Denna tekniska byggnadsbeskrivning ansluter till AMA Hus 21.

Beskrivningen ansluter även till RA Hus 21 i tillämpliga delar.
Administrativa Föreskrifter redovisas i separat handling.
Byggnadsbeskrivningen gäller tillsammans med rumsbeskrivning och ritningar.

FÖRORD

Mått anges i millimeter där ej annat anges.

Omfattning

Entreprenaden omfattar ombyggnad av skollokaler i ett plan + vind

Förordningar, kriterier, guider, standarder

- Plan och bygglagen (PBL)
- Plan och byggförordningen PBF)
- Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m
- Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m

Bestämmelser, föreskrifter

Följande publikationer skall gälla.

- AMA-Hus 21 med tillhörande RA-Hus 21 och senaste AMA-nytt.
- Boverkets byggregler, BBR 29 (inkl BFS 2016:13)
- Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, Eurokoder, EKS 12 och SSEN 1090-2 skall följas.
- Arbetskyddsstyrelsens anvisningar, bl. a gällande byggnadsarbete och drift av byggnader.

Typgodkännande och tillverkningskontroll

- Byggvarudeklaration (miljödeklaration) skall föreligga för ingående material och komponenter. Digital loggbok skall föras på allt inbyggt material kopplat till SundaHus.

Övriga beställarkrav

- Säkerhetsklasser enligt EKS gäller generellt.

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida
		Uppdrag		7 (32)
		ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
		Status		Datum 2025-01-27
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Revideringsdatum
Kod	Text			Rev
B	FÖRARBETE, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M			
BB	FÖRARBETEN			
BBC	UNDERSÖKNINGAR O D			
BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M			
BCS.11	Väderskyddsanordningar vid arbete för hus Arbeten skall säkras mot väderpåverkan. Byggnaden skall till alla tider väderskyddas vid tak och fasadarbeten. Inga öppningar får lämnas utan åtgärd utanför arbetstid. Vid otjänlig väderlek skall arbeten utföras väderskyddat.			
BD	SANERINGSARBETEN			
BED	RIVNING			
BED.4	Rivning av hus Avser ut och invändig rivning och rivning av fönster, dörrar och diverse tak och fasadöppningar mm enligt A, K, VS, V, E och SK handlingar. Avser även rivning av kvarvarande ytskikt där detta krävs i förhållande till nya ytskikt beskrivna i rumsbeskrivning A. En inventering av typer och mängder av avfall skall upprättas. Denna skall justeras och verifieras vid avslutad rivning. Allt rivningsmaterial skall sorteras och bortforslas till av kommunen anvisat deponeringsställe.			

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 8 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum
Kod	Text		
0	SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM <u>Stommens uppbyggnad</u> Huvudsaklig komplettering/ombyggnad av stomme, se även handlingsförteckning K och A. Ombyggnaden omfattar ett antal avvaxlingar och förstärkningar i bef. stomme. Primärt i murväggar i bottenvåningen och i träkonstruktion på vind.		
01	SAMMANSATTA BYGGDELAR		
01.S	Sammansatta byggdelar i hus <u>Kravställande</u> Råd i BBR och EKS skall tillämpas. BBR 29 (inkl BFS 2016:13) och BFS 2015:6, EKS 12 är gällande för projektet. Av Boverket anvisade Eurokoder och SSEN 1090-2 skall följas. Allmänna råd i BBR och EKS skall följas samt hus AMA 21 och anläggnings AMA 13 i tillämpliga delar med tillhörande AMA nytt <u>Mark</u> Anslutande markbeläggning (asfalt, plattor m m) uppdrages, om inget annat anges, generellt lokalt vid trösklar till dörrar och med fall 1:100. Se handlingsförteckning Mark <u>Fukt</u> Byggnad skall ske på fuktsäkert sätt där man aktivt skyddar byggmaterial både före och efter inbyggnad. <u>Ljud</u> Se krav i separat upprättat 06.2.10 Ljudskyddsdokument <u>Lufttäthet</u> Byggnaden skall kompletteras med så bra lufttäthet som möjligt för att undvika skador av fuktkonvektion och samtidigt erhålla en låg energiförbrukning och ett bra inomhusklimat. <u>Brandkrav</u> Krav i separat dokument 06.2.9 Brandskyddsbeskrivning skall uppfyllas. <u>Isolering</u> Vid mekanisk infästning av isolering skall leverantörens anvisningar följas. Vid isolering i flera skikt skall skarvarna vara förskjutna.		

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 9 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum
Kod	Text		
	Rev		
	<u>Stål</u> Stål är industriellt rostskyddsbehandlat. Stål utvändigt skall vara rostskyddsbehandlat i lägst korrosivitetsklass C4, med hög hållfasthet om inget annat anges. Stål utomhus skall vara varmförzinkat. Stål invändigt skall rostskyddsbehandlas i lägst korrosivitetsklass C2. <u>Beständighet</u> Vid val av material och konstruktioner skall hänsyn tas till det enskilda materialets och den sammansatta konstruktionens beständighet och livslängd. <u>Energikrav</u> Nya omslutande byggnadsdelar, klimatskärm, skall minst uppfylla krav i tabell BBR 9:92. Se även krav i uppställningar fönster, dörrar, takluckor mm enligt A. Se även av Prime Project AB upprättad Energiberäkning. <u>Miljökrav</u> Projektet skall utföras enligt anvisningar i AF-del och Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar. I entreprenaden ingående material och produkter får ej innehålla ämnen som är förbjudna enligt Svensk lag. Endast material på SundaHus lista över godkända material får användas. Byggvaru/miljödeklarationer skall kunna uppvisas. <u>Skalskydd/säkerhet</u> Skalskyddsklasser enligt SSF 200 Primärt skalskydd i ytterväggar skall utföras i skyddsklass 1 där ej annat anges. <u>Tillgänglighet</u> Krav enligt BBR skall uppfyllas. <u>Teknisk dokumentation</u> Dokumentation (byggvarudeklarationer) av inbyggt material ska göras för framtida ombyggnader, reparationer, underhåll mm. Produktionsplan för fuktsäkert byggande, från varumottagning, lagring, inbyggnad och kontroll att fukt ej tillförs under hela byggprocessen ska upprättas. TOLERANSER <u>Allmänt</u> Toleranskrav enligt Hus AMA 21 gäller som minimikrav. I förekommande fall gäller klass A där inget annat anges. Toleranser i AMA definieras med numrerade måttdefinitioner som förklaras i avsnittet begreppsbestämningar och måttdefinitioner i AMA. Vissa toleranser är längd- eller höjdberoende och baserade på längd (L) respektive höjd (H) angivna i millimeter, mm. Mätning skall utföras enligt YHB.27.		

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		10 (32)
				Projektnummer 22063/FF 60095
		Status		Datum 2025-01-27
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Revideringsdatum
Kod	Text			Rev
	<u>Undergolv och golv</u> Mätlängden L för lutning bestäms av rummets begränsningar, oavsett om kontrollmätning utförs innan väggar monterats.			
01.SC	Ytterväggar, sammansatta Befintliga ytterväggar, se handlingsförteckning A och K			
01.SF	Bjälklag, sammansatta Befintliga bjälklag, se handlingsförteckning A och K			
01.SG	Yttertak och ytterbjälklag, sammansatta Befintliga yttertak enligt planer, se handlingsförteckning A och K			

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida	11 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer	22063/FF 60095
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2025-01-27
				Revideringsdatum	
Kod	Text				Rev
1	UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER				
13	LAGER I MARK FÖR SKYDDANDE AV BYGGNADSVERK				
13.G	Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk Termisk isolering inklusive tjälisolering utförs enligt planer, se handlingsförteckning K. <i>Material och varukrav</i> Enligt allmänna föreskrifter, se handlingsförteckning K <i>Utförandekrav</i> Enligt kap IBC.1, IBC.11 och IBC.12 i HUS AMA 21				
15	GRUNDKONSTRUKTIONER <i>Material och varukrav</i> Enligt allmänna föreskrifter, se handlingsförteckning K				
15.S	Grundkonstruktioner för hus				
15.S/11	Grundkonstruktioner – platsgjuten betong Avser befintligt betonggolv där bilning,spårning och slitsning skall utföras för nya fundament och installationer som avlopp, brunnar m m. Observera att golv under frysrums skall sänkas för att uppnå golv utan nivåskillnad mellan nytt golv och frysrums golvelement. Se bilaga 1 SK varukyla				
15.SH	Grundsulor Enligt planer, se handlingsförteckning K				

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 12 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
				Revideringsdatum
Kod	Text			Rev
2	BÄRVERK			
27	BÄRVERK I HUSSTOMME			
	Utförande stomme , se handlingsförteckning K och A			
	<i>MATERIAL OCH VARUKRAV</i>			
	Material, kvalitet, korrosivitetsklass etc. för bärande konstruktioner enligt handling allmänna föreskrifter, se handlingsförteckning K.			
	<i>Betong</i>			
	Synliga ytor skall vara gjutna mot skivform. Form skall ha ytojämnhet motsvarande stålform eller plastbelagd/filmbelagd plywood.			
	<i>Stål</i>			
	Invändigt stål skall rostskyddsmålas på fabrik och täckmålas på plats.			
	Brandskydd utförs med inklädnad alternativt brandskyddsmålas. Synligt stål brandskyddsmålas.			
	<i>Brandskydd</i>			
	Brandskydd för bärande konstruktioner utförs enligt 7.2 Brandskyddsdokumentation.			
27.B	Stominnerväggar			
	Se handlingsförteckning A och K			
27.B/11	Stominnerväggar – platsgjuten betong			
	<i>TOLERANSER</i>			
	Väggar av betong skall utföras enligt tabell 27.B/ESE-1, klass A			
27.B/21	Stominnerväggar – murverk			
	<i>TOLERANSER</i>			
	Väggar av murverk skall utföras enligt tabell 27.B/FS-1, klass A			
27.B/36	Stominnerväggar – element av skivor och stålregelverk			
0027.D	Pelarstommar			
	Se handlingsförteckning A och K			
27.D/11	Pelarstommar – platsgjuten betong			

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 13 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
				Datum 2025-01-27
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Revideringsdatum
Kod	Text			Rev
27.D/21	Pelarstommar – murverk			
27.D/34	Pelarstommar – element av stål			
27.D/34	Pelarstommar – element av trä eller träbaserat material			
27.D/51	Pelarstommar – formvaror av stål Pelarstommar skall uppfylla krav för toleranser enligt SS-EN 1090-2 klass 1 (normalfallet)			
27.E	Balkstommar Se handlingsförteckning A och K			
27.E/11	Balkstommar – platsgjuten betong			
27.E/31	Balkstommar – element av betong			
27.E/32	Balkstommar – av autoklaverad lättbetong			
27.E/34	Balkstommar – element av stål Balkstommar skall integreras i bjälklag, se handlingsförteckning A och K			
27.E/51	Balkstommar – formvaror av stål Balkstommar skall uppfylla krav för toleranser enligt SS-EN 1090-2 klass 1 (normalfallet)			
27.F	Stombjälklag			
27.F/35	Balkstommar – element av trä eller träbaserat material			
27.G/34	Yttertaks- och yttertaksbjälklagstommar - element av stål			
27.G/35	Yttertaks- och yttertaksbjälklagstommar - element av trä eller träbaserat material.			
27.H	Kompletterande bärverk i husstomme			
27.HF	Schaktstommar i husstomme			

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 14 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum
Kod	Text		
Rev			
4	RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Trävirke eller annat organiskt material får ej ansluta direkt till betong eller annat fuktsugande material utan att avskiljas från detta. Asfaltprodukter skall undvikas. Skarvar i ångspärr av plastfolie ska överlappa minst 300mm. Ångspärr/plastfolie ska skarvas med ålderbeständig tejp. Alla skarvar ska klämmas och tejpas i hela sin längd med typgodkänd skarvprodukt. Då plastfolien avslutas ska den tätas mot anslutande material. Genomföringar i plastfolie för installationer och dyl. ska tätas. Isovers handbok "System för lufttäthet och fuktsäkerhet" skall följas. Se även fuktsäkerhetsdokumentation.		
41	KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG		
41.B	Kompletterande bärverk för huvar, luckor etc. skall utföras Kompletterande bärverk för huvar, luckor etc. skall utföras. En större transportöppning förutsätts göras i befintligt takfall för ut och intransport av installationer. Kan ev kombineras med öppning för nya huvar. Öppning och återställning med ny brädning lika bef. skall i tillfälle utföras.		
41.C	Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag Uppbyggnad och omfattning enligt handlingsförteckning A och K. Avser primärt lagningar och igensättningar. MATERIAL OCH VARUKRAV Tätskiktsmatta skall vara typ Icopal eller likvärdigt. Färgmatchas till befintligt. UTFÖRANDEKRAV Tätskikt på yttertak skall uppfylla funktionskraven enligt tabeller under JSE.1 och JSE.152 Utförande enligt JSE.1523, Hus – AMA 21 Detaljutförande för vattentäta tvålagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak utförs enligt tillverkarens anvisningar. Arbetet skall utföras av personal med certifikat för heta arbeten med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsföreningen och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga heta Takarbeten. KVALITETSKRAV Riktlinjer för AB Tätskiktsgaranti i Norden ska följas		

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida	15 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer	22063/FF 60095
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2025-01-27
				Revideringsdatum	
Kod	Text				Rev
41.E	Öppningskompletteringar i yttertak och ytterbjälklag Yttertak skall kompletteras med ventilationshuvar, takluckor m.m. Omfattning enligt takplan se, handlingsförteckning A. Nya takluckor skall vara isolerade.				
41.F	Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag Takhuvar, luftare, krönplåtar (där detta anges) och övriga plåtarbete i anslutning till tak utförs av ytbelagd stålplåt. Ytbeläggning av dubbelsidigt färgbelagd plåt typ Lindab HBP (green coat) eller likvärdig. Arbeten skall utföras så att galvanisk korrosion inte uppstår. Infästning skal ske med kontinuerliga fästbleck. Synliga undersidor med samma kulör som övriga synliga sidor. Kulör enligt A – utvändigt materialbeskrivning, se handlingsförteckning A. (Lika bef)				
41.FB	Utvändiga avvattningsystem från yttertak och ytterbjälklag För utvändiga befintliga stuprör skall det räknas med 50% nya svep och infästningar/fastsättningar i mur. Inventeras och regleras.				
41.FD	Säkerhetsanordningar på yttertak och ytterbjälklag Taksäkerhetsanordningar monteras på yttertak enligt föreskrifter och myndighetskrav. Takskyddsanordningar skall levereras av certifierad tillverkare och monteras med erforderliga förstärkningar enligt leverantörens anvisningar. Typ Lindab eller likvärdig. Övriga säkerhetsanordningar såsom linfästen, bryggor, enligt normkrav. Se Branschstandard taksäkerhet från Taksäkerhetskommittén. Takskydd såsom bryggor, snörasskydd etc. utförs av vfz stål; SS-EN ISO 2161:2009 Säkerhetsanordningar på tak med tätskiktsmatta ska monteras av entreprenör för tätskiktsmatta. Omfattning se takplan A				
41.FE	Tillträdesordningar på yttertak och ytterbjälklag Tillträde till tak sker via takluckor från vind. Till takluckor monteras fast invändig steg.				
41.FY	Diverse kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag				

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 16 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
				Revideringsdatum
Kod	Text			Rev
42	KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG			
42.A	Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg			
	Befintlig byggnads ytterväggar är förmodat kompakt eller kanalmurade tegelväggar. Kompletterande murning skall uppfylla krav för klass A enligt tabell 42.A/FS-1 Putsade väggdelar skall uppfylla krav enligt tabell 42.B/LBS-1			
42.B/20	Ytterklimatskärmar i yttervägg – murverk, puts			
	<i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> Murstenar skall vara återvunnen och rensad fasadtegel från nedskurna bröstningar eller andra öppningar. Murning skall utföras i klass I, brukskvalitet KC. (bef. bruk kontrolleras för att få samma elasticitet och hållbarhet) Puts skall vara typ tjockputs med grundning, grovputs och ytputs med armering i förekommande fall. Filtad yta för målning. Typ av material och kulörer enligt A - Utvändig materialbeskrivning, se handlingsförteckning A <i>UTFÖRANDEKRAV</i> Efter nedskärning av bröstningar och öppningar skall fasadtegel varsamt rengöras. Inga sågade snittytor får förekomma. Efter skärning av tegel används återvunnen tegel och ersätter skuren tegel med snittyta. Murning anpassas till bef. förband. Avser även bågform/valvmurning efter riven spånsug och efter rivning av pausrum som skall återställas vid ny huvudentré. Kvarvarande utförande bildar referens.			
42.C	Innerklimatskärmar i yttervägg			
42.C/20	Innerklimatskärmar i yttervägg – murverk och puts			
	Befintliga putsade väggar som behandlas enligt rumsbeskrivning A Kompletterande putsning skall uppfylla kraven i tabell 42.C/LBS-1 Det skall räknas med 10% putslagning av ytterväggs insida, utöver nödvändig efterlagning vid fönsterbyte mm.			
42.D	Öppningskompletteringar i yttervägg			
	Omfattning enligt planer, se handlingsförteckning A			

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 17 (32)	
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095	
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27	
			Revideringsdatum	
Kod	Text			Rev
Beslagning och funktioner skall utföras enligt handling 6.2.5 Rambeskrivning el och telesystem. Avser dörrar, portar fönster mm. Polyuretanskum får ej användas. <i>Trösklar</i> Trösklar skall undvikas. Där trösklar måste monteras skall dessa vara försänkta och enkelt överkörbara. Tröskel eller försänkning utförs så att nivåskillnad mellan ök tröskel och färdigt golv inte överstiger 15mm. <i>Foderlister, täcklister o d av trä.</i> Där listverk förekommer skall dessa geras i hörn. <u>Fönster och dörrar av aluminium i fasad</u> Omfattning enligt planer, se handlingsförteckning A Fönster och dörrar av aluminium enligt uppställningsritning, se handlingsförteckning A. Dold och infälld kanalisation och ledningsdragning till elektriska beslag eller liknande. Övrigt utförande enligt A – Utvändig materialbeskrivning, se handlingsförteckning A Observera att redovisade fönsterprofiler typ Preconal Hansen Millenium eller <u>helt</u> likvärdiga med samma utseende och mått, är godkända i bygglov av stadsantikvarien, och får inte skiftas ut till annan typ eller utseende.				
42.E	Ytterväggskompletteringar			
<i>Hål och foglagning</i> Det skall räknas med 15% hål och foglagning/komplettering i befintliga fasadytor efter rivning av kabel, demonterad beslag, armaturer etc. <i>Ytterväggsgaller</i> 16 mindre ytterväggsventiler i fasad mot nordväst skiftas till dito svartlackerade gjutjärnsventiler. <i>Övrig beslagning</i> I förkommande fall skall fönsterbleck, droppbleck listbeslag od skiftas och utföras av lackerad aluminiumplåt. Kulöranpassas enligt utvändig materialbeskrivning, se handlingsförteckning A Tröskelbeslag utförs av rostfri plåt. Ventilationsgaller av varmförzinkat stål,svartlackerade. Befintliga galler som behålles rengörs och målas. <i>Målning</i> Utvändig målning får inte utföras vid lägre dygnstemperatur än +5°C				

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 18 (32)	
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL	Projektnummer 22063/FF 60095		
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum 2025-01-27		
	Revideringsdatum			
Kod	Text			Rev
43	INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR			
	Innerväggar utförs med anslutning till fast tak och med ljud och brandkrav enligt redovisade krav i brandskyddsbeskrivning och ljudstandard. Våutrymmen utförs enligt råden i 'Säkra våtrum, GVKs och BBVs branschregler för tätskikt i våtrum' 2016, utgåva 1. Observera att hela storköket klassas som våtrum. Installationer ska utföras enligt Säker vatteninstallation Om lättvägg i våtrum ska denna utföras med våtrumsskiva. Innerväggars bredd/tjocklek väljs utöver krav till ljud och brand, med hänsyn till inbyggda stommar så att slät insida utan utbuktningar uppnås.			
43.A	Sammansatta inre rumsbildade byggdelar			
43.B	Kompletterande väggkonstruktioner			
	Vid håltagningar/avstängningar i brandcells och ljudklassade väggar skall dessa utföras så att drevning och tätning kan utföras i avsedd klass. Infästning av karm skall göras i träregel, avser lättväggar.			
43.B/22	Kompletterande väggkonstruktioner – puts			
	Putsade stomväggar skall uppfylla kraven enligt tabell 43.B/LBS-1			
43.C	Innerväggar (ej stomminneväggar) och öppningskompletteringar			
43.CB	Innerväggar (ej stomminneväggar)			
	Väggar skall uppfylla dimensionerade krav för vägghängda inredningar.			
43.CB/20	Innerväggar (ej stomminneväggar) murverk, puts			
	<i>UTFÖRANDEKRAV</i> Innerväggar som muras utförs med lättklinkerbetongblock och putsas för målning eller beläggning. Utförande enligt FSF. Ljudkrav enligt Ljudskyddsdokument Brandkrav enligt brandskyddsbeskrivning <i>TOLERANSER</i> Invändiga nya murväggar som putsas för målning skall uppfylla krav för klass A enligt tabell 43B/LBS-1			

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 19 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum
Kod	Text		
43.CB/41	Innerväggar (ej stomminneväggar) – skivor och stålregelverk		
	<i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> Gipsskivor skall vara av typ Knauf Danogips - Classic Board 13A eller likvärdig med undantag för våtrum som utförs med våtrumsskivor typ Knauf Danogips - Humidboard 2.0 eller likvärdig. Skivor väljs 900mm breda. Samtliga väggar skall ha OSB-skiva bakom gipsskiva. Typ av regler: Knauf Danogips MR eller likvärdig om inget annat anges. <i>UTFÖRANDEKRAV</i> Innerväggar skall gå upp till yttertak/bjälklag. Där nya innerväggar ansluter mot gipstak skall detta göras med dold infästning. Ytterhörn ska utföras med hörnskydd typ Knauf Danogips – HSK hörnskydd, eller likvärdigt, från golv till tak. Erforderliga förstärkningar kring öppningar och för infästning av installationer, inredning och utrustning ska utföras enligt senaste utgåva av Knauf Danogips anvisningar. Där E- och VVS-genomföringar förekommer ska kortlingar uppsättas runt genomföring så att ljud-och brandtätning kan utföras. Ljudkrav: enligt Akustik PM Brandkrav: Brandbeklädnader utförs enligt Knauf Danogips anvisningar av brandisolering och brandskyddsdokumentation. <i>TOLERANSER</i> Enligt Tabell AMA 43CB/HSB-1		
43.CC	Öppningskompletteringar i innervägg		
	Omfattning enligt A-handling. Beslagning och funktioner skall utföras enligt handling 6.2.5 Rambeskrivning el och telesystem. Avser dörrar, portar fönster mm. <i>Trösklar</i> Trösklar skall undvikas. Där trösklar måste monteras skall dessa vara mekaniska infällda eller enkelt överkörbara. Tröskel utförs så att nivåskillnad mellan ök tröskel och färdigt golv inte överstiger 15mm. <i>Foderlister, täcklister o d av trä.</i> Där listverk förekommer skall dess geras i hörn. Kontrastmarkeringar på dörrar och glaspartier enligt resp. uppställningsritningar, se handlingsförteckning A. <u>Dörrar av trä, glasfiberarmerad polyester, och stålpartier</u> Innerdörrar och innerdörrspartier utförs enligt Uppställning invändiga dörrar, se handlingsförteckning A. Dold och infälld kanalisation och ledningsdragning till elektriska beslag eller liknande.		

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 20 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum
Kod	Text		Rev
	<i>Dörrstoppare</i> Dörrar och partier utan dörrstängare eller dörrhållare skall förses med dörrstopp där det finns risk att dörrblad eller vägg skadas om ingen sådan uppsättes. <u>Fönster och glaspartier av stål</u> Fönster och glaspartier utförs enligt invändiga glaspartier, se handlingsförteckning A. Dold och infälld kanalisation och ledningsdragning till elektriska beslag eller liknande.		
43.DB	Golv		
43.DB/11	Golv – platsgjuten betong		
	Avser kompletteringar av golv enl.rumsbeskrivning A. Pump eller ventilgropar med stålluckor som ej används kan gjutas igen eller på annat sätt sättas igen för att kunna beläggas med golv. <i>TOLERANSER</i> Enligt tabell AMA 43.DB/ESE-1		
43.DC	Undergolv		
	Golv som ytbeläggs med massagolv skall avjämnas med produkt av industrikvalitet med en draghållfasthet på minimum 1,8 MPa. Avjämningsmassornas vidhäftning till underlagen, torktider mm, ska beaktas. Golv i två eller flera rum förbundna med öppningar eller dörr utan tröskel skall ligga i samma nivå. Avvägning skall ske innan golvbeläggning Golvfall skall utföras enligt GVK-s anvisningar. Bakfall får inte förekomma. Golvfall mot brunnar i storkök med tillhörande utrymmen utförs med lutning från väggar enbart under inredning. Alla fria ytor skall ha plant golv. Utförs i enlighet med Hus AMA 21, MHJ, MHJ.11 och MHJ.12		
43.E	Innertak		
	Omfattning och typ av pendlade och fasta undertak enligt undertaksritningar, se handlingsförteckning A. Vägglist skall utföras med gerade ytter- och innerhörn. Skurna plattor ska kantförseglas. Observera att provmontage skall genomföras se handlingsförteckning A. <i>TOLERANSER</i> Enligt tabell 43.E/1		

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida	21 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer	22063/FF 60095
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2025-01-27
				Revideringsdatum	
Kod	Text				Rev
43.E/40	Innertak – skivor och regelverk UTFÖRANDEKRAV Fasta innertak utförs av gipsskiva typ Knauf Danogips Classic Board 13A.I utrymmen med förhöjd fukthalt monteras skivor i tak med c-avstånd max 450mm. <i>Förstärkningar</i> I tak av gipsskivor utförs erforderliga fästen och förstärkningar för belysningsarmaturer, VVS-ledningar, -kanaler o d. <i>TOLERANSER</i> Enligt tabell 43.E/K-1				
43.Z	Övriga inre rumsbildande byggdelar <u>Listverk för socklar, täcklistor o dylikt – generella krav</u> Listverk skall geras i hörn. Synliga skruvar/listspik skall ansluta i kulör till listverk. <u>Akustikpaneler</u> Typ och omfattning enligt rumsbeskrivning, se handlingsförteckning A. <u>Frysrum och kylrum</u> Frysrum och kylrum skall utföras som rum i rummet med ventilerad luftspalt, min 100mm mot anslutande konstruktioner. Golv i frysrum utförs isolerat och konstruktionen försänks för att undvika nivåskillnad mot rum. Se handlingsförteckningar A, K och SK				

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 22 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum
Kod	Text		
44	INVÄNDIGA YTSKIKT		
	Underlag och ytskikt i våtrum skall utföras i enlighet med följande branschpublikationer av auktoriserat företag: • Måleribranschens Våtrumskontroll, MVK. • Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV. • AB Svensk Våtrumskontroll, Säkra våtrum – GVK		
44.B	Ytskikt på golv Typ och omfattning enligt Rumsbeskrivning. <i>UTFÖRANDEKRAV</i> Golvbeläggning ska utföras enligt respektive materialtillverkares instruktion. GVK- alt PER-auktoriserat företag skall användas för utförande av tätskikt i våtrum Golvbeläggning i våtrum skall uppfylla krav på vattentäthet enligt GVK's och PER:s anvisningar. Golvtytor i rum med brunnar utförs med fall 1:100 generellt inom rummet mot lokalt fall 1:50 runt brunn, om ej annat anges. Diskrum, Tillagningskök och Varumottagning utförs med fall 1:50 från vägg under utrustning och inredning. Övriga ytor inom dessa rum utförs utan fall. Golvbeläggningar skall utföras under samtliga inredningar. <i>Material</i> Typ och omfattning enligt rumsbeskrivning, se handlingsförteckning A. <u>Betong dammbunden</u> Lithorin seal eller likvärdigt <u>Keramiska plattor</u> Golvbeläggning skall utföras enligt typ CC Höganäs projekterings- och monteringsanvisningar eller likvärdigt system. Val av typkonstruktion skall ske enligt leverantörens rekommendationer. Omfattning enligt rumsbeskrivning A. Utförs i enlighet med Hus AMA 21, MBE, MBE.1, MBE.121 och MBE.1212, <u>Plastmatta</u> Socklar av plastmatta dras upp på vägg eller invallningar, höjd enl. Rumsbeskrivning, se handlingsförteckning A. Plastmatta läggs enligt leverantörens anvisningar. Utförs i enlighet med Hus AMA 21, MFK, MFK.21 <u>Massagolv</u> Beläggning av plastbaserat massagolv enligt rumsbeskrivning A. Golvbeläggningen skall utföras enligt leverantörens anvisningar och enl. SVEFF's branschrekommendationer. Beläggning dras upp på vägg, höjd enl. Rumsbeskrivning, se handlingsförteckning A.		

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida	23 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer	22063/FF 60095
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2025-01-27
				Revideringsdatum	
Kod	Text				Rev
Utförs i enlighet med Hus AMA 21, MH, MHG, MHG.12 <u>Industrispackel</u> Golvavjämning med armering. Beläggning med StoCrete CS eller likvärdigt. Ytbehandling utförs enligt Rumsbeskrivning. Leverantörens anvisningar och krav skall följas avseende underlag, förarbete, applicering etc. <i>TOLERANSER</i> Golvbeläggningar skall uppfylla kraven enligt tabell 44.BB/1, klass A.					
44.C	Ytskikt på väggar Ytskikt, kulör och omfattning av ytskikt på väggar utförs enligt rumsbeskrivning A. Ytbehandlingar skall även utföras bakom inredningar. <i>TOLERANSER</i> Enligt tabell AMA 44.C/1 <u>Keramiska plattor</u> Omfattning och typ av kakel enligt rumsbeskrivning A. Fria synliga kanter skall vara glaserade alt förses med kakellist. Kakel skall dras in i dörr och fönstersmygar där så anvisas. Mellan karm och väggbeklädnad av keramiska fogplattor skall fogas med fogmassa, foderlister skall ej monteras. Utförs i enlighet med Hus AMA 21, MBE, MBE.2, MBE.22, MBE.221, MBE.222, MBE.42 <u>Panelväggar/spaltpanel/beklädnader</u> Omfattning och typ av panelväggar enligt rumsbeskrivning, se handlingsförteckning A. Fria synliga kanter skall vara behandlade lika front. Panel skall avslutats i sida och topp mot tät list/foder lika panel som dras in i dörr och fönstersmygar. <u>Målningsbehandling väggar</u> Enligt kap. LCS.2				
44.D	Ytskikt på innertak Ytskikt, kulör och omfattning av ytskikt på innertak utförs enligt handlingsförteckning A Fasta undertak av gips målas enligt kap LCS.2				

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 24 (32)
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
			Revideringsdatum
Kod	Text		
	Rev		
45	HUSKOMPLETTERINGAR		
45.B	Utvändiga huskompletteringar		
	<u>Ventilationsgaller</u> Ytterväggsgaller av galvad stål som målas med inmurningsram för anslutning i vägg. Se ventilation.		
	<u>Skrapgaller (utvändiga)</u> Ingår i mark. Se markhandling		
	<u>Fristående stolpe för dörrautomatik mm</u> Varmförzinkad VKR profil med påsvetsat lock. H ca 1200, anpassas till utrustning. Placering enligt handlingsförteckning A och M.		
	<u>Nätinbyggnad av kylmaskiner (skyddsburar)</u> Kylmaskiners utedelar som placeras på mark på den norra fasaden skall skyddas med bur/ar av nät el likvärdigt. Bur/burar skall utföras med låsbara öppningsbara/demonterbara "tak och väggar" för lätt serviceåtkomst. Funktion få ej påverkas. Utformas i samråd med A och installatör.		
45.BY	Diverse huskompletteringar		
45.C	Invändiga huskompletteringar		
	<u>Torkmatta</u> Golv i vindfång skall förses med torkmatta. Torkmatta utförs nedsänkt i golv med ingjutningsram. Omfattning enligt planer och typ enl. rumsbeskrivning A.		
	<u>Hörnskydd</u> Rostfria hörnskydd med infästning över väggklinker monteras på alla fria utåtgående vägghörn inom storkök. Till h=1600. Avser inte hörn i/mot fönstersmygar.		
	<u>Avvisarlistor miljöhus</u> Avvisarlistor utförs, monterade på väggar i dubbla rader med anpassning till kärlens höjd. Se rumsbeskrivning A		
	<u>Brand och ljudtätningar</u> Genomföringar i brandcell- och ljudavskiljande byggnadsdelar skall tätas så att den genombrutna byggnadsdelens brand och ljudkrav uppfylls. Material och utförande via auktoriserat företag. Samtliga brandtätningar skall märkas med brandklass och tillverkare. Intyg skall kunna överlämnas.		

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 25 (32)	
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095	
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27	
			Revideringsdatum	
Kod	Text			Rev
46	RUMSKOMPLETTERINGAR			
46.B	Inredningar <i>Generellt</i> Inredningar inkl . tekniska inredningsenheter enligt A-handlingar och rumsbeskrivning se handlingsförteckning A Inredningar skall levereras kompletta och fullt beslagna. De skall i förekommande fall levereras med skyddsutrustning och samtliga infästningsdetaljer och behör enligt fabriksstandard. All inredning ska vara avsedd för offentlig miljö/skola. Diskbänksskåp utförs utan bakstycke. Inredningar utförs enligt :XB Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, butikslokaler m m.			
46.C	Utrustningar Utrustningar enligt A-handlingar och rumsbeskrivning A			
46.Z	Övriga rumskompletteringar <u>Rumsnummerskyltar</u> Samtliga rum skall förses med rumsnummerskyltar av laminat. Skylt 15x40 mm. Vit botten med svart text, höjd 8mm. Skyltar monteras med skruv utanför rummet på dörrfoder ovan dörrens anslagssida. <u>Rumsfunktionsskyltar</u> Vid WC och HWC monteras taktila skyltar på vägg invid dörrens anslagssida, UK 2100mm öfg. Fabrikat SG Access eller likvärdigt. Svart bottenkulör med vitt pictogram, text samt punktskrift.			

	A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 26 (32)	
	Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095	
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27	
			Revideringsdatum	
Kod	Text			Rev

LCS

BYGGPLATSMÅLNING AV HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Byggnadsstommen skall vara väl uttorkad innan ytskikt påföres eller målning påbörjas. Vid målning skall temperaturen vara minst +5°C.

Ett minimikrav på all färg, spackel, fogmassor, lim o.d. är att de är godkända enligt SundaHus. Om kravet inte kan uppfyllas skall avvikelser redovisas och godkännas i varje enskilt fall.

Färgmaterial skall vara anpassat till underlag och avsedd användning.

Skarvremsor

- Remsor till skarvbehandling mellan olika material t ex mellan gipsskivor och murväggar skall vara typ armeringsväv, 120 mm bred.
- Mellan gipsskivor utförs skarvremsor av papp.

UTFÖRANDEKRAV

Uppstrykningsprov

Uppstrykningsprov skall utföras i storlek 600×1000 mm vid i varje förekommande kulör och med den färgkvalitet som föreskrivits.

Kulörprovet skall målas upp på en provyta som varken är mer eller mindre sugande än den yta som senare skall målas.

Kulörprov för samtliga förekommande kulörer skall föreligga vid ett och samma tillfälle.

Proverna skall målas upp med hel behandlingstyp på samtliga underlag.

Målning

Till väggar räknas, såvida inget annat föreskrivits, även pelare, dörr- och fönstersmygar, nischer, vertikala trummor och rör, inklädnader fönsterbröstningar o d. Synliga doslock målas i lika omgivande vägg eller takyta. Målningsbehandling av smyggar ska utföras som snickerimålning där foder råder över smyg och som väggmålning där vägg möter dörr/fönster.

Till tak räknas, såvida inget annat föreskrivs, även balkar, undertak, horisontella rör i anslutning till takyta, taktrummor, takkanaler, inklädnader o dyl. Målningsbehandling av balkar, rör i stål och järn utförs m metallmålning, rör, kanaler i vfz utförande målas som tak.

Synliga kapytor på industriellt målade trälistor skall målningsbehandlas. Målning skall utföras så att den med avseende på kvalitet och kulör anpassas till den industriella behandlingen.

Målning av detaljer för vs och el-anläggning

Synliga oisolerade rör för värme, kall och varmvatten, avlopp inkl fästen skall målas.

Kulörer på tak och väggluckor, ventilgaller, trummor, oisolerade rör inklädnad skall vara lika omgivande ytor.

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida
		Uppdrag		28 (32)
		ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
		Status		Datum 2025-01-27
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Revideringsdatum
Kod	Text			Rev
LCS.5	Brandskyddsmålning Målningsbehandling enligt handlingsförteckning A och K. Utförs med slät yta, kulör enl rumsbeskrivning.			
LCS.51	Brandskyddsmålning av stålkonstruktioner. Målningsbehandling enligt handlingsförteckning A och K			

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida 29 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer 22063/FF 60095
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2025-01-27
				Revideringsdatum
Kod	Text			Rev
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M			
	Intyg och protokoll skall vara daterade. Innan provning utförs skall beställaren underrättas och beredas tillfälle att närvara vid provningstillfället. B äger rätt att själv prova material mm som ingår i anläggningen.			
	Dokumentation se, AFD.242			
YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER			
	Nivå 4.			
YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING			
YGB.2	Märkning i hus			
	Se denna beskrivning samt V, VS och E-handlingar.			
YGC	SKYLTNING			
YGC.2	Skyltning i hus			
	Avser varselmärkning, brandutrymning etc			
	Se denna beskrivning samt Br, V, VS och E-handlingar.			
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M			
YHB	KONTROLL			
YHB.2	Kontroll av hus			
	Dokumentation se AFD.28			
YHC	INJUSTERING			
YHC.2	Injustering i hus			
YHD	KONTROLLPLANER			
	Dokumentation se, AFD.224			
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION			
	Dokumentation se, AFD.242			
	All dokumentation skall följa Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar.			

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida	30 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer	22063/FF 60095
		Status		Datum	2025-01-27
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Revideringsdatum	
Kod	Text				Rev
YJC	BYGGHANDLINGAR Dokumentation se, AFD.242				
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR Dokumentation se, AFD.242				
YJE	RELATIONSHANDLINGAR Dokumentation se, AFD.242				
YK	UTBILDNING OCH INFORMATION				
YKB	UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL				
YKB.2	Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för hus Enligt AF-del				

		A - BYGGDELSBESKRIVNING		Sida	31 (32)
		Uppdrag ORIENTEN 6, RÖNNOWSKA SKOLAN OMBYGGNAD UNDERVISNINGSLOKALER TILL KÖK OCH MATSAL		Projektnummer	22063/FF 60095
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum	2025-01-27
				Revideringsdatum	
Kod	Text				Rev
ZSB	TÄTNING AV FOGAR I HUS Entreprenören skall utföra erforderliga tätningar av fogar i hus. Entreprenören ansvarar för att samtliga fogar i hus tätas med för ändamålet avsedd produkt och teknik.				
ZSB.1	Tätning av rörelsefogar mm i hus Kulör på synlig fogmassa ska där inget annat anges vara lika anslutande ytor.				
ZSB.11	Tätning med fogmassa				
ZSC	TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS Entreprenören skall utföra erforderliga tätningar för genomföringar i hus. Entreprenören ansvarar för att samtliga genomföring i hus tätas med för ändamålet avsedd produkt och teknik.				
ZSC.2	Brandtätning av genomföringar i hus Entreprenören skall utföra erforderliga brandtätningar för genomföringar i hus. Genomföringar och anslutningar i brandcellsgränser tätas med typgodkända produkter och metoder gällande även för kall rök.				
ZSD	KOMPLETTERINGAR AV NÄT TRÅD MM I HUS				
ZSD.11	Insektsnät i ventilationsöppningar Samtliga ventilationsöppningar skall förses med insektsnät				
ZSD.13	Nät för skydd av råttor och möss I fasadmurverk skall insektsnät kompletteras i öppna stötfogar om dessa saknas.				
ZSE	FÄSTDON I HUS				
ZSE.1	Infästningar i betong				
ZSE.2	Infästningar i stål				
ZSE.3	Infästningar i trä				
ZSE.3	Infästningar i murverk				

Kod

Text

Rev

ZSE.3 Infästningar i aluminium

ZSE.8 Diverse infästningar