



**ROBERTSFORS
KOMMUN**

**JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK
FORDONET 1, ROBERTSFORS**

TILLBYGGNAD

11.7

**BESKRIVNING - STORKÖK
Utförandeentreprenad**

Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida: 70 st

Datum

Luleå 2024-12-20

Revidering

Rev.Datum

Norconsult

Uppdragsnummer: 108 83 71
Uppdragsansvarig: Tomas Bergström
Upprättad av: Andreas Lagerskog

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna Föresättningar	3
X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	4
XC INREDNINGAR FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL	4
XCB INREDNINGSENHETER I STORKÖK E D	4
XL UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL	5
XLB UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR BEARBETNING M M AV LIVSMEDEL I STORKÖK E D	5
XLC KOKAPPARATER OCH STEKAPPARATER M M I STORKÖK E D	6
XLD APPARATER FÖR TILLREDNING OCH SERVERING ELLER DOSERING AV DRYCKER I STORKÖK E D	6
XLE VARMHÅLLNINGSTRUSTNINGAR I STORKÖK E D	7
XLF DISKMASKINER I STORKÖK E D	7
XLG RULLBANOR, TRANSPORTÖRER M M I STORKÖK E D	7
XLH VAGNAR FÖR STORKÖK E D	7
XLY DIVERSE UTRUSTNINGAR I STORKÖK E D	7
XMB KYLENHETER OCH FRYSENHETER FÖR LIVSMEDEL M M	8
Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	9
YV MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	9
YVB MÄRKNING OCH SKYLTVNING AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	9
YVC KONTROLL OCH INJUSTERING AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	10
YX TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	13
YXC BYGGHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	14
YXD RELATIONSHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	15
YXH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	16
YXK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	17
YXP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	18
YYX TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	19
POSITIONSLISTA	20

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Allmänna Föresättningar		Sidnr 3(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALEÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog	
			Projektnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr.dat		Bet
Kod	Text			

Allmänna Föresättningar

Alla måttangivelser är cirkamått. Måtten kan användas i offertskedet men måste kontrolleras på plats före tillverkning/beställning. Särskild hänsyn till brunnars placering ska tas så inte ben hamnar på brunnar och förhindrar att brunnslöck ej kan öppnas för rengöring.

Det åligger anbudsgivare att ta del av andra handlingar ingående i entreprenaden samt hos beställaren inhämta de ytterligare uppgifter som kan erfordras för avgivande av ett komplett anbud.

Beställarens granskning av entreprenörens handlingar framtar inte entreprenören från konstruktions- och funktionsansvar.

Måttstandard

Mått anges i ordningen längd, bredd/djup, höjd.

I entreprenaden skall ingå:

- Kompletta leverans inkl. frakt, emballage och montering av utrustning och Inredning. Avemballering och avplastning av färdiginstallerad utrustning ingår i leveransen.
- Igångkörning och provkörning av hela storköksanläggningen.
- Allt anslutningskablage för anslutning av ingående maskiner och inredningar i Entreprenaden ska ingå. Längd på kablage ska vara erforderlig så att anslutning kan ske på ett hygieniskt sätt mot anslutningspunkt. Samordnas med EL och VVS.
- Provning och injustering av maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel.
- Alla i entreprenaden ingående vattenanslutna enheter skall vara försedda med erforderliga återströmningsskydd så att de uppfyller kraven enligt SS-EN1717.
- Kompletta Bygg- och Relationshandlingar enligt **YXC** och **YXD**

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr	
		4(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		Handläggare
		X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR		Andreas Lagerskog
		Projektnamn		Projektnr
		JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		108 83 71
		FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum
		TILLBYGGNAD		2024-12-20
		Ändr.dat	Bet	
Kod	Text			
X	INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Positioneras och definieras enligt denna handling, samt: 11.7.1 Bilaga 1 - Preliminära installationsuppgifter STORKÖK - Storköksritningar enligt 12.7 Ritningsförteckning Storkök.			
XC	INREDNINGAR FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL			
XCB	INREDNINGSENHETER I STORKÖK E D			
XCB.1	Bänkar m m			
XCB.2	Skåp			
XCB.3	Hyllor			
XCB.31	Konsolhyllor och hyllställningar			
XCB.4	Hållare, hängare, ställ o d			
XCB.8	Diverse inredningsenheter i storkök e d			
XCB.81	Inredningsenheter för ledningskanalisation			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	Sidnr
	11.7 BESKRIVNING - STORKÖK	5(70)
	X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	Handläggare Andreas Lagerskog
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Projektnr
	JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK	108 83 71
	FORDONET 1, ROBERTSFORS	Datum
	TILLBYGGNAD	2024-12-20
	Ändr.dat	Bet
Kod	Text	
XL	UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL	
XLB	UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR BEARBETNING M M AV LIVSMEDEL I STORKÖK E D	
XLB.2	Skärmaskiner för livsmedel	
XLB.23	Grönsaksskärare	
XLB.6	Vispmaskiner och blandningsmaskiner för livsmedel	
XLB.61	Vispmaskiner	
XLB.62	Blandningsmaskiner	

 ROBERTSFORS KOMMUN		Dokument	Sidnr	
		11.7 BESKRIVNING - STORKÖK	6(70)	
		X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	Handläggare Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnamn	Projektnr	
		JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK	108 83 71	
		FORDONET 1, ROBERTSFORS	Datum 2024-12-20	
TILLBYGGNAD		Ändr.dat	Bet	
Kod	Text			
XLC	KOKAPPARATER OCH STEKAPPARATER M M I STORKÖK E D			
XLC.0	Sammansatta kokapparater och stekbord m m i storkök e d			
XLC.1	Spisar			
XLC.11	Elspisar			
XLC.113	Induktionsspisar			
XLC.2	Ugnar			
XLC.22	Varmlufts-, konvektions- och kombiugnar			
XLC.24	Mikrovågsugnar			
XLC.3	Kokapparater			
XLC.33	Kokgrytor			
XLC.4	Kontaktstekningsapparater			
XLC.41	Stekbord			
XLD	APPARATER FÖR TILLREDNING OCH SERVERING ELLER DOSERING AV DRICKER I STORKÖK E D			
XLD.2	Apparater för tillredning och servering eller dosering av kalla drycker			
XLD.22	Sifoner, doseringsapparater o d			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		7(70)	
	X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR		Handläggare Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr	
	JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		108 83 71	
	FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum 2024-12-20	
TILLBYGGNAD		Ändr.dat	Bet	
Kod	Text			
XLE	VARMHÅLLNINGSTRUSTNINGAR I STORKÖK E D			
XLE.1	Värmerier			
XLE.3	Värmeskåp			
XLF	DISKMASKINER I STORKÖK E D			
XLF.1	Korgdiskmaskiner			
XLF.13	Tunneldiskmaskiner			
XLF.3	Grovdiskmaskiner			
XLF.32	Grovdiskmaskiner med granuler			
XLG	RULLBANOR, TRANSPORTÖRER M M I STORKÖK E D			
XLG.1	Rullbanor för brickor och korgar			
XLG.11	Bassängbanor			
XLG.12	Rullbanor			
XLG.2	Transportörer för brickor och korgar			
XLG.3	Utrustningar för sortering och plockning i disktrum			
XLG.31	Disksorteringsbord			
XLH	VAGNAR FÖR STORKÖK E D			
XLH.4	Dispenservagnar			
XLH.5	Vagnar för brickor, korgar, kantiner e d			
XLY	DIVERSE UTRUSTNINGAR I STORKÖK E D			
XLY.7	Rengöringsutrustningar i storkök			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr	
	11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		8(70)	
	X INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR		Handläggare	
			Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr	
	JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		108 83 71	
	FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum	
	TILLBYGGNAD		2024-12-20	
Kod			Ändr.dat	Bet
XMB	KYLENHETER OCH FRYSENHETER FÖR LIVSMEDEL M M			
XMB.1	Kylmöbler			
XMB.12	Kylbänkar och kylbrunnar			
XMB.121	Kylbänkar och kylbrunnar med inbyggt kylaggregat			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Sidnr 9(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Ändr.dat
Kod	Text			
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M Bruksanvisningar ska vara på svenska.			
YV	MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			
YVB	MÄRKNING OCH SKYLTNING AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			
YVB.1	Märkning och skyltning av inredningar, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel.			
YVB.12	Skyltning av inredningar, utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel. Vid inredning, utrustning eller maskin ska finnas skylt som identifierar utrustning eller maskin i den tekniska dokumentationen. Positionsmärkning enligt positionslista i denna beskrivning. Text på skylt ska ha en höjd av minst 3 mm. På maskin ska på fullt synlig plats finnas tydliga och permanenta skyltar med följande upplysningar: ▪ Levererad av. ▪ Tillverkarens namn. ▪ Typbeteckning. ▪ Tillverkningsnummer och tillverkningsår. ▪ Märkeffekter. ▪ Spänning och strömart. ▪ Samt i förekommande fall volym eller storlek. ▪ CE-märkning.			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Sidnr 10(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD	Handläggare Andreas Lagerskog	
		Projektnr 108 83 71	
Datum 2024-12-20			
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr.dat	Bet
Kod	Text		
YVC	KONTROLL OCH INJUSTERING AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR		
Dokument över kontroll, provning eller mätning som föreskrivs under YVC.1 och YVC.3 med underrubriker ska verifiera att avtalade krav i berört avseende är uppfyllda. Dokument över kontroll, provning och mätning ska därför innehålla de uppgifter som är relevanta samt vara undertecknade av behörig undertecknare hos entreprenören. Dokument av detta slag ska i tillämpliga delar innehålla följande uppgifter: - tidpunkt för åtgärden - vem eller vilka som utfört åtgärden - företag som ansvarar för åtgärden - metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden - underlag för åtgärden, till exempel allmänna krav, tidigare kontroller - yttre förutsättningar som kan ha påverkat resultatet av åtgärden - specifikation över åtgärdens omfattning - åtgärdens resultat samt motsvarande avtalskrav - använda mätinstrument och mätmetoder - uppgifter om kalibrering av mätinstrument - konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat - uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse. Intyg och protokoll ska tillställas beställaren utan dröjsmål. Kalibreringsintyg för mätinstrument ska kunna uppvisas. <i>(fortsättning nästa sida)</i>			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Sidnr 11(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD	Handläggare Andreas Lagerskog	
		Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum 2024-12-20		Ändr.dat
Kod	Text		

Program för egenkontroll

Ett kontrollprogram (egenkontrollplan) innefattande de åtgärder enligt entreprenörens kvalitetsplan och miljöplan som avser egenkontroll ska redovisas innan arbetena påbörjas.

Av kontrollprogrammet ska framgå:

- Kontrollobjekt, det vill säga vad som ska kontrolleras. Objekten kan utgöras av beställaren föreskrivna kontroller, av myndighetsföreskrift påkallade kontroller, riskbedömningar med mera som tillhör åtagandet samt egenkontroll och andra åtgärder som följer av entreprenörens kvalitetsplan och miljöplan.
- Hur kontrollen avses ske, till exempel helhet, stickprov, genom mätning, provning etc.
- När kontrollen ska utföras, till exempel i relation till färdigställt arbete, per våningsplan, per lägenhet.

Kontrollprogrammet ska hållas aktuellt under entreprenadens gång. Senast vid slutbesiktning ska kontrollprogrammet redovisas för beställaren med intygande att det är fullföljt. Eventuella avvikelser från programmet och från entreprenörens åtagande enligt kvalitetsplan och miljöplan ska vara redovisade.

Egenkontroll

Egenkontroll ska utföras och dokumenteras enligt åtaganden i avtalad kvalitetsplan, miljöplan och fuktplan. Dokument ska redovisa eventuella avvikelser från avtalat resultat, liksom avvikelser från avtalad omfattning av kontroll.

Funktionskontroll inför samordnad kontroll

Egenkontroll av funktion ska utföras av alla funktioner där kontrollen inte är beroende av andra för genomförandet, till exempel andra teknikområden. Sådan kontroll ska vara genomförd och redovisad innan samordnad kontroll av berörd del påbörjas.

Exempel på sådan kontroll är:

- kontroll av mediesystem, flöden med mera
- kontroll att apparater och system har rätt funktion
- funktionskontroll av styr- och övervakningssystem exklusive gränssnitt till installation eller byggdel i annat åtagande.
- kontroll före idrifttagning av elinstallation enligt SS 4364000+R1
- kontroll av märkning
- kontroll av relationshandlingar.

Kontroll ska dokumenteras och inkludera avvikelserapport.

(fortsättning nästa sida)

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Sidnr 12(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Ändr.dat
Kod	Text			
Samordnad kontroll Samordnad kontroll avser funktioner som spänner över mer än ett åtagande i en entreprenad eller ett projekt och som inte lämpligen kan verifieras av en aktör som egenkontroll. Kontrollen ska dokumenteras och inkludera en avvikelserapport.				
YVC.3 Provning och injustering av maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel. Kontroll och injustering av utrustningar och maskiner med rörliga delar som krävs för att dessa ska få användas i storkök ska utföras av entreprenören. Kontroll och injustering ska verifieras med intyg och protokoll som ska vara undertecknade av entreprenören. Intyg från myndighet över dispens eller godkännande för användning av inredning, utrustning eller maskin ska införskaffas av entreprenören och överlämnas till beställaren.				

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Sidnr 13(70)
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD	Handläggare Andreas Lagerskog
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum 2024-12-20	Ändr.dat Bet
Kod	Text	
YX	TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR	
Ritsätt, symboler, beteckningar, definitioner och dylikt ska vara enligt svensk standard. Handlingen ska: - Ha utskriftsformat enligt A-serien - Vara på svenska - Tillhandahållas i digitalt format - Vara orienterad i den riktningen handlingen ska läsas när den öppnas i dator. Skalenliga ritningar ska förses med: - Grafisk skala - Originalets utskriftsskala - Originalets skala. Handling ska innehålla uppgift om: - Datum som visar när den har upprättats - Vad i byggnaden eller vilken installation som handlingen avser - Objektets benämning - Vem som upprättat den. Benämningar och beteckningar ska överensstämma med utförd märkning. Överlämnade handlingar ska vara förtecknade i separat dokument.		

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Sidnr 14(70)
	Projektamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekt nr 108 83 71 Datum 2024-12-20 Ändr.dat Bet
Kod	Text		
YXC	BYGGHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR		
YXC.1	Bygghandlingar för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Entreprenören ska utan dröjsmål efter beställning överlämna: ▪ Måttssatta ritningar med erforderliga uppgifter om ingjutningsgods, fundament, konsoler och dylikt för vald vara som kan påverka övriga bygghandlingar ▪ Måttssatta ritningar med uppgift om erforderliga vatten-, avlopps-, gas-, kyl- och elanslutningar, deras läge och anslutningsdimensioner. Entreprenören utför de ritningar, övriga handlingar och beräkningar som erfordras för arbetets genomförande, utöver de av beställaren tillhandahållna handlingarna. Entreprenören ska snarast efter beställning överlämna och inhämta erforderlig information till/från andra teknikområden av sådana uppgifter som kan påverka bygghandlingarna.		
YXC.3	Bygghandlingar för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Entreprenören ska utan dröjsmål efter beställning överlämna: ▪ Måttssatta ritningar med erforderliga uppgifter om ingjutningsgods, fundament, konsoler och dylikt för vald vara som kan påverka övriga bygghandlingar ▪ Måttssatta ritningar med uppgift om erforderliga vatten-, avlopps-, gas-, kyl- och elanslutningar, deras läge och anslutningsdimensioner. Entreprenören utför de ritningar, övriga handlingar och beräkningar som erfordras för arbetets genomförande, utöver de av beställaren tillhandahållna handlingarna. Entreprenören ska snarast efter beställning överlämna och inhämta erforderlig information till/från andra teknikområden av sådana uppgifter som kan påverka bygghandlingarna		

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Sidnr 15(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog	
			Projektnr 108 83 71	
			Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr.dat	Bet	
Kod	Text			
YXD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			
YXD.1	Relationshandlingar för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel			
	Samtliga bygghandlingar/arbetsritningar skall ingå i relationshandlingarna. Ritningar relationsrevideras och förses med datum och text: RELATIONSHANDLING. Entreprenören skall senast 1 vecka före slutbesiktning överlämna följande: • 1 omgång ritningar i A1-format samt 1 omgång i A3-format (hel och halv skala). • Ritningarna skall levereras i originalformat för modellen samt i dwg och pdf-format för ritningsdefinitionsfilerna, övriga handlingar både i ursprungs- och pdf-format. Vid BIM-projektering levereras även den slutgiltiga IFC-filen. DWG-ritningar ska levereras med externa referenser (inte bundna) och får inte vara exploderade. All intelligens i ritningar ska vara tillgänglig. Tillhörande projektspecifika filer för applikationsprogram skall därför medleveras på USB-minne. (För t.ex Revit, ArchiCAD, Magicad skall hela databasen levereras). Om annat än standardfonter använts vid textning ska även dessa bifogas på USB-minne. Vid leverans av handlingar skall filer vara av typen PDF/A, enligt ISO19005-1:2005 eller senare.			
YXD.3	Relationshandlingar för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel			
	Utförs lika som YXD.1			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Sidnr 16(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Ändr.dat
Kod	Text			
YXH	DRIFTINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			
	Information om drift och underhåll av inredning och utrustning ska upprättas av den entreprenör/leverantör som ansvarar för varan eller installationen.			
	Struktur, omfattning och innehåll ska vara enligt senaste utgåva av branschstandarden Instruktioner för drift och underhåll, utgiven av Svensk Byggtjänst.			
YXH.1	Driftinstruktioner för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel			
YXH.3	Driftinstruktioner för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel			
	Entreprenören skall senast 2 veckor innan slutbesiktning(SB) tillhandahålla:			
	- 1 digital uppsättning på av beställaren angiven projektportal			
	Dokumentation skall innehålla:			
	- Innehållsförteckning - Innehållsförteckning i pärmen ska visa positionsnummer i enlighet med denna handling samt apparatens beteckning, fabrikat och typ samt garantiansvarig. - Adress- och telefonförteckning för påkallande av service - Funktionsbeskrivning, innefattande tydlig och kortfattad beskrivning över utrustningars och maskiners verkningssätt - Erforderliga scheman och ritningar - Ritningsförteckning - Garantier			
	Leverans av Drift och Underhållsinstruktioner enligt YXH.3 och YXK.3 kan samlevereras i samma pärm.			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Sidnr 17(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Ändr.dat
Kod	Text			
YXK	UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Information om drift och underhåll av inredning och utrustning ska upprättas av den entreprenör/leverantör som ansvarar för varan eller installationen. Struktur, omfattning och innehåll ska vara enligt senaste utgåva av branschstandarden Instruktioner för drift och underhåll, utgiven av Svensk Byggtjänst.			
YXK.1	Underhållsinstruktioner för inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel			
YXK.3	Underhållsinstruktioner för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Entreprenören skall senast 2 veckor innan slutbesiktning(SB) tillhandahålla: - 1 digital uppsättning på av beställaren angiven projektportal Dokumentationen ska innehålla: - tillverkarens underhållsinstruktioner och underhållsrutiner för i entreprenaden ingående utrustningar och maskiner. - innehållsförteckning i pärmen ska visa positionsnummer i enlighet med denna handling - beskrivning av förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder. - Omfattning och periodicitet ska vara angivna för tidsbestämda översyner och periodiska kontroller. - instruktioner för felsökning. - Smörjinstruktioner. - förteckning över reservdelar som är lämpliga att bytas ut av underhållspersonal. - Av förteckningen ska framgå uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer och inköpsställe samt eventuella kompletterande data. - förteckning över förbrukningsmaterial, t ex smörjmedel och uppgift om var de kan anskaffa. Leverans av Drift och Underhållsinstruktioner enligt YXH.3 och YXK.3 kan samlevereras i samma pärmar.			

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	Sidnr 18(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD	Handläggare Andreas Lagerskog	
		Projektnr 108 83 71	
Datum 2024-12-20			
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr.dat	Bet

Kod	Text
YXP	INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Information om drift och underhåll av inredning och utrustning ska upprättas av den entreprenör/leverantör som ansvarar för varan eller installationen. Entreprenören ansvarar för upprättande av underhållsinstruktioner för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel enligt av Svensk Byggtjänst utgiven senaste utgåva av Instruktioner för drift och underhåll. Information skall bestå av följande två huvuddelar: 1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande. Dokumentation för Drift och underhåll skall användas vid genomgången. Beräknad tidsåtgång 4 tim. 2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång. Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 4 tim. Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 4 tim.
YXP.3	Information till drift- och underhållspersonal för utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Utförs lika som YXP

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Sidnr 19(70)	
	Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog	
			Projektnr 108 83 71	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20		Ändr.dat
Kod	Text			
YYX	TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR Under garantitiden ska entreprenören göra ett antal servicebesök omfattande tillsyn och förebyggande underhåll av i entreprenaden ingående utrustningar. Beställarens driftpersonal skall aviseras minst en vecka före varje besök och ges möjlighet att närvara vid besöken. I förekommande fall skall besöken dessutom samordnas med årstidsberoende provning t.ex. kylprovning eller värmeprovning. Antal servicebesök och dess omfattning skall överensstämma med tillverkarnas föreskrifter och entreprenörens rekommendationer i underhållsinstruktionerna som tillhandahålls. Dock skall antal servicebesök under garantitiden minst uppgå till 2 st / garantiår, ett på våren och ett på hösten samt det sista inom 30 dagar före garantitidens utgång. Besöken skall protokollföras och överlämnas till Beställaren efter varje besök. Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införas i utlåtande över slutbesiktning. Om det är krav att service ska utföras på produkter för att garanti ska gälla ska det ingå i entreprenaden. Särskilt avtal ska upprättas.			
YYX.1	Tillsyn, skötsel och underhåll av inredningar för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Utförs lika som YYX			
YYX.3	Tillsyn, skötsel och underhåll av utrustningar och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel Utförs lika som YYX			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		20(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		Projektnr	
			FORDONET 1, ROBERTSFORS		108 83 71	
TILLBYGGNAD			Datum		2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text			ANTAL	

POSITIONSLISTA

1

Plats för varuskrinda

2

XCB.1

XCB.2

Rostfri arbetsbänk, elektriskt höj- och sänkbar

1400 x 650 x 750-950

Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och nedvik på övriga sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med el-manövrerad höjdinställning. Ställbara fötter.

Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd

Tillbehör:

1 st Rostfri enkel draglåda. Draglåda försedd med lösa plastkantiner. Draglåda placeras enligt storköksritning SK-46-1-152

1 st

3

XCB.1

XCB.2

Rostfri vägghylla 2-plan

2 st Rostfria hyllplan b 1400 x d 300

2 st Rostfria väggskenor L=800

4 st Rostfria konsoler L=270

Underkant väggskena placeras 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.

1 st

4

Plats för bordvagn

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument			Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA			21(70)	
						Handläggare	
						Andreas Lagerskog	
Status			Projektnamn			Projektnr	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD			108 83 71	
						Datum	
						2024-12-20	
POS			Ändr.dat			Bet	
AMA-KOD							
Text						ANTAL	

5

XLY.7

Golvrengöringsanläggning med slangvinda

Fabrikat: Ecolab Penguin Foam–BA med inbyggd
BA skyddsmodul eller likvärdig

Anpassad för befintligt vattentryck.
Omställningsbar för tillförsel av rengöringsmedel i rätt
mängd oberoende av vattentryck, alt. bara vatten

Rostfri fast slangvinda. Med automatisk upprullning.

Slangvinda ska ha rullblock som möjliggör att slangen dras ut åt
alla håll. Slanglängd minst 15 meter.

Borste samt dunkhållare ska ingå.

Ansluts till tvågrepps spolblandare som tillhandahålls enligt
”11.4 TEKNISK BESKRIVNING - RÖR”

1 st

6

XCB.4

Redskaps-/Borsthållare

Bestående av:

1 st Väggskena, L=300 mm

3 st Hållare för 20-30 mm diameters redskap

1 st

7

Laddplats för lyftvagn

Vägguttag för laddning 1,5 m över ÖFG
(ingår i ”11.6 TEKNISK BESKRIVNING - EL- &
TELEINSTALLATIONER”)

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		22(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
8	XZ	Komprimator / balpress Fabrikat: Orwak Compact 3120 eller likvärdig Ca 1200 x 900/2000 x 2400 Ska ha autostartfunktion som gör att balpressen startar komprimera material så snart du stänger luckan. Ska kunna justera balhöjder i tre storlekar. Ska inkastlucka på minst 1000 mm bredd och 460 mm höjd. Ska ha presskraft på minst 6 ton och vara i 1-fasutförande. Kapacitet/balvikt för wellpapp minst 100 kg och för plast minst 130 kg.				1 st
9		VAKANT				
10	XCB.31	Gallerhyllställning i metall Antal hyllplan ska vara 5 st. Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål. Hyllplan utförs perforerade. Omfattning och storlekar enl storköksritning SK-46-1-152. Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.				1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		23(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

11	XCB.31	Hyllställning i metall	1 st
Antal hyllplan ska vara 5 st. Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål. Hyllplan utförs släta. Omfattning och storlekar enl storköksritning SK-46-1-152. Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.			
12-14		VAKANT	
15		Plats för matvagn med aktiv varmhållning och kylning	
Vägguttag för varmhållning/kylning 1,5 m över ÖFG (ingår i ”11.6 TEKNISK BESKRIVNING - EL- OCH TELEINSTALLATIONER”)			
16		VAKANT	
17	XCB.1 XCB.2	Rostfri vägghylla 1-plan	4 st
1 st Rostfria hyllplan b 1800 x d 300 2 st Rostfria väggskenor L=800 2 st Rostfria konsoler L=270 Underkant väggskena placeras 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.			
18	XCB.1 XCB.2	Rostfri vägghylla 1-plan	4 st
1 st Rostfria hyllplan b 1800 x d 300 2 st Rostfria väggskenor L=800 2 st Rostfria konsoler L=270 Underkant väggskena placeras 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		24(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text			ANTAL	

19

VAKANT

20

XCB.31

Hyllställning i metall

1 st

Antal hyllplan ska vara 5 st.

Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål.

Hyllplan utförs släta.

Omfattning och storlekar enl **storköksritning SK-46-1-152.**

Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.

21

XCB.31

Hyllställning i metall

1 st

Antal hyllplan ska vara 5 st.

Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål.

Hyllplan utförs släta.

Omfattning och storlekar enl **storköksritning SK-46-1-152.**

Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.

22

XCB.31

Hyllställning i metall

1 st

Antal hyllplan ska vara 5 st.

Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål.

Hyllplan utförs släta.

Omfattning och storlekar enl **storköksritning SK-46-1-152.**

Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.

23-24

VAKANT

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		25(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

25

XLY.7

Golvrengöringsanläggning med slangvinda

Fabrikat: Ecolab Penguin Foam–BA med inbyggd
BA skyddsmodul eller likvärdig

Anpassad för befintligt vattentryck.
Omställningsbar för tillförsel av rengöringsmedel i rätt
mängd oberoende av vattentryck, alt. bara vatten

Rostfri fast slangvinda. Med automatisk upprullning.

Slangvinda ska ha rullblock som möjliggör att slangen dras ut åt
alla håll. Slanglängd minst 15 meter.

Borste samt dunkhållare ska ingå.

Ansluts till tvågrepps spolblandare som tillhandahålls enligt
”11.4 TEKNISK BESKRIVNING - RÖR”

1 st

26

XCB.4

Redskaps-/Borsthållare

Bestående av:

1 st Väggskena, L=300 mm

3 st Hållare för 20-30 mm diameters redskap

1 st

27

XCB.4

Redskaps-/Borsthållare

Bestående av:

1 st Väggskena, L=300 mm

3 st Hållare för 20-30 mm diameters redskap

1 st

28-29

VAKANT

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		26(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRAALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

30	XLB.62	Visp- & Blandningsmaskin 60 L med hjälputtag <i>Fabrikat: Varimixer AR60 eller likvärdig</i>	1 st
Med avtagbart magnetiskt säkerhetsskydd, skraphållare, digital timer och nödstopp. Höjdjusterbara ben. Ska ha automatisk fixering dvs att kitteln höjs, centreras och låses fast med handtaget eller automatiskt med en knapptryckning, i en enda rörelse. Ska vara utrustad med automatisk hastighetsreglering och automatisk sänkning av kitteln. Alla verktyg samt säkerhetsskydd ska gå att diska i maskin. Ska vara försedd med hjälputtag för att kunna ansluta extra tillbehör. Ska levereras med: 1 st kittel 60 liter i rostfritt stål 1 st Kittel 30 liter i rostfritt stål 1 st blandningsspade i rostfritt stål 1 st krok i rostfritt stål 1 st visp i rostfritt stål 1 st Pulverblandare i rostfritt stål. 1 st Automatisk skrapa i rostfritt stål för både 60 L och 30 L kittel 2 st Redskapshängare, 91 cm 1 st Laddningsbar batteridrivna grytlyft för 30-60 liter kittel			

31	XCB.1 XCB.2	Rostfri diskbänk med disklåda BE-55 2200 x 650 x 900	1 st
Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och rundad högvulstkant med nedvik på övriga sidor. Disklåda BE-55 placerad enl ritning. Disklåda förses med bräddavlopp, silhink och avstängningsventil. Stativ av rostfria fyrkantrör. Gallerunderhylla under disklåda i övrigt slät underhylla med hög bakkant i resterande bänkens längd. Ställbara fötter. Avloppsanslutning dras till golvbrunn med 50 mm luftgap. Tillbehör: 1 st Rostfri lådhurts med tre draglådor placerad enl. ritning. Draglådor försedda med lösa plastkantiner.			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		27(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text			ANTAL	

32	XLY.7	Förspolningsdusch inkl. blandare	1 st
Termostatreglerad förspolningsdusch med fjäderupphängt spolmunstycke och svängbar pip. Ska vara konstruerad så att man endast drar handduschen nedåt för att starta spolning. Inkl. engreppsblandare. Blandare ska monteras så att pipen på blandararmen mynnar ut 200 mm över diskbänkens överkant. Blandararmens längd ska anpassas så att pipen på blandararmen mynnar ut i centrum på disklåda.			
33	XCB.1 XCB.2	Rostfri vägghylla 2-plan	1 st
2 st Rostfria hyllplan b 1600 x d 300 2 st Rostfria väggskenor L=800 4 st Rostfria konsoler L=270 Underkant väggskena placeras 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.			
34-35		VAKANT	

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		28(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Projektnr	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		108 83 71	
			FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum	
			TILLBYGGNAD		2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
36	XLB.23 XLH.5	Grönsaksskärmaskin, golvmmodell med trattmatare Fabrikat: Hållde RG-300i eller likvärdig Kapacitet: 40 kg/minut, upp till 3000 port/dag, Med helmåneformad matarcylinder med en volym på 5,7 liter. Maskinbas, matarcylinder, matare, tråg och skärverktyg ska alla vara tillverkade i rostfritt stål. Alla löstagbara delar ska vara maskindiskbara och tillverkade av hygiencertifierade material. Maskinbasen ska ha två stycken justerbara ben samt två fötter med hjul för enkel manövrering. Med Automatisk start-/ stoppfunktion. Ska gå så länge mataren täcker skärverktyget efter den startats. Ska levereras med: 1 st Kantinvagn, rostfri inkl. 2 st kantiner. 1 st 9-pack skärverktyg med 215 mm diameter 2 st Verktygshållare 1 st Tillbehörsvagn 1 st Manuell matare 1 st 4-hålsmatare inkl 2 stötare 1 st Trattmatare	1 st			
37		Plats för redskapsvagn till grönsaksskärare				
38		Plats för kantinvagn till grönsaksskärare				
39		VAKANT				

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		29(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
40	XCB.1 XCB.2	Rostfri arbetsbänk, elektriskt höj- och sänkbar 1700 x 650 x 750-950 Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och nedvik på övriga sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med el-manövrerad höjdinställning. Ställbara fötter. Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd Tillbehör: 1 st Rostfri lådhurts placerad enligt storköksritning SK-46-1-152. Draglådor försedda med lösa plastkantiner. 1 st Underhylla med ställ för skärbrädor 1 st Magnetlist för kniv, monteras i samråd med verksamhet. Rostfri slät underhylla med hög bakkant i resterande bänkens längd.	1 st			
41	XCB.1 XCB.2	Rostfri arbetsbänk, elektriskt höj- och sänkbar 1700 x 650 x 750-950 Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och nedvik på övriga sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med el-manövrerad höjdinställning. Ställbara fötter. Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd Tillbehör: 1 st Rostfri lådhurts placerad enligt storköksritning SK-46-1-152. Draglådor försedda med lösa plastkantiner. Rostfri slät underhylla med hög bakkant i resterande bänkens längd.	1 st			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		30(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
42	XCB.1 XCB.2	Rostfri arbetsbänk, elektriskt höj- och sänkbar 1700 x 650 x 750-950	1 st			
Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och nedvik på övriga sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med el-manövrerad höjdinställning. Ställbara fötter. I bakkant monteras rostfria ståndare där "Pos 43 – Rostfri överhylla" kan monteras. Längd på ståndare kontrollmäts innan beställning så att efterfrågad montagehöjd på överhyllan är möjlig(se POS 43). Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd Tillbehör: 1 st Rostfri lådhurts placerad enligt storköksritning SK-46-1-152. Draglådor försedda med lösa plastkantiner. 1 st Underhylla med ställ för skärbrädor 1 st Magnetlist för kniv, monteras i samråd med verksamhet. 3 st Rostfria ståndare Rostfri slät underhylla med hög bakkant i resterande bänkens längd.						
43	XCB.31	Rostfri överhylla 2-plan, på ståndare	1 st			
2 st Rostfria hyllplan b 1700 x d 400 3 st Rostfria väggskenor L=800 6 st Rostfria konsoler L=370 Underkant väggskena monteras på rostfria ståndare ingående i "Pos 42 – Rostfri arbetsbänk". Väggskena monteras på ståndare 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.						
44	VAKANT					

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		31(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektamn		Projektnr	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		108 83 71	
			FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum	
			TILLBYGGNAD		2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
45		Frysskåp för direktexpansion, anslutet till centralkyla	1 st			
		Ingår och levereras enligt ”11.9 RAMBESKRIVNING - KÖKSKYLA”				
46		Kylskåp för direktexpansion, anslutet till centralkyla	2 st			
		Ingår och levereras enligt ”11.9 RAMBESKRIVNING - KÖKSKYLA”				

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		32(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare		
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL

47

XLC.22

Kombiugn 15 x GN1/1-065

Fabrikat: Rational iCombi Pro eller likvärdig

Kapacitet 15 x GN1/1-065 kantiner

Utförs i rostfritt och försedd med inbyggd ångalstrare för såväl stekning som kokning, upptining och uppvärmning. Ugnsutrymme skall vara helsvetsat och tåla vattenspolning, samt vara försett med belysning och kärntemperaturkontroll med 6-punkters kärntemperaturnål.

Automatiskt rengöringsprogram, inklusive avkalkning. Med tablettrengöring. Inredning skall vara uttagbar utan verktyg. Stekprocessen skall avbrytas när dörren öppnas. Tätningslist runt ugnsdörr skall vara tillverkat av värmebeständigt material.

Ugn ska förses med kondensationsbrytare, avledning av ånga och matos från avluftningsröret till ventilationsanläggning med hjälp av en rörledning.

Ugn skall vara försedd med gejderställ som medger GN 1/2-kantiner. Ugn skall vara utrustad med program för hetluft, med valfri inställning av luftfuktigheten med temperaturintervall 30°C-300°C. Ugnsens arbetstemperatur får inte avvika mer än ±10 °C från inställt värde när ugnsutrymmet är fullt utnyttjat. Ugn skall vara komplett utrustad med manöverutrustning såsom reglage och signallampor för driftkontroll och ugnstemperatur, temperaturväljare, tidur med summer och ånga.

Ska förses med två-stegs säkerhetsöppning av dörren för skydd mot utkommande ånga. Ugnen ska logga energiförbrukningen som ska vara lätt åtkomlig i display.

Processtyrd matlagning med möjlighet till manuell programmering i flera olika steg. Fläktnedkyllning av ugnsutrymmet. Fläktutrustningens ljudnivå får inte överstiga 65 dB(A). Integrerad handdusch.

Avloppsanslutningen ska mynna ut med 50 mm luftgap till golvbrunn.

Ska levereras med totalt:
6 st Ugnsvagn med kapacitet 15 x GN1/1-065

48

Plats för ugnsvagn

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		Sidnr 33(70)
			Projektamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projekt nr 108 83 71		Datum 2024-12-20
POS AMA-KOD Text			Ändr.dat Bet		ANTAL
49			VAKANT		
50			Uppställningsplats för mobil- värmevagn		3 st
			Vägguttag för varmhållning/kylning 1,5 m över ÖFG (ingår i "11.6 TEKNISK BESKRIVNING - EL- OCH TELEINSTALLATIONER")		
51			Rostfri mobil arbetsbänk, höj- och sänkbar med vev		1 st
XCB.1			1000 x 650 x 750-950		
XCB.2					
			Slät toppskiva av rostfri plåt med nedvikta kanter på alla sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med manuellt manövrerad höjdinställning via vev. På 4 st hjul, varav minst 2 st ska vara låsbara.		
			Tillbehör:		
			1 st Rostfri enkel draglåda placerad enl. ritning. Draglåda förses med lös plastkantin.		
52-54			VAKANT		
55			Induktionsspis 4 zoner		1 st
XLC.113			Ca 800 x 800 x 900		
			Konstruktion helt i rostfritt stål med en slät tillagningsyta med 4 individuellt styrda induktionszoner.		
			Effekten per zon skall vara minst 5 kW.		
			Induktionshäll nedsänkt i en förstärkt ram för att skapa en slät topp. Med steglösa vred för värmeregleringen.		
			Tillagningsyta ska ha en tjocklek på minst 6 mm.		
			Med slät underhylla och justerbara fötter.		

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		34(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare		
					Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL
56	XCB.1 XCB.2	Rostfri diskbänk med utslagsvask 1100 x 650 x 900 Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och rundad högvulstkant med nedvik på övriga sidor. Utslagsvask placerad enl ritning. Stativ av rostfria fyrkantrör med ställbara fötter. I bakkant monteras rostfria ståndare där ” Pos 57 – Rostfri överhylla ” kan monteras. Längd på ståndare kontrollmäts innan beställning så att efterfrågad montagehöjd på överhyllan är möjlig(se POS 57). Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd Tillbehör: 2 st Rostfria ståndare	1 st				
57	XCB.1 XCB.2	Rostfri överhylla 2-plan, på ståndare 2 st Rostfria hyllplan b 600 x d 300 2 st Rostfria väggskenor L=800 4 st Rostfria konsoler L=270 Underkant väggskena monteras på rostfria ståndare ingående i ” Pos 56 – Rostfri diskbänk med utslagsvask ”. Väggskena monteras på ståndare 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.	1 st				

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		35(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
58	XLC.41	Stekbord, höj- och sänkbart med eltipp <i>Fabrikat: Fribergs VKF35 eller likvärdig</i> Ca 980 x 753 x 800-1000 Utförs helt i rostfritt stål förutom stekhäll som utförs i gjutjärn. Stekyta 650x450. Dubbla stekzoner, individuellt reglerbara med separata termostater. Steglös reglering av värme. Avbalanserat plant lock i rostfritt stål. Stekbord placeras på 4-bensstativ med elektrisk höjinställning samt motordriven stjälpning via manöverpanel på fronten. Reglerbar motordriven arbetshöjd på 900± 100 mm.	1 st			
59	XLC.41	Stekbord, höj- och sänkbart med eltipp <i>Fabrikat: Fribergs VKF35 eller likvärdig</i> Ca 980 x 753 x 800-1000 Utförs helt i rostfritt stål förutom stekhäll som utförs i gjutjärn. Stekyta 650x450. Dubbla stekzoner, individuellt reglerbara med separata termostater. Steglös reglering av värme. Avbalanserat plant lock i rostfritt stål. Stekbord placeras på 4-bensstativ med elektrisk höjinställning samt motordriven stjälpning via manöverpanel på fronten. Reglerbar motordriven arbetshöjd på 900± 100 mm.	1 st			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		36(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

60	XCB.81 XCB.1 XCB.2	Rostfri installationskanal Ca 4000 x 150 x 1500 Kanaldimension 300 x 150 med invändig skiljevägg bestående av perforerade plåtar för montering av elkablar och vattenrör. Ska vara anpassad för el- och vattenanslutning från golv. Placering av installationskanaler ska samordnas av de olika teknikerna ingående i Entreprenaden. På installationskanalen ska blandare fästas(tillhandhålls enligt 11.4 TEKNISK BESKRIVNING – RÖR) enligt storköksritning SK-46-6-151 . Förstärkning av plåt ska ingå för detta. Samordnas inom entreprenad. En av långsidorna ska vara demonteringsbar för invändig åtkomst. Installationskanalen ska vara bestående av: 1 st Liggande installationskanal, dimension ca 4000 x 150 x 300 2 st Stående installationskanal, dimension ca 300 x 150 x 1100 De 2 st stående installationskanalen skall infästas vattentätt i golv med golvstos. 2 st golvstos, samt kompletta erforderliga monteringsdetaljer ska ingå. Se principdetalj B-B på storköksritning SK-46-6-151 i denna handling. Det är en principiell lösning för montage av golvstos. Utförande kan variera beroende på leverantör av installationskanal. Slutgiltig lösning för utförande åligger därför entreprenör att ta fram enligt YXC.1 och YXC.3 i denna beskrivning. Golvgenomföringar för EL- och VS-anslutningar skall ske utifrån golvleverantörens anvisning.	1 st
61-64		VAKANT	

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		37(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text			ANTAL	
65	XLC.33	Kokgryta 200 liter med bottenomrörare <i>Fabrikat: Getinge M6 Hi Maxi eller likvärdig</i> Ska logga energiförbrukningen, denna information ska vara lätt åtkomlig i display. Ska vara utförd helt i rostfritt (gäller även stativ, fundament etc.). Kokgryta skall vara försedd med ledat lock med handtag och säkerhetsgaller som skall vara avbalanserat i öppet läge. Locket skall kunna vridas 90 grader och vara lätt rengörbart. Kokgryta får inte ha högre arbetshöjd än 900 mm och vara elektriskt högstjälpande med en tipphöjd på minst 600 mm. Gryta ska vara tippbar via motorstjälpning. Kokgryta skall vara dubbelmantlad och försedd med tryckmätare och säkerhetsventil. Förses med mantelkylning. Kokgryta förses med flödesmätare, automatisk vattenpåfyllning och mattemperaturgivare. Bottenomrörare med erforderliga verktyg för blandning, omrörning, vispning och rengöring. Bottenomröraren ska kunna göra potatismos av 100 % fylld gryta och blanda 50 % rå köttfärs. Med inbyggd säkerhetsbrytare. Monteras med ingjutningsgods i golv. Erforderliga monteringsdetaljer för detta ska ingå. Se principdetalj A-A på storköksritning SK-46-6-151. Det är en principiell lösning för montage av ingjutningsgods. Utförande kan variera beroende på leverantör av kokgryta. Ska vara förberedd för anslutning av el och vatten från golv. Levereras med följande tillbehör: 1 st Silplåt 200 L 1 st Mätsticka 200 L 1 st Integrerad handdusch. 1 st Fotpedal för Hold-to-run vid öppet lock. 1 st Komplet uppsättning ingjutningsgods och fixturer POS 65-67 ska monteras parställda på benställ enligt storköksritning SK-46-1-152. Slutgiltig placering och installation av ingjutningsgods ska ske utifrån levererat fabrikats anvisning enligt YXC.3. Golvgenomföringar för EL- och VS-anslutningar skall ske utifrån golvleverantörens anvisning.	1 st			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		38(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare		
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL
66	XLC.33	Kokgryta 200 liter med bottenomrörare <i>Fabrikat: Getinge M6 Hi Maxi eller likvärdig</i>					1 st
Ska logga energiförbrukningen, denna information ska vara lätt åtkomlig i display. Ska vara utförd helt i rostfritt (gäller även stativ, fundament etc.). Kokgryta skall vara försedd med ledat lock med handtag och säkerhetsgaller som skall vara avbalanserat i öppet läge. Locket skall kunna vridas 90 grader och vara lätt rengörbart. Kokgryta får inte ha högre arbetshöjd än 900 mm och vara elektriskt högstjälpande med en tipphöjd på minst 600 mm. Gryta ska vara tippbar via motorstjälpning. Kokgryta skall vara dubbelmantlad och försedd med tryckmätare och säkerhetsventil. Förses med mantelkylning. Kokgryta förses med flödesmätare, automatisk vattenpåfyllning och mattemperaturgivare. Bottenomrörare med erforderliga verktyg för blandning, omrörning, vispning och rengöring. Bottenomröraren ska kunna göra potatismos av 100 % fylld gryta och blanda 50 % rå köttfärs. Med inbyggd säkerhetsbrytare. Monteras med ingjutningsgods i golv. Erforderliga monteringsdetaljer för detta ska ingå. Se principdetalj A-A på storköksritning SK-46-6-151. Det är en principiell lösning för montage av ingjutningsgods. Utförande kan variera beroende på leverantör av kokgryta. Ska vara förberedd för anslutning av el och vatten från golv. Levereras med följande tillbehör: 1 st Silplåt 200 L 1 st Mätsticka 200 L 1 st Integrerad handdusch. 1 st Fotpedal för Hold-to-run vid öppet lock. 1 st Komplet uppsättning ingjutningsgods och fixturer POS 65-67 ska monteras parställda på benställ enligt storköksritning SK-46-1-152. Slutgiltig placering och installation av ingjutningsgods ska ske utifrån levererat fabrikats anvisning enligt YXC.3. Golvgenomföringar för EL- och VS-anslutningar skall ske utifrån golvleverantörens anvisning.							

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument		Sidnr
	11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		39(70)
	POSITIONSLISTA		Handläggare Andreas Lagerskog
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	JENNINGSSKOLANS CENTRAALKÖK		108 83 71
	FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum 2024-12-20
TILLBYGGNAD		Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text	
			ANTAL
67	XLC.33	Kokgryta 100 liter med bottenomrörare <i>Fabrikat: Getinge M6 Hi Maxi eller likvärdig</i>	1 st
Ska logga energiförbrukningen, denna information ska vara lätt åtkomlig i display. Ska vara utförd helt i rostfritt (gäller även stativ, fundament etc.). Kokgryta skall vara försedd med ledat lock med handtag och säkerhetsgaller som skall vara avbalanserat i öppet läge. Locket skall kunna vridas 90 grader och vara lätt rengörbart. Kokgryta får inte ha högre arbetshöjd än 900 mm och vara elektriskt högstjälpande med en tipphöjd på minst 600 mm. Gryta ska vara tippbar via motorstjälpning. Kokgryta skall vara dubbelmantlad och försedd med tryckmätare och säkerhetsventil. Förses med mantelkylning. Kokgryta förses med flödesmätare, automatisk vattenpåfyllning och mattemperaturgivare. Bottenomrörare med erforderliga verktyg för blandning, omrörning, vispning och rengöring. Bottenomröraren ska kunna göra potatismos av 100 % fylld gryta och blanda 50 % rå köttfärs. Med inbyggd säkerhetsbrytare. Monteras med ingjutningsgods i golv. Erforderliga monteringsdetaljer för detta ska ingå. Se principdetalj A-A på storköksritning SK-46-6-151. Det är en principiell lösning för montage av ingjutningsgods. Utförande kan variera beroende på leverantör av kokgryta. Ska vara förberedd för anslutning av el och vatten från golv. Levereras med följande tillbehör: 1 st Silplåt 200 L 1 st Mätsticka 200 L 1 st Integrerad handdusch. 1 st Fotpedal för Hold-to-run vid öppet lock. 1 st Redskapsvagn med kapacitet för 3 uppsättningar verktyg 1 st Komplet uppsättning ingjutningsgods och fixturer POS 65-67 ska monteras parställda på benställ enligt storköksritning SK-46-1-152. Slutgiltig placering och installation av ingjutningsgods ska ske utifrån levererat fabrikats anvisning enligt YXC.3. Golvgenomföringar för EL- och VS-anslutningar skall ske utifrån golvleverantörens anvisning.			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		40(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
68		Plats för redskapsvagn till kokgrytor				
69-70		VAKANT				
71		Kylskåp för direktexpansion, anslutet till centralkyla	1 st			
		Ingår och levereras enligt "11.9 RAMBESKRIVNING - KÖKSKYLA"				
72		Frys-skåp för direktexpansion, anslutet till centralkyla	1 st			
		Ingår och levereras enligt "11.9 RAMBESKRIVNING - KÖKSKYLA"				
73	XCB.1 XCB.2	Rostfritt högskåp på rostfria ben 800 x 600 x 2200	1 st			
		Med 1 st fast rostfri hylla samt 4 st flyttbara rostfria hyllplan.				
		Låsbar rostfri pardörr med rostfria handtag. Ska ha sluttande tak, ska förankras i vägg.				
		På rostfria justerbara ben.				
74		Uppställningsplats för mobil värmevagn	1 st			
		Vägguttag för varmhållning/kylning 1,5 m över ÖFG				
		(ingår i "11.6 TEKNISK BESKRIVNING - EL- OCH TELEINSTALLATIONER")				

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		41(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr. dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
75	XCB.1 XCB.2	Rostfri arbetsbänk, elektriskt höj- och sänkbar 2500 x 650 x 750-950 Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och nedvik på övriga sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med el-manövrerad höjdinställning. Ställbara fötter. Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd Tillbehör: 2 st Rostfri lådhurts placerad enligt storköksritning SK-46-1-152. Draglådor försedda med lösa plastkantiner.				1 st
76	XCB.1 XCB.2	Rostfri vägghylla 2-plan 2 st Rostfria hyllplan b 2500 x d 300 4 st Rostfria väggskenor L=800 8 st Rostfria konsoler L=270 Underkant väggskena placeras 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.				1 st
77		BEF Förslutningsmaskin, bordmodell Fabrikat: Duniform Tillhandahålls av beställaren inför Entreprenadsstart. Återmonteras av Storköksentreprenör.				1 st
78-79		VAKANT				

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		42(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare		
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL

80	XLC.22	Kombiugnar 5+5 GN1/1-065, stackade på varandra. <i>Fabrikat: Rational iCombi Pro kombi duo eller likvärdig</i> Ca 880 x 775 x 1780 Kapacitet övre ugn minst 5 x GN1/1-065 Kapacitet undre ugn minst 5 x GN1/1-065 Ugnsutrymme skall vara helsvetsat och tåla vattenspolning, samt vara försett med LED-belysning och 6-punkters kärntemperaturmätare. Med inbyggd ång-generator. Inredning skall vara uttagbar utan verktyg. Stekprocessen skall avbrytas när dörren öppnas. Tättningslist runt ugnsdörr skall vara tillverkat av värmebeständigt material. Ugn skall vara försedd med gejderställ som medger GN 1/2-kantiner. Ugn skall vara utrustad med program för hetluft, med valfri inställning av luftfuktigheten med temperaturintervall 30°C-300°C. Ugnens arbetstemperatur får inte avvika mer än ±10°C från inställt värde när ugnsutrymmet är fullt utnyttjat. Ugn skall vara komplett utrustad med manöverutrustning såsom reglage och signallampor för driftkontroll och ugnstemperatur, temperaturväljare, tidur med summer. Dörr med dubbelglas och LED-lampor samt två-stegs säkerhetsöppning för skydd mot utkommande ånga. Processtyrd matlagning med möjlighet till manuell programmering i flera olika steg. Fläktnedkylning av ugnsutrymmet. Fläktutrustnings ljudnivå får inte överstiga 65 dB(A). Integrerad pistoldusch med justerbar stråle. Avloppsanslutning dras till golvbrunn med 50 mm luftgap. Program för automatisk och inbyggd självrengöringssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratoren. Ska vara förberedd för tablettrengöring. Ska levereras med totalt: 2 st Startkit rengöringstabletter för 1 månads bruk Bägge ugnarna ska vara av samma fabrikat och vara anpassade för varandra och kunna monteras stackade ovanpå varandra. Stackingskit samt benställning, justerbar i höjddled, för undre ugn ska ingå. OBS! höjd på översta ugnbleck för ej överstiga 1650 mm.	1 st
----	--------	--	------

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		43(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
						ANTAL
POS	AMA-KOD	Text				

81		Plats för kantinevagn	
82	XLC.113	Induktionsspis 4 zoner Ca 800 x 800 x 900 Konstruktion helt i rostfritt stål med en slät tillagningsyta med 4 individuellt styrda induktionszoner. Effekten per zon skall vara minst 5 kW. Induktionshäll nedsänkt i en förstärkt ram för att skapa en slät topp. Med steglösa vred för värmeregleringen. Tillagningsyta ska ha en tjocklek på minst 6 mm. Med slät underhylla och justerbara fötter.	1 st
83	XCB.1 XCB.2	Rostfri diskbänk med disklåda BE-50 1800 x 650 x 900 Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och rundad högvulstkant med nedvik på övriga sidor. Disklåda BE-50 placerad enl ritning. Disklåda förses med bräddavlopp, silhink och avstängningsventil. Stativ av rostfria fyrkantrör. Gallerunderhylla under disklåda, rostfri slät underhylla med hög bakkant i resterande bänkens längd. Ställbara fötter. Avloppsanslutning dras till golvbrunn med 50 mm luftgap.	1 st
84	XCB.1 XCB.2	Rostfri vägghylla 2-plan 2 st Rostfria hyllplan b 1000 x d 300 2 st Rostfria väggskenor L=800 4 st Rostfria konsoler L=270 Underkant väggskena placeras 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.	1 st
85-89		VAKANT	

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		44(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare		
					Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL
90		Plats för kantinevagn					
91	XCB.31	Hyllställning i metall					1 st
Antal hyllplan ska vara 5 st. Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål. Hyllplan utförs släta. Omfattning och storlekar enl ritning. Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.							
92-93		VAKANT					

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		45(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

94	XLG.11	Rostfri inmatningsglidbana med hel bassäng 1600 x 740 x 900/1100	1 st
Matningsriktning Vänster → höger			
Utförs med hel bassäng och glidbana i bänkens längd. Anpassad för både fyrkantig diskorg 500x500 samt cirkulära diskorgar(ca Ø 700) för granulmaskin, erforderliga styrkanter för bägge varianterna ska finnas.			
Tråg lutande mot avlopp. Avlopp utförs med rostfri silhink, avstängningsventil samt bräddavloppsats. Utförs med 200 mm hög stänkplåt i bakkant av bänk, samt med rostfri fästplåt för blandare fäst i bakkant av stänkskydd.			
Stativ av rostfria fyrkantrör med rostfri gallerunderhylla i bänkens längd. Minst 300 mm utrymme ska finnas mellan diskmaskin och benparet närmast diskmaskin för serviceutrymme.			
Höger gavel anpassad för ” POS 96 – Kombinerad Granul- / Findiskmaskin ”. Erforderliga anslutningsdetaljer och anslutningsplåtar för detta ska ingå.			
Vänster gavel med gavelplåt.			
95	XLY.7	Förspolningsdusch inkl. blandare	1 st
Termostatreglerad förspolningsdusch med fjäderupphängt spolmunstycke och svängbar pip. Höjd på spolmunstycke ÖFG(slanglängd) bestäms i samråd med verksamhet innan beställning. Inkl. engreppsblandare.			
Blandare ska monteras så att pipen på blandararmen monteras 300 mm över diskbänkens överkant.			
Blandararmens längd ska anpassas så att pipen på blandararmen mynnar ut i centrum på bassängbana.			
Anpassad för montering på fästplåt tillhörande ” POS 94- Rostfri inmatningsglidbana ”.			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		46(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text			ANTAL	

96

XLf.32

Genommatad grovdiskmaskin med findiskfunktion

Fabrikat: Granuldisk Granule combi, eller likvärdig

850 x 1002 x 1693/2339(i öppet läge)

Matningsriktning Vänster → höger, varmvattenansluten med automatisk huv. För diskning med eller utan Granulat.
Inbyggd funktion för findisk med 500 x 500mm standarddiskkorg, kapacitet under findiskfunktion upp till 33 st diskkorgar 500x500 / timme.

Behållare för KEM ska monteras på rostfri montageplåt.
Montageplåt ska ingå och monteras i samråd med verksamhet.

Kapacitet per program vid grovdisk, 6+1 GN1/1-065 mm eller 3 st GN1/1-200 mm djup och 3 st GN1/1-065 mm djup eller liknande i andra grytor

Tillbehör:

1 st

Diskkorg standard – med kapacitet för 6 + 1 st GN 1/1-065 mm, alternativt 3 st GN1/1-200 + 3 st GN1/1-065.

1 st

Grovdiskkorg med bottengaller

1 st

kastrullhållare med integrerad slevhållare – för t.ex. kastruller, bunkar och vispar.

1 st

Flexibelt grytstöd – för enkel fastsättning av kastruller.

1 st

500x500mm diskkorg för tallrikar.

1 st

Grytkorg

1 st

Granulatuppsamlare – för hygienisk uppsamling och rengöring av Granuler.

1 st

skrapa – för skrädning av diskgodset

2 st

Powergranules 10 L

4 st

Rostfria krokar för upphängning av cirkulära granulediskkorgar

1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		47(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Projektnr	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		108 83 71	
			FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum	
			TILLBYGGNAD		2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
97	XLG.11	Rostfri utmatningsglidbana med hel bassäng 1600 x 740 x 900/1100 Utförs med hel bassäng och glidbana i bänkens längd. Anpassad för både fyrkantig diskorg 500x500 samt cirkulära diskorgar(ca Ø 700) för granulmaskin, erforderliga styrkanter för bägge varianterna ska finnas. Tråg lutande mot avlopp. Avlopp utförs med rostfri silhink, avstängningsventil samt bräddavloppsats. Stativ av rostfria fyrkantrör med rostfri underram och gallerunderhylla i bänkens längd. Minst 300 mm utrymme ska finnas mellan diskmaskin och benparet närmast diskmaskin för serviceutrymme. Vänster gavel anpassad för ”96 – Kombinerad Granul- / Findiskmaskin”. Erforderliga anslutningsdetaljer och anslutningsplåtar för detta ska ingå. Höger gavel med gavelplåt.			1 st	
98		VAKANT				
99	XCB.4	Redskaps-/Borsthållare Bestående av: 1 st Väggskena, L=300 mm 3 st Hållare för 20-30 mm diameters redskap			1 st	

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		Sidnr 48(70)
			Projektamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projekt nr 108 83 71		Datum 2024-12-20
POS AMA-KOD Text			Ändr.dat Bet		ANTAL
100	XLG.31	Rostfri tallriksbana Ca 2700 x 200 x 30 Monteras över väggöppning med överfalsad bakkant mot "POS 101 - Disksorteringsbänk" tätt så inga smutsfällor uppstår. Utförs helt i rostfritt med nedvikt framkant och gavlar. Monteras på låg väggdel, ca H=850 mm. Se principdetalj D-D på storköksritning SK-46-6-152. Det är en principiell lösning, utförande kan variera beroende på leverantör. OBS! Färdigt öppningsmått i vägg mellan rum 1038 DISKRUM samt 1012 DISKINLÄMNING ska samordnas med Bygg och kontrollmätas på byggarbetsplatsen innan tillverkning och montering sker.	1 st		

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		49(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

101	XLG.31 XLY.7	Disksorteringsbänk för 5 korgar Ca 2700 x 1100 x 910 Matningsriktning: Höger → Vänster Kapacitet 5 st korgar 500x500 i bredd Ansluts tätt med vulst mot ”100 – Rostfri tallriksbana” så inga smutsfällor uppstår. Erforderliga styrkanter ska finnas för diskkorg 500x500. Skall anpassas för integration mot övrig diskanläggning Med långa rullar, lätt demonterbara för enkel rengöring på betjäningssida. Sluttande, lätt upplyftbara galler på kundsida. Konstruktionen tillverkad av rostfritt stål med sluttande botten mot avlopp med avloppssil. Silhink ska ingå. Ställbara ben. Rostfri gallerhylla i bänkens längd. Ansluts till ”102 - Bassängrullbana” till vänster på långsidan enligt storköksritning. Erforderliga anslutningsdetaljer för detta skall ingå. I underrede monteras slangvinda med pistoldusch och automatisk upprullning, placering enligt storköksritning SK-46-1-152. Erforderliga fästplåtar och anslutningsdetaljer för detta ska ingå. Tillbehör som ska ingå: Tillbehör: 1 st Enkel överhylla i bänkens längd med stöd för korgar 1 st Slangvinda 5 m med pistoldusch Fabrikat: Molins Rostfria MR 930 SV-5 eller likvärdig Slangvinda i täckt utförande med automatisk upprullning av slang. Med pistoldusch, fabrikat: Molins Rostfria MR 930 PD eller likvärdig. Slangvinda ansluts till tvågrepps spolblandare monterad i underredet som tillhandahålls enligt ”11.4 TEKNISK BESKRIVNING - RÖR”	1 st
-----	-----------------	--	------

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		50(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

102

XLG.11

Bassängrullbana med integrerat stänkskydd

Ca 1100 x 740 x 910

Matningsriktning: Höger → Vänster

Bassängbana med korta rullar anpassad för diskorg 500x500. Kapacitet 2 st diskorgar i bredd åt gängen.

Med integrerat rostfritt stänkskydd i bakkant i hela bänkens längd. Samt rostfri montageplåt/blandarfäste i bakkant av bänk för montage av "103 – Förspolningsdusch."

Erforderliga styrkanter skall finnas. Ställbara ben. Banans bredd skall anpassas till diskorg 500x500 mm.

Bottentråg lutande mot avlopp. Förses med silhink och avstängningsventil. Bassängdjup ca 250-300 mm.

Rostfri gallerunderhylla i bänkens längd.

Anslutning till höger mot "POS 101 - Disksorteringsbänk" och till vänster mot "POS 104 – Förspolningstunnel".

Erforderliga anslutningsdetaljer och anslutningsplåtar för detta ska ingå. Rostfri gallerunderhylla i bänkens längd.

1 st

103

XLY.7

Förspolningsdusch inkl. blandare

Termostatreglerad förspolningsdusch med fjäderupphängt spolmunstycke och svängbar pip. Höjd på spolmunstycke ÖFG(slanglängd) bestäms i samråd med verksamhet innan beställning.

Inkl. engreppsblandare.

Blandare ska monteras så att pipen på blandararmen monteras 300 mm över diskbänkens överkant.

Blandararmens längd ska anpassas så att pipen på blandararmen mynnar ut i centrum på bassängbana.

Anpassad för montering på montageplåt/blandarfäste tillhörande "POS 102 – Bassängrullbana".

1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument			Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA			51(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn			Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD			Andreas Lagerskog	
						Projektnr	
						108 83 71	
						Datum	
						2024-12-20	
						Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text				ANTAL	

104	XLF.14	Förspolningstunnel med kedjedriven genommatning Fabrikat: Wexiödisk WD-PRM60 eller likvärdig ca 600(1200 mm inkl drivning) x 700 x 1400(2080)mm Förspolningsmaskin med tank och pump samt returenhet för kedjedrift. Ska förses med motor och nödstoppskit. Spänningsmatas från ”POS 105 - Tunneldiskmaskin” Levereras anpassad för genomgående transport av korg av typ kedjedriven matning från ”POS 105 - Tunneldiskmaskin” Längd på drivning: Före PRM = 300 mm Genom PRM = 600 mm Efter PRM = 300 mm Rakmatad med matning Höger → Vänster. Över och underspolning med löstagbara spolarmar. Utdragbar sil för uppsamling av matrester. Kontinuerligt vattenbyte med överskottsvatten från diskmaskinen, således ingen vattenförbrukning under drift. Spänningsmatas från ”POS 105 - Tunneldiskmaskin”. Tillbehör som ska ingå: 2 st Diskkorgar med förhöjningsram för avstängning av PRM 1 st Rengöringspistol med tillhörande upphängningsanordning för åtkomst för rengöring i denna maskin och ”POS 105 - Tunneldiskmaskin” Förspolningsmaskinen skall anpassas för integration mot övrig diskanläggning, erforderliga anslutningsdetaljer och anslutningsplåtar för detta ska ingå. OBS! Kedjedrift ska vara anpassad för och kompatibel med ”POS 105 - Tunneldiskmaskin” OBS!	1 st
-----	--------	---	------

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		52(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
POS					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
					ANTAL	

105	XL.F.13	Tunneldiskmaskin Höger → Vänster <i>Fabrikat: Wexiödisk WD-213 OPTIFLOW eller likvärdig</i>	1 st
Ca 2255 x 700 x 1950			
Diskmaskin skall vara komplett med kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom kondensbatteri. Disktanken/-arna skall vara svetsade, för att säkerställa godstjocklek i hela tanken. Disktank skall vara försedd med överfyllnadsskydd. Avlopp integrerat i maskinen för lätt rengöring och tömning. Diskarmar i rostfritt stål med snabbfäste, vilka är lätta att ta bort och rengöra. Diskmaskin skall vara försedd med strömbrytare som stoppar diskprocessen när huv eller lucka öppnas. Ska vara komplett med utrustning för spänningsmatning och styrning av ”104 Förspolningstunnel med kedjedriven Genommatning”. Konstant sköljtid och sköljvattenmängd oberoende av programval. Styrning för eliminering av tomrum mellan diskkorgarna samt vara utrustad med funktion för mätning av vattenanvändning och räkneverk för antal diskade korgar. Dubbelt matningssystem för effektivare slutsköljning. Elektronisk övervakning. Värme- och bullerisolerad runt om. Maskinen skall arbeta med följande funktioner: - Fördisk utan mellanskölj min. längd 600 mm - Kemdisk, min. längd 900mm - Trippel slutskölj, min. längd 585 mm Diskmaskin skall vara utförd så att hett vatten inte kan spruta ut när huv eller lucka öppnas för kontroll eller vid in och utmatning av diskgods. Förberedd för automatisk HACCP och driftsinformation via dator. Kapacitet enligt DIN-10510: min. 120 korgar/h. Erfoderliga anslutningsplåtar mot POS 104 och POS 106 skall ingå			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		53(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Projektnr	
			JENNINGSSKOLANS CENTRAALKÖK		108 83 71	
			FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum	
			TILLBYGGNAD		2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
106	XLG.12	Utsvängbar Rullbana, med ändlägesbrytare				1 st
Ca 2645 x 620 x 910						
Kapacitet min 5 diskorgar i bredd. Bord, utformat som ett tråg i rostfri stålplåt. Skall ha lutning mot avlopp med självbärande ramkonstruktion. Rostfri justerbar benställning. Banans bredd och rulldelning skall anpassas till diskorg med dimension 500x500 mm. Med korta rullar, delning mellan rullar skall vara högst c/c 160 mm. Ansluts mot ”POS 105 – Tunneldiskmaskin”, anslutningen ska vara enkelt löstagbar med snabbfästen för att kunna rullbanan ska kunna rullas undan. De ska monteras tätt ihop enligt storköksritningar, utan nivåskillnader så att diskorgar kan föras mellan dem obehindrat. I slutet på banan utförs rullbanan med långa rullar och låg kant (mot personal) så att diskorgar lätt ska kunna dras av rullbanan. Erforderliga styrkanter skall finnas. Rostfri gallerunderhylla i bänkens längd. Med 4 st svängbara hjul Ø 125 mm varav 2st är låsbara Tillbehör: 1 st Ändlägesbrytare 1 st Gavelplåt						
107	XCB.31	Rostfri vägghylla 2-plan				2 st
2 st Rostfria hyllplan b 1700 x d 400						
2 st Rostfria väggskenor L=800						
4 st Rostfria konsoler L=270						
Underkant väggskena placeras 1200 mm över färdigt golv, höjd på hyllplan justeras tillsammans med verksamhet.						
108	Plats för tallriksdispenser					
109-110	VAKANT					

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		54(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

111	XLY.7	Golvrengöringsanläggning med slangvinda Fabrikat: Ecolab Penguin Foam–BA med inbyggd BA skyddsmodul eller likvärdig Anpassad för befintligt vattentryck. Omställningsbar för tillförsel av rengöringsmedel i rätt mängd oberoende av vattentryck, alt. bara vatten Rostfri fast slangvinda. Med automatisk upprullning. Slangvinda ska ha rullblock som möjliggör att slangen dras ut åt alla håll. Slanglängd minst 15 meter. Borste samt dunkhållare ska ingå. Ansluts till tvågrepps spolblandare som tillhandahålls enligt ”11.4 TEKNISK BESKRIVNING - RÖR”	1 st
112	XCB.4	Redskaps-/Borsthållare Bestående av: 1 st Väggskena, L=300 mm 3 st Hållare för 20-30 mm diameters redskap	1 st
113	XCB.31	Hyllställning i metall Antal hyllplan ska vara 5 st. Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål. Hyllplan utförs släta. Omfattning och storlekar enl ritning. Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.	1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		55(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare		
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL
114	Snabbnedkylningsrum för anslutning mot centralkyla Roll-in-modell för ugnsvagn						2 st
Ingår och levereras enligt ”11.9 RAMBESKRIVNING - KÖKSKYLA”							
115-117	VAKANT						
118	XCB.1 XCB.2	Rostfri arbetsbänk, elektriskt höj- och sänkbar 1200 x 650 x 750-950					1 st
Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och nedvik på övriga sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med el-manövrerad höjdställning. Ställbara fötter.							
Tillbehör:							
1 st Rostfri lådhurts placerad enl. ritning. Draglådor försedda med lösa plastkantiner.							
2 st Rostfria ståndare svetsade i bakkant för montage av POS 119 - Överhylla							
Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd.							
119	XCB.1 XCB.2	Rostfri överhylla 2-plan på ståndare					1 st
2 st Rostfria släta hyllplan b 1200 x d 300							
2 st Rostfria väggskenor L=800							
4 st Rostfria konsoler L=270							
Underkant nedre hylla monteras 1400 mm över färdigt golv							
Monteras på rostfria ståndare i POS 118 – Rostfri arbetsbänk							
120	BEF Förslutningsmaskin på rullbord Fabrikat: Duniform DF36						1 st
Tillhandahålls av beställaren inför Entreprenadsstart. Återmonteras av Storköksentreprenör.							

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		56(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr. dat	Bet
						ANTAL
121	XCB.1 XCB.2	Rostfri arbetsbänk, elektriskt höj- och sänkbar 1200 x 650 x 750-950				1 st
Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och nedvik på övriga sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med el-manövrerad höjdinställning. Ställbara fötter. Tillbehör: 1 st Rostfri lådhurts placerad enl. ritning. Draglådor försedda med lösa plastkantiner. 2 st Rostfria ståndare svetsade i bakkant för montage av POS 119 - Överhylla Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd.						
122	XCB.1 XCB.2	Rostfri överhylla 2-plan på ståndare 2 st Rostfria släta hyllplan b 1200 x d 300 2 st Rostfria väggskenor L=800 4 st Rostfria konsoler L=270 Underkant nedre hylla monteras 1400 mm över färdigt golv Monteras på rostfria ståndare i POS 118 – Rostfri arbetsbänk				1 st
123		BEF Förslutningsmaskin på rullbord Fabrikat: Duniform DF36 Tillhandahålls av beställaren inför Entreprenadsstart. Återmonteras av Storköksentreprenör.				1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		57(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektamn		Projektnr	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		108 83 71	
			FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum	
			TILLBYGGNAD		2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			
124 XCB.31 Hyllställning i metall 1 st Antal hyllplan ska vara 5 st. Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål. Hyllplan utförs släta. Omfattning och storlekar enl ritning. Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.						
125 XCB.31 Hyllställning i metall 1 st Antal hyllplan ska vara 5 st. Minst varannan hyllställning i linjärt monterade hyllställningar skall ha krysstag. Hyllstegar och hyllplan utförs i eloxerat aluminium eller rostfritt stål. Hyllplan utförs släta. Omfattning och storlekar enl ritning. Erforderliga monteringsdetaljer och krysstag skall ingå. Ställbara fötter.						
126-128 VAKANT						

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		58(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare		
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL
129	XCB.1 XCB.2	Väggskåp i laminat Ca 600 x 850 x 350 2 st flyttbara laminatbeklädda hyllplan per skåp. Hyllplan förses med varaktigt kantskydd. Självstängande låsbara dörr med rostfritt handtag. Dörr med överlaminerad kantlist. Monteras bredvid varandra enligt storköksritning SK-46-1-152 . Underkant på väggskåp monteras ca 1400 mm ÖFG. Kläs in med täcksidor samt inklädnad ovan till upp mot undertak. Erforderliga täcksidor och inklädnader med tillhörande Montagedetaljer/passbitar ska ingå. Laminatkulör på stomme, täcksida och inklädnader: Formica F1040 Alpino Matte 58 eller likvärdig	5 st				
130		Uppställningsplats för mobilt värmeskåp Vägguttag för varmhållning/kylning 1,5 m över ÖFG (ingår i ”11.6 TEKNISK BESKRIVNING - EL- OCH TELEINSTALLATIONER”)					
131		Plats för avdelningsvagn					
132	XCB.1 XCB.2	Rostfri arbetsbänk, elektriskt höj- och sänkbar 1200 x 650 x 750-950 Bänkskiva av rostfri plåt med hög uppdragen bakkant och nedvik på övriga sidor. Stativ av rostfria fyrkantrör med el-manövrerad höjdinställning. Ställbara fötter. Tillbehör: 1 st Rostfri lådhurts placerad enl. ritning. Draglådor försedda med lösa plastkantiner. Rostfri slät underhylla med hög bakkant i bänkens längd.	1 st				

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		59(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
			Ändr.dat		Bet	
POS	AMA-KOD	Text			ANTAL	
133	XCB.1 XCB.2	Rostfri vägghylla 2-plan 2 st Rostfria släta hyllplan b 1200 x d 300 2 st Rostfria väggskenor L=800 4 st Rostfria konsoler L=270 Underkant nedre hylla monteras 1400 mm över färdigt golv			1 st	
134		Plats för korgvagn				
135		Plats för tallriksdispenser				
136		BEF Kylskåp med inbyggd kompressor, glasdörr Tillhandahålls av verksamhet.			1 st	
137-139		VAKANT				

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		60(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare	
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL			

140

XLE.3

Värmeskåp för genomräkning, anpassad för ugnsvagn

Fabrikat: Elektrotermo ETVSK 2 eller likvärdigt

Ca 700 x 820 x 1835

Skåpet tillverkas helt i rostfritt material och vara utrustat med 2 st rostfria slagdörrar med glasning, monterat på var sin sida av skåpet så att betjäning kan ske från två håll.

Den del av värmeskåpet som står i rum **1014 PASSAGE** skall förses med ställbara fötter i bakkant av värmeskåp. Den motsatta sidan som förs genom vägg och vetter in mot rum **1013 BUFFÉRUM** monteras på låg väggsockeldel.

Skåpets sida in i **1013 BUFFÉRUM** skall liva med väggen i **1013 BUFFÉRUM**.

Anpassas för ugnsvagn från kombiugnar **POS 47**.

Skall utföras med luftspalt 20 mm på vardera sida samt ovan värmeskåp.

Varmhållningsutrustningar skall vara utförda så att temperaturen på förvarad färdiglagad mat inte understiger 60°C. Värmeskåp skall hålla jämn temperatur ±5°C vid fyllt skåp och vara försett med termometer. Skåpet skall utrustas med fläkt för jämn och snabb uppvärmning. För god kylning av fläktmotorn skall finnas luftgälar i topp, sida och bottenplåt. Skyddsklass I, kapslingsklass IP43.

OBS Yttre dimension på värmeskåp är beroende på fabrikat, därför ska:

- Maximal tjocklek på väggsockel..
- Bröstningshöjd på håltagning..
- Höjd samt dimension på genomföringshål ÖFG..

Kontrollmätas och samordnas innan håltagning och montering.

Se principdetalj C-C på storköksritning SK-46-6-152.

2 st

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		61(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare		
					Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL
141	XLH.4	Tallriksdispenser, låg Ca 390 x 715 x 800(obs höjd) Rostfritt utförande med två tuber. Fjäderpakets lyftförmåga och diameter hos tub skall vara inställbar för olika tallriksstorlekar och tallriksvikter. Fjäderpakets lyftförmåga skall vara anpassat för min 55 st tallrikar/tub med upp till 280 mm tallriksdiameter. 4 st hjul varav minst 2 st. låsbara. Ska ha en maxhöjd på 800 mm.					6 st
142		Kylskåp för direktexpansion, anslutet till centralkyla Ingår och levereras enligt ”11.9 RAMBESKRIVNING - KÖKSKYLA”					1 st

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		62(70)	
			POSITIONSLISTA		Handläggare	
			Projektnamn		Andreas Lagerskog	
Status			Projektnr		Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			108 83 71		2024-12-20	
POS			Ändr.dat		Bet	
AMA-KOD					ANTAL	
Text						
143	XCB.1 XCB.2 XLY.7	Rostfri toppskiva med hög bakkant på laminatskåpsunderrede				1 st
Ca 1500 x 700 x 900						
Toppskiva, djup 700 mm, med hög bakkant, i övrigt nedvikta kanter, placerad på laminatskåpsunderrede enligt storköksritning SK-46-1-151 .						
Laminatskåp monteras så långt i framkant på toppskiva som möjligt för att skapa ett installationsutrymme för VVS- och EL-anslutningar i bakkant.						
I underskåp längst till vänster monteras slangvinda med pistoldusch enligt storköksritning SK-46-1-151 .						
Slangvinda i täckt utförande, rostfritt ytterhölje med slanglängd minst 10 m och automatisk upprullning av slang. Underskåp där slangvinda monteras utförs utan botten.						
Slangvinda ansluts till blandare som tillhandahålls enligt "11.4 TEKNISK BESKRIVNING - RÖR"						
Självstängande låsbara pardörrar med rostfria handtag. Pardörrar med överlaminerade kantlister						
Laminatskåp på rostfria ben.						
Laminatkulör: Formica F1040 Alpino Matte 58 eller likvärdig						
144	XCB.1 XCB.2	Rostfri vägghylla 2-plan				1 st
2 st Rostfria släta hyllplan b 1500 x d 400						
2 st Rostfria väggskenor L=800						
4 st Rostfria konsoler L=370						
Underkant nedre hylla monteras 1400 mm över färdigt golv						

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument 11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		Sidnr 63(70)
			Projektamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare Andreas Lagerskog
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			ProjektNr 108 83 71		Datum 2024-12-20
POS AMA-KOD Text			Ändr.dat Bet		ANTAL
145	XLC.24	Mikrovågsugn Ca 500 x 500 x 400 kap: minst 25 L, mikrovågseffekt ca 1900 W. I rostfritt utförande.			2 st
146	XLE.1	Varm buffé, höj- och sänkbar, skolmodell 1200 x 500/700 x 650-850 Slät rostfri toppskiva med 2 längstgående brunnar för GN 1/1-200. Varje värmeribrunn skall vara försedd med strömbrytare och ha separat reglering av temperaturen. Varje brunn förses med separat avlopp med avstängare som dras samman till gemensamt flexibelt avlopp som mynnar över golvbrunn. Förbereds för anslutning av EL via vägg. Erforderligt kablage för detta ska ingå. Kabellängd ska anpassas så att den inte inverkar på höjdinställningen. Skall ha elektrisk höjdinställning mellan 650-850 mm Höjdinställning ska kunna manövreras via fotpedal. Avloppsanslutning dras till golvbrunn med 50 mm luftgap. Laminatfyllnad på 3 sidor(kortsidor samt en långsida) Låsbara pardörrar i laminat på kundsida enligt storköksritning SK-46-1-151 . Laminatkulör: Formica F1040 Alpino Matte 58 eller likvärdig Tillbehör: 1 st Rostfri slät brickbana, fällbar, djup 200 mm x bänkens längd 2 st Rostfria kantinstag för GN 1/2 1 st Överhylla i bänkens längd med LED-belysning och genomsiktliga hostskydd. 2 st Rostfritt täcklock för värmeribrunn. 1 st Fotpedal för manövrering av höjdinställning.			1 st
147-149		VAKANT			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		64(70)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog
POS AMA-KOD Text			Projektnr		Projektnr
			108 83 71		Datum
			Datum		2024-12-20
			Ändr.dat	Bet	
					ANTAL

150

XMB.121 Kall buffé helbrunn, höj och sänkbar

1 st

1200 x 650/1050 x 650-850

Slät rostfri toppskiva med hel kylbrunn anpassad för 3 st tvärställda GN 1/1-200 kantiner. Utförs med hel brunn. Inbyggd kylkompressor med tövattentork. Med släta fällbara brickbanor utförd helt i rostfritt med nedvikta kanter runt om.

Skall ha elektrisk höjdställning mellan 650-850 mm. Höjdställning ska kunna manövreras via fotpedal.

Förbereds för anslutning av EL via tak. Erforderligt kablage för detta ska ingå. Kabellängd ska anpassas så att den inte inverkar på höjdställningen.

Laminatfyllnad på 3 sidor(kortsidor samt en långsida) Låsbara pardörrar i laminat på 1 sida enligt **storköksritning SK-46-1-151.**

Laminatkulör: **Formica F1040 Alpino Matte 58 eller likvärdig**

Tillbehör:

2 st

Rostfri slät brickbana, fällbar, djup 200 mm x bänkens längd

2 st

Rostfria kantinstag för GN 1/1

3 st

Rostfria kantinstag för GN 1/2

6 st

Rostfria kantinstag för GN 1/4

1 st

Överhylla i bänkens längd med LED-belysning och genomsiktliga hostskydd.

1 st

Rostfritt täcklock för helbrunn.

1 st

Fotpedal för manövrering av höjdställning.

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		65(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare		
					Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL				
151	XLE.1	Varm buffé 3 x GN1/1-200, höj- och sänkbar				1 st	
		1200 x 650/1050 x 650-850					
		Slät rostfri toppskiva med 3 tvärställda brunnar för GN 1/1-200. Varje värmeribrunn skall vara försedd med strömbrytare och ha separat reglering av temperaturen. Varje brunn förses med separat avlopp med avstängare som dras samman till gemensamt flexibelt avlopp som mynnar över golvbrunn. Förbereds för anslutning av EL via tak. Erforderligt kablage för detta ska ingå. Kabellängd ska anpassas så att den inte inverkar på höjdinställningen. Med släta fällbara brickbanor utförd helt i rostfritt med nedvikta kanter runt om. Skall ha elektrisk höjdinställning mellan 650-850 mm Höjdinställning ska kunna manövreras via fotpedal. Avloppsanslutning dras till golvbrunn med 50 mm luftgap. Laminatfyllnad på 3 sidor(kortsidor samt en långsida) Låsbara pardörrar i laminat på 1 sida enligt storköksritning SK-46-1-151. Laminatkulör: Formica F1040 Alpino Matte 58 eller likvärdig Tillbehör: 2 st Rostfri slät brickbana, fällbar, djup 200 mm x bänkens längd 3 st Rostfria kantinstag för GN 1/2 1 st Överhylla i bänkens längd med LED-belysning och genomsiktliga hostskydd. 3 st Rostfritt täcklock för värmeribrunn. 1 st Fotpedal för manövrering av höjdinställning.					

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		66(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare		
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL
153	XLE.1	Varm buffé 2 x GN1/1-200, höj- och sänkbar 800 x 650/1050 x 650-850					1 st
Slät rostfri toppskiva med 2 tvärställda brunnar för GN 1/1-200. Varje värmeribrunn skall vara försedd med strömbrytare och ha separat reglering av temperaturen. Varje brunn förses med separat avlopp med avstängare som dras samman till gemensamt flexibelt avlopp som mynnar över golvbrunn. Förbereds för anslutning av EL via tak. Erforderligt kablage för detta ska ingå. Kabellängd ska anpassas så att den inte inverkar på höjdinställningen. Med släta fällbara brickbanor utförd helt i rostfritt med nedvikta kanter runt om. Skall ha elektrisk höjdinställning mellan 650-850 mm Höjdinställning ska kunna manövreras via fotpedal. Avloppsanslutning dras till golvbrunn med 50 mm luftgap. Laminatfyllnad på 3 sidor(kortsidor samt en långsida) Låsbara pardörrar i laminat på 1 sida enligt storköksritning SK-46-1-151. Laminatkulör: Formica F1040 Alpino Matte 58 eller likvärdig. Tillbehör: 2 st Rostfri slät brickbana, fällbar, djup 200 mm x bänkens längd 2 st Rostfria kantinstag för GN 1/2 1 st Överhylla i bänkens längd med LED-belysning och genomsiktliga hostskydd. 2 st Rostfritt täcklock för värmeribrunn. 1 st Fotpedal för manövrering av höjdinställning.							

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr	
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		67(70)	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Handläggare	
					Andreas Lagerskog	
					Projektnr	
					108 83 71	
					Datum	
					2024-12-20	
					Ändr.dat	Bet
						ANTAL

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr		
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		68(70)		
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare		
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog		
					Projektnr		
					108 83 71		
					Datum		
					2024-12-20		
					Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text					ANTAL
155	XCB.1 XCB.2	Rostfri bänkskiva på underskåp av laminat, 1900 x 700 x 900 Toppskiva, djup 700 mm, med hög bakkant, i övrigt nedvikta kanter, placerad på laminatskåpsunderrede enligt storköksritning SK-46-1-151 . Underskåp med självstängande låsbara dörrar med rostfria handtag. Pardörrar med överlaminerade kantlister Underskåp av laminat enligt ritning. Laminatunderskåp på rostfria ben. Laminatskåp monteras så långt i framkant på toppskiva som möjligt för att skapa ett installationsutrymme för VVS- och EL-anslutningar i bakkant. I toppskiva fälls ” POS 156 – Vattensifon ” in enligt ritning. Vattensifonens spillavlopp dras till golvbrunn med 50 mm luftgap. Toppskiva monteras tätt mot vägg och tätas i bakkant så inga smutsfällor uppstår. Laminatkulör: Formica F1040 Alpino Matte 58 eller likvärdig.					1 st
156	XLD.22	Vattensifon med spillbricka <i>Fabrikat: Pan Atlantic RSK 7691210 eller likvärdig</i> Vattensifon fälls in i toppskiva på POS 155 enligt storköksritning SK-46-1-151 . Vattensifonens spillavlopp leds till golvbrunn med 50 mm luftgap.					1 st
157		Plats för kyld mjölkdispenser					
158-159		VAKANT					
160		Plats för korgvagn					

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK POSITIONSLISTA		69(70)
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Handläggare
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK FORDONET 1, ROBERTSFORS TILLBYGGNAD		Andreas Lagerskog
					Projektnr
					108 83 71
					Datum
					2024-12-20
					Ändr.dat
					Bet
POS	AMA-KOD	Text			ANTAL
161	XCB.1 XCB.2	Rostfri bänkskiva på underskåp av laminat, 1900 x 700 x 900 Toppskiva, djup 700 mm, med hög bakkant, i övrigt nedvikta kanter, placerad på laminatskåpsunderrede enligt storköksritning SK-46-1-151. Underskåp med självstängande låsbara dörrar med rostfria handtag. Pardörrar med överlaminerade kantlister Underskåp av laminat enligt ritning. Laminatunderskåp på rostfria ben. Laminatskåp monteras så långt i framkant på toppskiva som möjligt för att skapa ett installationsutrymme för VVS- och EL-anslutningar i bakkant. I toppskiva fälls ”POS 162 – Vattensifon” in enligt ritning. Vattensifonens spillavlopp dras till golvbrunn med 50 mm luftgap. Toppskiva monteras tätt mot vägg och tätas i bakkant så inga smutsfällor uppstår. Laminatkulör: Formica F1040 Alpino Matte 58 eller likvärdig			1 st
162	XLD.22	Vattensifon med spillbricka <i>Fabrikat: Pan Atlantic RSK 7691210 eller likvärdig</i> Vattensifon fälls in i toppskiva på POS 155 enligt storköksritning SK-46-1-151. Vattensifonens spillavlopp leds till golvbrunn med 50 mm luftgap.			1 st
163		Plats för kyld mjölkdispenser			
164		VAKANT			

 ROBERTSFORS KOMMUN			Dokument		Sidnr
			11.7 BESKRIVNING - STORKÖK		70(70)
			POSITIONSLISTA		Handläggare
					Andreas Lagerskog
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Projektnamn		Projektnr
			JENNINGSSKOLANS CENTRALKÖK		108 83 71
			FORDONET 1, ROBERTSFORS		Datum
			TILLBYGGNAD		2024-12-20
			Ändr.dat	Bet	
POS	AMA-KOD	Text	ANTAL		
165	XCB.1 XCB.2	Mobil rostfri avfallsstation 2-stos <i>Fabrikat: Molins rostfria MR 716 D eller likvärdig</i> 800 x 500 x 900 Rostfri avfallsvagn av slipad och borstad rostfri plåt. Rostfria låsbara pardörrar i fronten. Anpassad för 2 st avfallstunnor i plast. Avfallstunnor ska rymma en avfallspåse på 37 L. Toppskiva med håltagning för dubbla avfallshål, varje avfallshåll förses med löstagbar rostfri avfallsstos. Förses med 125 mm svängbara länkjul varav 2 st utförs med broms. Tillbehör: 2 st Avfallstunnor i plast med kapacitet att vardera klara en avfallspåse på 37 L	1 st		