




MÅTT ANGES I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.
PLUSHÖJDER ANGES I METER, PLUSHÖJDER ENLIGT RH2000
OCH AVSER FÄRDIG YTA, DÄR EJ ANNAT ANGES.

DÖRRAR/FÖNSTER

E15/E30/EI30/Ei60 = BRANDKLASSAD DÖRR/FÖNSTER

-C = DÖRRSTÄNGARE

M = MAGNETHÅLLARE

-Sm/-Sa/S200 = BRANDTÄTHET DÖRRAR ENL
DÖRRUPPSTÄLLNING

 , = VÄGLEDANDE MARKERING FÖR
TILLGÅNGLIG UTRYMMING
NÖDBELYST

 = UTRYMNINGSPLAN

☐ = BEFINTLIG VÄGG

 = BÄRANDE INNERVÄGG ENL. K

 = KYL-/FRYSRUMSVÄGG

 = NY VÄGG

 = BEF. DÖRR

90° = NY DÖRR

 = KYLRUMSDÖRR

PLAN - RIVNING	A-40-1-001-F
FASADER - RIVNING	A-40-3-001-F
FASADER - ÖVERSIKT	A-40-3-001

BYGGHANDLING

DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	



PROJEKTNAMN

CENTRAALKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER	ADRESS YTTRE RINGVÄGEN 4
---------------	-----------------------------

DIARIENUMMER	FASTIGHET
	FORDONET 1
INSTRUMENT	FORETAG

DISCIPLIN	FÖRETAG
A	NORCONSULT SVERIGE
JPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV

108 83 71	SBS
TELEFON	KONTAKTPERSON

010 141 80 00	TOMAS BERGSTROM
3YGGNADSVK	PLUSHÖJD (RH 2000)


VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
1		DEL 4.5

10 SAMMANSATT BEDÖVISNING

PLAN 1 - ÖVERSIKT, BRAND

DRITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
PLAN	1:100	A1

DOKUMENTNUMMER A-40-1-100	ANDRING
-------------------------------------	---------



SKALA 1:100 0 1 10 METER

MÅTT ANGES I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.

===== BRANDCELLSGRÄNS EI30

A = VITMÅLAD SLÄTPLÅT.
LÄNGD ANP. SÅ 50mm INFÄSTNINGENSYTA PÅ
VARDERA SIDA ERHÅLLS, HÖJD LIKA KYL-/FRYSRUM

FS1 = FÖRDELARSKÅP GOLVVÄRME ENL. VS

FS2 = FÖRDELARSKÅP FÖR TAPPVATTEN ENL. VS

AK = ARMBÅGSKONTAKT

KL = KORTLÄSARE

ÖK = ÖPPNAKNAPP

HL1 = HÖRNLIST ROSTFRI ENLIGT BESKRIVNING
HL2 = HÖRNLIST PLAST ENLIGT BESKRIVNING

H1,H2=HANDLEDARE &
R1,R2=RÄCKE SE A-45-4-001

ILX = LÅSBAR INSPEKTIONSLUCKA TYP GYPROC INEO,
INFÄSTNING ENL. LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.
STORLEK ENL. RESP. LITTRA
IL1: 150x150mm, 500mm ÖFG
IL2: 400x400mm, 500mm ÖFG

☐ = BEFINTLIG VÄGG


 = BÄRANDE INNERVÄGG ENL. K

 = KYL-/FRYSRUMSVÄGG

 = NY INNERVÄGG ENL. LITTERA

ONSTER	A-42-4-001
ÄTTMETALLPARTIER	A-42-4-002
TÄLDÖRRAR	A-42-4-021
INERDÖRRAR AV TRÄ	A-43-4-011
VÄNDIGA GLASPARTIER	A-43-4-012
VÄNDIGA GLASFIBERDÖRRAR	A-43-4-031
CENTRALFRONTER	A-43-4-041
INNEVÄGGSTYPER	A-43-5-001 --002
VÄNDIGA DETALJER	A-43-6-001 --003
RAPPA, HANDLEDARE, RÄCKE	A-45-4-001
ONSTRUKTIONSRITNINGAR	

RITNING KRÄVER FÄRGUTSKRIFT FÖR KORREKT UTSEENDE



STATUS

FORFRAGNINGSSUNDERLAG

BYCATCH HANDLING

BYGGHANDLING

ATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	

2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
INSTALLARE		



PROJEKTNAMN

CENTRALKOK

ROBERTSGÖRGS KOMMUN

ROBERT SFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER | ADRESS
YTTRE RINGVÄGEN 4

ARIENUMMER	FASTIGHET
------------	-----------

	FORDONET 1
--	------------

NORCONSULT SVERIGE AB

PPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV
---------------	-----------

L08 83 71	SBS
-----------	-----

TELEFON 010 141 80 00 KONTAKTPERSON TOMAS BERGSTRÖM

010 141 88 88	TOMAS BERGSTROM
YGGNADSVK	PLUSHÖJD (RH 2000)

	+45,54 (FG)
--	-------------

DEI 5.3

SYSTEM

40 SAMMANSATT REDOVISNING


PLAN 1 DEI 5.3

ITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
-----------------	-------	--------

PLAN	1:50	A1
------	------	----

ANDRING

A-40-1-133



MÅTT ANGES I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.

===== BRANDCELLSGRÄNS EI30

A = VITMÅLAD SLÄTPLÅT.
LÄNGD ANP. SÅ 50mm INFÄSTNINGENSYTA PÅ
VARDERA SIDA ERHÅLLS, HÖJD LIKA KYL-/FRYSRUM

FS1 = FÖRDELARSKÅP GOLVVÄRME ENL. VS

FS2 = FÖRDELARSKÅP FÖR TAPPVATTEN ENL. VS

AK = ARMBÅGSKONTAKT

KL = KORTLÄSARE

ÖK = ÖPPNAKNAPP

HL1 = HÖRNLIST ROSTFRI ENLIGT BESKRIVNING

HL2 = HÖRNLIST PLAST ENLIGT BESKRIVNING

H1,H2=HANDLEDARE &
R1,R2=RÄCKE SE A-45-4-001

ILx = LÅSBAR INSPEKTIONSLUCKA TYP GYPROC INEO,
INFÄSTNING ENL. LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.
STORLEK ENL. RESP. LITTRA
IL1: 150x150mm, 500mm ÖFG
IL2: 400x400mm, 500mm ÖFG

☐ = BEFINTLIG VÄGG

 = BÄRANDE INNERVÄGG ENL. K


 = KYL-/FRYSRUMSVÄGG

 = NY INNERVÄGG ENL. LITTERA

$$V_X$$

FÖNSTER	A-42-4-001
LÄTTMETALLPARTIER	A-42-4-002
STÅLDÖRRAR	A-42-4-021
INNERDÖRRAR AV TRÄ	A-43-4-011
INVÄNDIGA GLASPARTIER	A-43-4-012
INVÄNDIGA GLASFIBERDÖRRAR	A-43-4-031
ELCENTRALFRONTER	A-43-4-041
INNERRÄVGSTYPER	A-43-5-001 --002
INVÄNDIGA DETALJER	A-43-6-001 --003
TRAPPA, HANDLEDARE, RÄCKE KONSTRUKTIONSRITNINGAR	A-45-4-001

RITNING KRÄVER FÄRGUTSKRIFT FÖR KORREKT UTSEENDE



STATUS

FORFRAGNINGSSUNDERLAG

BYGGHANDLING

DATUM 2024-12-20	GODKÄND AV T. BERGSTRÖM	ANDRINGS PM
---------------------	----------------------------	-------------



PROJEKTNAMN

CENTRAALKÖK

MRÅDE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER	ADRESS
	YTTRE RINGVÄGEN 4
PARIELNUMMER	FÄSTIGHET

DISCIPLIN	FORDONET 1
FORETAG	NET CONCEPT ENTERPRISE

A	NORCONSULT SVERIGE A
PPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV
108 83 71	SBS

TELEFON	KONTAKTPERSON
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM

YGGNADSVÄRK		PLUSHÖJD (RH 2000)
		+45,54 (FG)
ANLÄGGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE

DEL 5.4


FOU SAMMANSATT REDOVISNING

SPECIFIKATION


PLAN 1 DEL 5.4

PLAN	SKALA 1:50	FORMAT A1
------	---------------	--------------

DOKUMENTNUMMER	ANDRING
A-40-1-154	



SKALA 1:50 0 1 5 METER



MÅTT ANGES I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.
PLUSHÖJDER ANGES I METER, PLUSHÖJDER ENLIGT RH2000
OCH AVSER FÄRDIG YTA, DÄR EJ ANNAT ANGES.

===== = BRANDCELLSGRÄNS EI30

DÖRRAR/FÖNSTER

E15/E30/EI30/Ei60	= BRANDKLASSAD DÖRR/FÖNSTER
-C	= DÖRRSTÄNGARE
M	= MAGNETHÅLLARE
-Sm/-Sa/S200	= BRANDTÄTHET DÖRRAR ENL DÖRRUPPSTÄLLNING

 = UTRYMNINGSRIKTNING

 = VÄGLEDANDE MARKERING FÖR
TILLGÄNGLIG UTRYMNING
NÖDBELYST

 = HANDBRANDSLÄCKARE

UP = UTRYMNINGSPLAN

+XX,XXX = HÖJD ÖVER FÄRDIGT GOLV, METER

☐ = BEFINTLIG VÄGG

 = BÄRANDE INNERVÄGG ENL. K

 = KYL-/FRYSRUMSVÄGG

 = NY VÄGG



 = BEF. DÖRR

 = NY DÖRR

 = KYLRUMSDÖRR

PLAN - RIVNING	A-40-1-001-F
FASADER - RIVNING	A-40-3-001-F
FASADER - ÖVERSIKT	A-40-3-001

RITNING KRÄVER FÄRGUTSKRIFT FÖR KORREKT UTSEENSE



STATUS

FÖRBER & OUNGO OUNDELA

BYGGHANDLING

DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	



CENTRAALKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER	ADRESS
	YTTRE RINGVÄGEN 4

TRANSFORMER	FASTNET
	FORDONET 1
LOGICAL	FASTNET

A	NORCONSULT SVERIGE
IPDDBACSHIMED	SKARÅN AV

108 83 71	SBS
TELEFON	KONTAKTPERSON

010 141 80 00	TOMAS BERGSTROM
BYGGNADSVK	PLUSHÖJD (RH 2000)

		+49,54 (FG)
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE

DEL 3


SYSTEM

40 SAMMANGATT BEDÖVNING

PLAN 3 - ÖVERSIKT BRAND

RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
PLAN	1:100	A1

DOKUMENTNUMMER A-40-1-200	ÄNDRING
-------------------------------------	---------



PLAN 2
1 : 100

SKALA 1:100 0 1 10 METER


FÖRKLARINGAR

MÄTT ANGES I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.
PLUSHÖJDER ANGES I METER, PLUSHÖJDER ENLIGT RH2000
OCH AVSER FÄRDIG YTA, DÄR EJ ANNAT ANGES.

HÄNVISNINGAR

PLAN - RIVNING
FASADER - RIVNING
FASADER - ÖVERSIKT


A-40-1-001-R
A-40-3-001-R
A-40-3-001




VINDSPLAN
1 : 50

SKALA 1:50 0 1 5 METER


SEKTION		
ORIENTERINGSSKISS		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	2024-12-20	ANSÖKAN AV
ANSÖKAN AV	T. BERGSTRÖM	ANSÖKAN AV
BESTÄLLARE		
PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖK		
OMFÄTTE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	ADRESS	ADRESS PM
2024-12-20	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DIREKTÖRSNUMMER	FASTIGHET	
	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	MSR	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYP	PLUSHÖJDER (RH 2000)	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
3		DEL 5
SYSTEM		
40 SAMMANSATT REDOVISNING		
SPECIFIKATION		
VINDSPLAN		
BYGGNADSTYP	SKALA	FORMAT
PLAN	1:50	A1
DOKUMENTNUMMER	ÄNDRING	
A-40-1-300		



SEKTION A
1 : 50



SEKTION B
1 : 50



SEKTION C
1 : 50

SKALA 1:50 0 1 5 METER

FÖRKLARINGAR


MÅTT ANGES I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.
PLUSHÖJDER ANGES I METER, PLUSHÖJDER ENLIGT
RH2000 OCH AVSER FÄRDIG YTA, DÄR EJ ANNAT ANGES.

- BRANDCELLSGRÄNS EI30
- BEFINTLIG VÄGG
- NY VÄGG
- KYL- OCH FRYSRUMSVÄGG
SAMT TAK

HÄNVISNINGAR

PLAN 1 - ÖVERSIKT, BRAND

A-40-1-100



STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING BYGGHANDLING

DATUM 2024-12-20 FÖRFRÅGAV T. BERGSTRÖM

BESTÄLLARE

PROJEKTNAMN CENTRALEKÖ

PROJEKTNUMMER 108 83 71

PROJEKTFÖRSTÄLLNING YTTRE RINGVÄGEN 4

PROJEKTFÖRSTÄLLNING FORDONET 1

PROJEKTFÖRSTÄLLNING NORCONSULT SVERIGE AB

PROJEKTFÖRSTÄLLNING SBS

PROJEKTFÖRSTÄLLNING TOMAS BERGSTRÖM

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

PROJEKTFÖRSTÄLLNING

MÅTT I MILLIMETER OCH PLUSHÖJDER I METER OM
INGET ANNAT ANGES.

1 SOCKEL AV BETONG

- | | |
|-----------------|------------|
| UTVÄNDIG TRAPPA | A-45-4-003 |
| RAMP, LEJDARE | A-45-4-005 |

ORIENTERINGSFIGUR



BYGGHANDLING

DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	

2024-12-20	T. BERGSTROM	
BESTÄLLARE		



CENTRAALKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

	YTTRE RINGVAGEN 4
DIARIENUMMER	FASTIGHET FORDONET 1

DISCIPLIN	FÖRETAG
A	NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSNUMMER 108 83 71	SKAPAD AV SBS
TELEFON	KONTAKTPERSON

010 141 80 00	TOMAS BERGSTROM
BYGGNADSVK	PLUSHÖJD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
-------------	------------	-----------


40 SAMMANSATT REDOVISNING

FASADER - OVERSIKT		
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT
FASAD	1:100	A1


ASAD	SECRET	FORM
DOKUMENTNUMMER A-40-3-001		ÄNDERUNG



SLÄT PLÅT PÅ PUTSFASAD
KULÖR VIT LIKA BEFINTLIG TAKFOT



SKALA 1:100 0 1 10 METER



TAKPLAN
1 : 100


SKALA 1:100 0 1 10 METER

FÖRKLARINGAR

- 1A TAK AV PANNPLÅT PLANNJA MODERN, KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 1B PLÅTBANDTÄCKNING, KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 1C TRP 20, KULÖR SVART LIKA BEFINTLIG
- 2 AVLÜFTNING ENL. VS-HANDLING, KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 3 GÅNGBRYGGA MED LIVLINEFÄSTE, KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 4 TAKSTEGE I KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 5 GLIDSKYDD FÖR LÖS STEGE, KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 6 VENTILATIONSHUV ENL. VENT-HANDLING, KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 7 SNÖRASSKYDD ENL. SS 831335:2017 ANP. FÖR FALLSKYDDSUSTRUSTNING, KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 8 FÖRANKRINGSÖGLA, KULÖR SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- 9 SEKTIONSRÄCKE, TYP WELAND RÄCKE FÖLJARE EL. LIKV. TOPPMONTAGE.

XX.XX° = TAKLUTNING I GRADER

- TAKAVVATTNING
- SR1 = STUPRÖR Ø100 MM MARKANSLUTET KULÖR: SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- SR2 = STUPRÖR Ø100 MM MED UTKASTARE KULÖR: SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- HR = HÄNGRÄNNA 150 MM KULÖR: SILVERMETALLIC (RAL 9006)
- ÖSS = ÖVERSPOLNINGSSKYDD ENL. BESKRIVNING KULÖR: SILVERMETALLIC (RAL 9006) LIKA HÄNGRÄNNA




STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	2024-12-20	TEGNADE AV
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	ADRESSERAD PM
BESTÄLLARE		




PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖK		
OMRÄDE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
PROJEKTNUMMER	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DIARIENUMMER	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPRORAGSRUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	MSR	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYP	FLUSKOD (VIT 2008)	
VÄRNINGSPÅN	VÄRNINGSDRÖM	DELOMRÅDE
		DEL 4, 5
SYSTEM		
41 YTTERTAK OCH YTTREBJÄLKLAG		
SPECIFIKATION		
TAKPLAN		
BYGGNADSTYP	SKALA	FORMAT
PLAN	1:100	A1
BYGGNADSTYP	BYGGNADSTYP	BYGGNADSTYP
A-41-1-001		


2024-12-20 10:35:30




F10a Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta



F10b Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta




F10c Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta




F10d Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta


F10e Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
Brandklass E30
2 3-glas isolerruta




F10f Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta




F10g Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta
25 Yttre solavskärmning i form av vertikalkarmis enl. beskrivning.
Solavskärmning monteras på fönstertyp markerad med * bakom littrat (F10g*).
Se delplaner för antal.



F10h Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta



F10i Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta



F24a Antal: Enl. tabell
1 Utvändigt fast fönsterparti
2 3-glas isolerruta

FÖNSTER ANTAL			
FÖNSTERTYP	ANTAL	BREDD [mm]	HÖJD [mm]
F10a	6	1010	610
F10b	2	1010	2410
F10c	6	1010	610
F10d	1	1010	1910
F10e	1	1010	1910
F10f	4	1010	2710
F10g	15	1010	1710
F10h	4	1010	1510
F10i	2	1010	2510
F24a	1	2410	810
Grand total	42		

SKALA 1:50 0 1 5 METER

FÖRKLARINGAR

G = Glas
Fönster och fönsterdörrar ses från utsidan.
Hängning anges från gångjärnssidan.
Antal beslag anges per bäge.
Alla mått i millimeter.
Mått avser väggöppningsmått, där annat ej anges.
Karmar märkes enligt ritningens litrering.
Brand och ljudklassade fönster och dörrar märkes enligt gällande normer.

OBS! Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning.

KANTNUMMER ÄNGER:

- 1 =Sort/typ
- 2 =Glas
- 21 =Stängningsbeslag
- 22 =Handtag
- 23 =Uppställningsbeslag
- 24 =Låsning
- 25 =Övrigt

FÖRESKRIFTER

SORT/TYP
Utvändiga fönster av Aluminium med 3-glas isolerruta.
Fabrikat Schüco typ AWS 75.SI. eller likv.
Ev. brand, ljudklass och säkerhetsklass enl. resp. littera.

PROFILER
Profiltyp dimensioneras av leverantören utifrån kravspec. för resp. littera.

KARMDIMENSION
Enligt fabr. standard.

VÄRMEISOLERING
U-värde 1,1 W/m²K

PRODUKTSTANDARD, FUNKTIONSEGENSKAPER
Enl. SS-EN 14351-1:2006+A2:2016.

GLAS
Flytglas enligt SS-EN 572-2:2012.
Montage enligt MTK's anvisningar.
Alla luftspalter i förseglade rutor skall vara fyllda med argongas.
Glasytor skall uppfylla kraven för personsäkerhet enligt BBR 8:351, 8:353


YTBEHANDLING/KULÖR
Fönster lackeras i:
Kulör utsida: RAL 7044
Kulör insida: NCS S 0500-N

INFÄSTNING
Ingående beslag, synliga skruvar och infästningselement skall vara av rostfri syrafast kvalitet i klass A4. Ej synliga skruvar och infästningsbeslag i rostfri kvalitet klass A2. Övriga beslag enligt Schücos standard.
Fönstren skall förses med dolda gångjärn typ Schüco Avantec för inåtgående sido/underkantshängda fönster.

Anslutningsdetaljer, plåtklädnings och infästningar skall ingå i glasentreprenaden och vara lackade i samma kulör som fönsterpartierna.


HÄNVISNINGAR

PLAN 1 - ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-100
DELPLANER A-40-1-141 -- 154



STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	ÖVERSKICK AV	ÄNDRINGAR PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE		
 ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALKÖK		
OMRÅDE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	FÄRHUS	
DIARIENUMMER	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPDRAGSRUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	MSR	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYP	FLUSHOOD (RIT 2008)	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
SYSTEM		
42 YTTERVÄGG		
SPECIFIKATION		
FÖNSTER		
BYGGNADSTYP	SKALA	FORMAT
UPPSTÄLLNINGAR	1:50	A1
DOCUMENTNUMMER	ÄNDRING	
A-42-4-001		

FLN:AMN: C:\Norconsult\Autodesk\Revit\1088371-Centralkök Robertsfors_Centralfrili-2024_mastia.rvt



FÖRKLARINGAR

V = Vänsterhängd
H = Högerhängd
G = Glas
F = Fyllning enligt fabr. standard.
F0= Fritt öppningsmått vid dörr uppställd 90°

Partier ses från gångjärnssidan.
Alla mått i millimeter.
Ytermått avser öppningsmått i vägg, där annat ej anges.
Karmar märkes enligt ritningens litterering, i förekommande fall med tillagt V eller H.
Brand och ljudklassade fönster och dörrar märkes enligt gällande normer.
Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning.

KANTNUMMER ANGER:

- 1 =Sort/typ
- 2 =Tröskel
- 42 =Lås/cylinder/slutbleck/behör
- 43 =Trycke/draghandtag
- 44 =Dörrstängare/dörröppnare
- 45 =Kantregel
- 46 =Karmöverföring
- 47 =Magnetkontakt
- 48 =Övrigt

FÖRESKRIFTER

Sort/Typ

In. och utvändiga partier av Aluminium typ Schuco eller lik. Ev. brand, ljud, och skyddsklass enl. resp. littera.

PROFILER

Profiltyp dimensioneras av leverantören utifrån kravspec. för resp. littera.

VÄRMEISOLERING

U-värde 1,1 W/m²K (Gäller utvändiga partier)

TRÖSKEL

Tröskel enl. uppställning.

YTBEHANDLING/KULÖR

Partier lackerad i kulör: Enl. uppställning.

FÖRESKRIFTER

GÅNGJÄRN

Enligt fabrikantens standard, kulör lika parti.

LÄSNING

Nytt låsschema upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.
Cylindrar tillhandahållas av beställaren, monteras av entreprenören.

ELSLUTBLECK

Elslutbleck utföres med rättvänd funktion 24 VDC om annat ej anges.

TRYCKE/DRAGHANDTAG

Trycken och skyltar med fast rosett och genomgående monterig.
Ytbehandling: Prion eller likv.

DÖRRSTÄNGARE/DÖRRAUTOMATIK/NÄRVAROSENSORER

Erforderliga tillbehör för fastsättning skall ingå i leverans. Kulör silver.
Närvarosensorer på dörrar i brandcellsgräns skall kopplas ur vid brandlarm.
Dörrautomatik skall vara försedd med batteribackup.

GLAS

Klarglas i brand, ljud och skyddsklass enligt littera.
Glasytor skall uppfylla kraven för person-säkerhet enligt BBR 8:353, lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600

TÄCKPLÅTAR

Samtliga täckplåtar vid ansl. partier, väggar, pelare etc. skall utföras av al-plåt i samma ytbehandling och kulör som parti.

KANALISATION/KABLAGE

Utföres dold med flexrör och skall försees med dragtråd.
Kablage infällt i partier skall avslutas med 3,0 meter fri ledning.


ÖVRIGT

Dörrar skall som helhet inkl fastsättningslister etc. uppfylla föreskriven brand- och ljudklass. Brand- och ljudklassade dörrar skall försees med typgodkännandebevis eller intyg från fabrikanter att partier uppfyller föreskriven brand- och ljudklass.
Erforderliga infästningsdetaljer i byggnadssommen monteras av byggnadsentreprenören enligt fabrikantens anvisningar.

HÄNVISNINGAR

PLAN ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-501
DELPLANER A-40-1-511 -- 514

SEKTION		
ORIENTERINGSSKISS		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	FÖRFRÅGAVEN	ANSÖKAN PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE		
 ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALKÖK		
CONTRAG		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	ANVÄNDARE	
	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DÖRRKONNUMMER	FASTIGHET	
	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPDRAGSRUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	MSR	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYP	FÖRSTÄDNING	
	FÖRSTÄDNING	
VÄRNINGSPÅN	VÄRNINGSDRÖM	DELOMRÅDE
SYSTEM		
42 YTTERVÄGG		
SPECIFIKATION		
LÄTTMETALLPARTIER		
BYGGNADSTYP	SKALA	FORMAT
UPPSTÄLLNING	1:50	A1
DOCUMENTNUMMER	AVGIFTER	
A-42-4-002		



FÖRTECKNING STÅLDÖRRAR																		
Littera	Dörrtyp	Slagning	Antal	Rum	Öppningsmått		Väggjocklek	Karmtyp	Ytbehandling dörrblad	Tröskel	Lås				Trycke/Dragehandtag	Kantregel/Spanjolett	Magnetkontakt	Dörrstängare
					Bredd	Höjd					Låshus	Slutbleck	Behör	Utrymningsbehör				
SD10a	Y10	V	1	1025 KÖK	1010	2210	379	21	RAL 7033	ANSLAGSTRÖSKEL ATZG	ASSA 722-50	ASSA 1487	ASSA 2356	ASSA 179A	ASSA 6696		SOLID 42 (infälld) för larm	
1																		
SD11a	Y10	V	1	1045 ELRUM	1110	2210	379	21	RAL 7033	ANSLAGSTRÖSKEL ATZG	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696		SOLID 42 (infälld) för larm	ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
SD11a	Y10	V	1	1046 TEKNIK KYLA	1110	2210	379	21	RAL 7033	ANSLAGSTRÖSKEL ATZG	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696		SOLID 42 (infälld) för larm	ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
2																		
SD15a	Y10	H	1	1044 AVFALLSRUM	1510	2210	329	21	RAL 7033	TRÖSKELPLATTA AV STÅL	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696	ASSA 1396		ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
SD15a	Y10	V	1	1044 AVFALLSRUM	1510	2210	329	21	RAL 7033	TRÖSKELPLATTA AV STÅL	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696	ASSA 1396		ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
2																		
SD15b	Y10	H	1	2001 FLÄKTRUM	1510	2210	379	21	RAL 7033	ANSLAGSTRÖSKEL ATZG	ASSA 622-50	ASSA 1487	ASSA 256		ASSA 6696	ASSA 1396	SOLID 42 (infälld) för larm	ASSA DC 700 med uppställningsfunktion
1																		
Grand total			6															

FÖRKLARINGAR

V = Vänsterhängd
H = Högerhängd
G = Glas
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Antal beslag anges per dörrblad.
Alla mått i millimeter.
Yttermått på dörrar avser väggöppningsmått där förekommande fall med tillagt V eller H.
Brand och ljudklassade dörrar märkes enligt gällande normer.

OBS!! Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning.

FÖRESKRIFTER

SORT/TYP
Ståldörrar av fabrikat Daloc eller likv.
Dörrtyp, ev. brand, ljud och skyddsklass enl. resp. littera.
Produktstandard för ståldörrar enl. EN 14351-1, EN 16034, SS-EN 14351-1:2006+A2:2016.

VÄRMEISOLERING
U-värde 1,8 W/m²K (Gäller utvändiga partier)

MATERIAL: KARM
Karm av stål. Typ enligt resp. littera.

MATERIAL: DÖRRBLAD
Dörrblad av stålplåt enligt fabr. standard.
Dörrar för utomhusbruk utförs i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik.

TRÖSKEL
Typ enligt respektive littera.

URTAG
Karmar förborras för infästning.
Täckproppar i kulör lika karm.

FÖRESKRIFTER

YTBEHANDLING/KULÖR
Ståldörrar med tillhörande karm lev. färdigmålad.
Kulör karm: Lika dörrblad
Kulör dörrblad: Enligt uppställning

GÅNGJÄRN
Enligt fabr. standard.
Fabrikant svarar för dimensionering av antal och storlek.

LÄSNING
Läschema upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.
Cylindrar tillhandahålls av beställaren, monteras av entreprenören.
Ev. elslutbleck utföres med rättvänd funktion 24 VDC, där annat ej anges på uppställning.

TRYCKE/DRAHANDTAG
Trycken och skyltar med fast rosett och genomgående montering.
Ytbehandling: Prion eller likv.

DÖRRSTÄNGARE/DÖRRÖPPNARE
Erforderliga tillbehör för fästsättning skall ingå i leverans.
Kulör: Silver

ÖVRIGT
Karmar skall förses med tätningslister enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass.
Där ej karmdjup överensstämmer med väggjocklek utföres salning av plåt.

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-501
DELPLANER A-40-1-511 -- 514

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

FORFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

ANSÖKAN AV

T. BERGSTRÖM

ADRESS PM

REVISOR

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

CONTRACT

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ADRESS

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIREKTÖR

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

108 83 71

MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00

TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FUSIONSD (INT 2008)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

42 YTTERVÄGG

SPECIFIKATION

STÅLDÖRRAR

BYGGNADSTYP

UPPSTÄLLNING

SKALA

1:50


FORMAT

A1


DOCUMENTNUMMER

A-42-0-021


ANSÖKAN




VERTIKALDETALJER




VD1 PRINCIPDETALJ
1:5
HÖJD TEGELSOCKEL I LIV MED HÖJD DET VD3




VD2 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER




VD4 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER




VD6 PRINCIPDETALJ
1:5 STÅLDÖRR




VD8 PRINCIPDETALJ
1:5
DÖRR FLÄKTRUM PLAN 2




VD3 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER




VD5 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER
HÖJD TEGELSOCKEL I LIV MED HÖJD DET VD3




VD7 PRINCIPDETALJ
1:5 STÅLDÖRR




VD9 PRINCIPDETALJ
1:5 METALLPARTI




VD11 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER




VD13 PRINCIPDETALJ
1:5 METALLPARTI




VD15 PRINCIPDETALJ
1:5 STÅLDÖRR




VD10 PRINCIPDETALJ
1:5 METALLPARTI



VD12 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER



VD14 PRINCIPDETALJ
1:5 STÅLDÖRR SOPRUM



VD16 PRINCIPDETALJ
1:5 METALLPARTI


FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER

= ENL. K

HÄNVISNINGAR

FASADER - ÖVERSIKT A-40-3-001
VERTIKALA OCH HORIZONTELLA DETALJER A-42-6-001--003



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGHANDLING

DATUM: 2024-12-20 FÖRFRÅGAD AV: T. BERGSTRÖM

BESTÄLLARE:



CENTRALKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER: YTTRE RINGVÄGEN 4

DOKUMENTNUMMER: FORDONET 1

DISCIPLIN: A NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSNUMMER: 108 83 71

TELEFON: 010 141 80 00

BYGGNADSRÄTT: TOMAS BERGSTRÖM

ÄRINGSPLAN: VÄNINGSRELL: DELOMRÅDE:

SYSTEM: 42 YTTERVÄGG

SPECIFIKATION: YTTERVÄGGSDETALJER


DETALJ: 1:5

FORMAT: A1


DOCUMENTNUMMER: A-42-6-001

SKALA 1:5


0 100 500 MILLIMETER




VD17 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER SOPRUM




EV1 PRINCIP ELEVATION
1:10
RULLSKIFTS BALK - MED BYGEL




EV2 PRINCIP ELEVATION
1:10
RULLSKIFTS BALK




VD18 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER SOPRUM




VD21 PRINCIPDETALJ
1:5 FÖNSTER MED VERTIKALMARKIS



VD20 PRINCIPDETALJ
1:5 LIST MELLAN FASADSKIVOR




VD22 - IGENBYGGNAD FÖNSTER FRITIDS
1:10




VD23 - IGENBYGGNAD FÖNSTER TRAPPHUS
1:10

SKALA 1:5 0 100 500 MILLIMETER




IGENBYGGNAD MOT UC, PLAN
1:20



IGENBYGGNAD MOT UC, VY
1:10

FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER







HÄNVISNINGAR

FASADER - ÖVERSIKT A-40-3-001
VERTIKALA OCH HORIZONTALA DETALJER A-42-6-001--003

SEKTION		
ORIENTERINGSSKISS		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	FÖRFRÅGNINGSNUMMER	ANSÖKAN NR
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖK		
CONTRAKT		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	FASTIGHET	ADRESS NR
	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DIREKTÖR	FASTIGHET	
	FORDONET 1	
DIREKTÖR	FÖRETAG	
	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	CHE	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYP	PLÅTSÄTTNING (VIT 2008)	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSREGLER	DELOMRÅDE
SYSTEM		
42 YTTRE VÄGG		
SPECIFIKATION		
YTTRE VÄGGSDETALJER		
DETALJ	SKALA	FORMAT
	1:5	A1
DOCUMENTNUMMER	ANSÖKAN	
A-42-6-002		

2024-12-20 11:34:02














FÖRKLARINGAR

ALLA MÄTT ANGES I MILLIMETER

= ENL. K

HÄNVISNINGAR

FASADER - ÖVERSIKT A-40-3-001
VERTIKALA OCH HORIZONTALA DETALJER A-42-6-001--003



SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING: BYGGHANDLING

DATUM: 2024-12-20 FÖRORDNAD AV: T. BERGSTRÖM

BESTÄLLARE: ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNAMN: CENTRALKÖK

OMFÄTTE: ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER: YTTRE RINGVÄGEN 4

DOKUMENTNUMMER: FORDONET 1

DISCIPLIN: A FÖRSTÄD: NORCONSULT SVERIGE AB

UPPRORAGSRUMMER: 108 83 71 CHE

TELEFON: 010 141 80 00 KONTAKTPERSON: TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP: FLERBOLIGS (FRT 2008)

VÄRNINGSPÅN: VÄRNINGSDI: DELOMRÅDE

SYSTEM: 42 YTTRETVÄGG

SPECIFIKATION: YTTRETVÄGGSDETALJER

DETALJ: 1:5

FORMAT: A1

ANVÄNDNING: A-42-6-003

SKALA 1:5 0 100 500 MILLIMETER

FILENAMN: C:\Norconsult\Autodesk\Revit\1088371-Centralkök Robertsfors_Centralfril-2024_mastia.rvt

FÖRKLARINGAR

Undertakshöjder anges i millimeter ÖFG.
OBS! Beakta nivåskillnader och förändring av plus-
höjder vid montering.

- TA

= Takanslutning
- = Kyl-/frysrumstak
- = Ventilationsdon enl. V
- = Armaturer enl. EL
- = Undertaksplatta som ej
clipsas fast, för enkel
demontering
- = Luftridå enl. VS

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND
UNDERTAKSDETALJER

A-40-1-100
A-43-6-011

FÖRESKRIFTER

Undertak av fabr. Ecophon eller likv.
Bärverk- och bärverksinfästning skall demonteras
så att armaturer och armatur kan infästas.
Undertaksmontör skall utföra all håltagning för
ventilation, armaturer, rör etc. i undertak.
Mängder framräknas från installationsritningar.

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras
enligt undertaksleverantörens anvisningar.


UNDERTAKSTYPER:

TYP UT1: Demonterbart undertak Ecophon Hygiene
Performance Kant A.
Ytskikt Akutex HS, KULÖR: White 500 (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24 C3, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M395C3
Connect avslutningslist mot väggar, balkar och pelare.
Undertaksplattor clipsas enl. fabr. anvisningar där ej annat
anges.


TYP UT2: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant A.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M01
Connect vägglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT3: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT4: Demonterbart undertak Ecophon Master Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x40 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.



RITEINING KRÄVER FÄRGUTSKRIFT FÖR KORREKT UTSEENSE



STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM: 2024-12-20

UTARBETAD AV: T. BERGSTRÖM

ADRESS: PM

BESTÄLLARE:



PROJEKTNAMN

CONTRAG

PROJEKTNUMMER

ADRESS

DIARIENUMMER

FASTIGHET

FÖRETAG

UPPDRAGSRUMMER

SKAPAD AV

TELEFON

KONTAKTPERSON

BYGGNADSRUMMER

KULÖR/BEVÄR

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION

TITEL/INSTRUKTION

PLAN

SKALA

FORMAT

AVRITNING

A-43-1-141

FÖRKLARINGAR

Undertakshöjder anges i millimeter ÖFG.
OBS! Beakta nivåskillnader och förändring av plus-
höjder vid montering.

TA = Takanslutning

 = Kyl-/frysrumstak

   = Ventilationsdon enl. V

   = Armaturer enl. EL

 = Undertakspatta som e clipsas fast, for enkel demontering

 = Luftrida enl. VS

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND	A-40-1-100
UNDERTAKSDETALJER	A-43-6-011

FÖRESKRIFTER

Undertak av fabr. Ecophon eller likv.
Bärverk- och bärverksinfästning skall demonteras
så att armaturskenor och armatur kan infästas.
Undertaksmonterör skall utföra all håltagning för
ventilation, armaturer, rör etc. i undertak.
Mängder framräknas från installationsritningar.

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras enligt undertaksleverantörens anvisningar.



UNDERTAKSTYPER:

YTP UT1: Demonterbart undertak Ecophon Hygiene
 Performance Kant A
 Ytskikt Akutex HS, KULÖR: White 500 (NCS S 0500-N).
 FORMAT: 600x600x20 mm
 TAKHÖJD: Neddpendant enl. planritning.
 SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24 C3, KULÖR: Vit 01.
 ABSORPTIONSKLASS: A
 MONTAGESÄTT: M395C3
 Connect avslutningslist mot väggar, balkar och pelare.
 Undertakspåttor clipsas enl. fabr. anvisningar där ej annat
 anges.

TYP UT2: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant A.
Ytsikt Akutec FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M01
Connect vägglost mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT3: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant E.
Ytsikt Akutec FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT4: Demonterbart undertak Ecophon Master Kant E.
Ytsikt Akutec FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x40 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORPTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.



FÖRKLARINGAR

Undertakshöjder anges i millimeter ÖFG.
OBS! Beakta nivåskillnader och förändring av plus-
höjder vid montering.

- TA

= Takanslutning
- = Kyl-/frysrumstak
- = Ventilationsdon enl. V
- = Armaturer enl. EL
- = Undertaksplatta som ej
clipsas fast, för enkel
demontering
- = Luftridå enl. VS

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND
UNDERTAKSDETALJER

A-40-1-100
A-43-6-011

FÖRESKRIFTER

Undertak av fabr. Ecophon eller likv.
Bärverk- och bärverksinfästning skall demonteras
så att armaturkenor och armatur kan infästas.
Undertaksmontör skall utföra all håltagning för
ventilation, armaturer, rör etc. i undertak.
Mängder framräknas från installationsritningar.

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras
enligt undertaksleverantörens anvisningar.


UNDERTAKSTYPER:

TYP UT1: Demonterbart undertak Ecophon Hygiene
Performance Kant A.
Ytskikt Akutex HS, KULÖR: White 500 (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24 C3, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M395C3
Connect avslutningslist mot väggar, balkar och pelare.
Undertaksplattor clipsas enl. fabr. anvisningar där ej annat
anges.


TYP UT2: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant A.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M01
Connect vägglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT3: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT4: Demonterbart undertak Ecophon Master Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x40 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.



RITEINING KRÄVER FÄRGUTSKRIFT FÖR KORREKT UTSEENSE



STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

UTARBETAD AV

T. BERGSTRÖM

ANDRINGS PM

BESTÄLLARE

ROBERTSFORS

KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALEKÖK

OMRÄDE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ADRESS

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSRUMMER

SKAPAD AV

108 83 71

SBS

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00

TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSHÖJD

+45.07, +45.54 (FG)

VÄNINGSPLAN

1

VÄNINGSDEL

DEL 5.1

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION

PLAN 1 UNDERTAK, DEL 5.1

TEKNISKA RITNINGEN

PLAN

SKALA

1:50

FORMAT

A1

ANDRING

A-43-1-151

SKALA 1:50 0 1 5 METER



Undertakshöjder anges i millimeter ÖFG.
OBS! Beakta nivåskillnader och förändring av plus-
höjder vid montering.

 = Armaturer enl. EL

 = Undertaksplatta som ej clipsas fast, för enkel demontering

 = Luftridå enl. VS

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND	A-40-1-100
UNDERTAKSDETALJER	A-43-6-011

Undertak av fabr. Ecophon eller likv.
Bärverk- och bärverksinfästning skall demonteras
så att armaturskenor och armatur kan infästas.
Undertaksmontör skall utföra all håltagning för
ventilation, armaturer, rör etc. i undertak.
Mängder framräknas från installationsritningar.

UNDERTAKSTYPER

TYP UT2: Demontebarb undertak Ecophon Focus Kant A.
 Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
 FORMAT: 600x600x20 mm
 TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
 SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
 ABSORPTIONSKLASS: A
 MONTAGESÄTT: M01
 Connect vägglist mot väggar, balkar och pelare.

YTP UT4: Demontoberett undertak Ecophon Master Kant E.
 Ytsikt: Akutec FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
 FORMAT: 600x600x40 mm
 TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning
 SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
 ABSORPTIONSKLASS: A
 MONTAGESÄTT: M12
 Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.



FÖRKLARINGAR

Undertakshöjder anges i millimeter ÖFG.
OBS! Beakta nivåskillnader och förändring av plus-
höjder vid montering.

- TA

= Takanslutning
- = Kyl-/frysrumstak
- = Ventilationsdon enl. V
- = Armaturer enl. EL
- = Undertaksplatta som ej
clipsas fast, för enkel
demontering
- = Luftridå enl. VS

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND
UNDERTAKSDETALJER

A-40-1-100
A-43-6-011

FÖRESKRIFTER

Undertak av fabr. Ecophon eller likv.
Bärverk- och bärverksinfästning skall demonteras
så att armaturskenor och armatur kan infästas.
Undertaksmontör skall utföra all håltagning för
ventilation, armaturer, rör etc. i undertak.
Mängder framräknas från installationsritningar.

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras
enligt undertaksleverantörens anvisningar.


UNDERTAKSTYPER:

TYP UT1: Demonterbart undertak Ecophon Hygiene
Performance Kant A.
Ytskikt Akutex HS, KULÖR: White 500 (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24 C3, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M395C3
Connect avslutningslist mot väggar, balkar och pelare.
Undertaksplattor clipsas enl. fabr. anvisningar där ej annat
anges.


TYP UT2: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant A.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24 C3, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M01
Connect vägglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT3: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT4: Demonterbart undertak Ecophon Master Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x40 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.



RITEGNING KRÄVER FÄRGUTSKRIFT FÖR KORREKT UTSEENDE



STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

UTARBETAD AV

T. BERGSTRÖM

ADRESSERAD TILL

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALEKÖK

OBJEKT

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

YTTRE RINGVÄGEN 4

DOKUMENTNUMMER

FORDONET 1

DISCIPLIN

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPGÄVNUMMER

108 83 71

SB

TELEFON

010 141 80 00

BYGGNADSRÄTT

+45,54 (FG)

VÄRNINGSPÅN

1

DEL 5.3

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION

PLAN 1 UNDERTAK, DEL 5.3

BYGGNADSRÄTT

PLAN

SKALA

1:50

FORMAT

A1

DOKUMENTNUMMER

A-43-1-153

FÖRKLARINGAR

Undertakshöjder anges i millimeter ÖFG.
OBS! Beakta nivåskillnader och förändring av plus-
höjder vid montering.

- TA

= Takanslutning
- = Kyl-/frysrumstak
- = Ventilationsdon enl. V
- = Armaturer enl. EL
- = Undertaksplatta som ej
clipsas fast, för enkel
demontering
- = Luftridå enl. VS

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND
UNDERTAKSDETALJER

A-40-1-100
A-43-6-011

FÖRESKRIFTER

Undertak av fabr. Ecophon eller likv.
Bärverk- och bärverksinfästning skall demonteras
så att armatursenor och armatur kan infästas.
Undertaksmontör skall utföra all håltagning för
ventilation, armaturer, rör etc. i undertak.
Mängder framräknas från installationsritningar.

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras
enligt undertaksleverantörens anvisningar.


UNDERTAKSTYPER:

TYP UT1: Demonterbart undertak Ecophon Hygiene
Performance Kant A.
Ytskikt Akutex HS, KULÖR: White 500 (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24 C3, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M395C3
Connect avslutningslist mot väggar, balkar och pelare.
Undertaksplattor clipsas enl. fabr. anvisningar där ej annat
anges.


TYP UT2: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant A.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M01
Connect vägglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT3: Demonterbart undertak Ecophon Focus Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x20 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning.
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.

TYP UT4: Demonterbart undertak Ecophon Master Kant E.
Ytskikt Akutex FT, KULÖR: White Frost (NCS S 0500-N).
FORMAT: 600x600x40 mm
TAKHÖJD: Nedpendlat enl. planritning
SYNLIGT BÄRVERK: Connect T24, KULÖR: Vit 01.
ABSORBTIONSKLASS: A
MONTAGESÄTT: M12
Connect skugglist mot väggar, balkar och pelare.



RITEGNING KRÄVER FÄRGUTSKRIFT FÖR KORREKT UTSEENDE



STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM: 2024-12-20

UTARBETAD AV: T. BERGSTRÖM

ADRESS: PM

BESTÄLLARE:



PROJEKTNAMN

CENTRALEKÖK

OMFÄNG

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ADRESS

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPRAGSGRÄNS

SKAPAD AV

108 83 71

SBS

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00

TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

+45,54 (FG)

VÄNINGSPLAN

1

VÄNINGSDEL

DEL 5.4

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION

PLAN 1 UNDERTAK, DEL 5.4

TEKNISKA BETYDELSEN

PLAN

SKALA

1:50


FORMAT

A1

ANVÄNDNING

A-43-1-154

SKALA 1:50 0 1 5 METER





Littera	Slagning	Rum	Antal	Öppningsmått		Ljudreduktion Rw	Vägggjocklek	Karmdjup	Kulör karm	Ytbehandling dörrblad	Klämskydd	Glasning	Glastyp	Tröskel	Lås				Trycke/Draghandtag
				Bredd	Höjd										Låshus	Slutbleck	Behör	Utrymningsbehör	
D9a	V	1008 WC	1	910	2110	33dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 265		ASSA 6696
			1																
D9b	H	1018 WC	1	910	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 265		ASSA 6696
D9b	H	1020 WC	1	910	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 265		ASSA 6696
			2																
D10a	H	1002 TORKRUM	1	1010	2110	28dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
			1																
D10b	V	1009 MATSAL	1	1010	2110		195	93	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	KLART GLAS	UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
D10b	H	1009 MATSAL	1	1010	2110		195	93	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	KLART GLAS	UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
			2																
D10c	V	1012 DISKINLÄMNING	1	1010	2110		195	93	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
D10c	H	1012 DISKINLÄMNING	1	1010	2110		120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			UTAN TRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256		ASSA 6696
			2																
D10d	V	1007 RWC	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT			MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 9565T		ASSA 6696 (INSIDA M. TÄCKBRICKA/ASSA 417-M10
			1																
D10e	V	1010 TYST MATSAL	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	FROSTAT GLAS	MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10e	H	1010 TYST MATSAL	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6020-Y80R	TYP 1	KLÄMFRI BAKKANT. INTEGRERAT	01	FROSTAT GLAS	MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
			2																
D10f	H	1019 OMKL.	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
D10f	V	1017 OMKL.	1	1010	2110	33dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
			2																
D10g	H	1022 PAUSRUM	1	1010	2110	30dB	120	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
			1																
D10h	V	1021 TVÄTT	1	1010	2110	28dB	170	118	NCS S 6005-G20Y	TYP 2				MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265		ASSA 6696
			1																
D10i	V	1016 RWC/D	1	1010	2110	33dB	120												

V = Vansterhängd
H = Högerhängd
G = Glas
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Alla mått i millimeter.
OBS! Yttermått på dörrar avser
väggöppningsmått där annat ej anges.
Karmar märkes enligt ritningens lättring i
förekommade fall med tillagt V eller H.
Brand och ljudklassade dörrar märkes enligt
gällande normer.
OBS! Mått skall kontrolleras på plats före
tillverkning.

typgodkännandebevis eller intyg från fabrikanter att partier uppfyller föreskriven brand- och ljudklass.

<u>TRÖSKEL</u> Typ enligt respektive littera. Ev. gummitröskel skall vara massiv.	<u>ÖVRIGT</u> Karmar skall förses med tätningslister enligt fab. standard för aktuell ljud och brandklass. Där ej karmfog överensstämmer med väggtyckelse utföres smyg av limfug, kulor lika karm. (Gäller väggar med skivmtr.) Allt matlaggning med uppvisk skall utföras innan dorrar monterats.
<u>URTAC</u> Karmar förborras för infästning enligt kod 27 (Swedoor).	
Täckproppar i kulor lika karm.	

GLAS
Klarglas i brand, ljud och skyddsklass enligt littera.
Glasytor skall uppfylla kraven för person-
säkerhet enligt BBR 8:353, lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN
12600

LÄSNING
Läschema upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.
Cylindrar tillhandahålls av beställaren, monteras av entreprenören.
Ev. elslutbleck utföres med rättvänd funktion 24 VDC, där annat ej anges på uppställning.

Trycken och skyltar med fast rosett och genomgående montering.
Ytbehandling: Prion eller likv.

ÖVRIGT
Kärmar skall förses med tätningslister enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass.
Där ej karmdjup överensstämmer med vägg tjocklek utföres smyg av limfog, kulör lika karm. (Gäller väggar med skivmtrl.) All mattläggning med uppvik skall utföras innan dörrar monteras.

PLAN ÖVERSIKT, BRAND	A-40-1-501
PLANER MÅTTSÄTTNING, LITTRERING	A-40-1-511 - 514



STATUS

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM	GODKÄND AV	ÄNDRINGS
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	



PROJEKTNAMN

CENTRAALKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER	ADRESS
	YTTRE RINGVÄGEN 4
DIARIENUMMER	FASTIGHET
	FORDONET 1

DISCIPLIN A	FORETAG NORCONSULT SVERIGE
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV

108 83 71	MSR
TELEFON	KONTAKTPERSON
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM

010 141 00 00	TOMAS BERGSTRÖM
BYGGNADSVERK	PLUSHÖJD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
-------------	------------	-----------


SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION		
INNERDÖRRAR AV TRÄ		
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT

UPPSTÄLLNING	1:50	A1
DOKUMENTNUMMER	ANDRING	

A-43-4-011	
------------	--



GP17 ANTAL: 1st
1022 PAUSRUM

1 Fast glasparti
Ljudreduktion Rw: 42dB
5 40x93
7 Karm: NCS S 0500-N
Glaslist: Kulör lika karm

GP18 ANTAL: 1st
1010 TYST MATSAL

1 Fast glasparti
Ljudreduktion Rw: 38dB
5 40x118
7 Karm: NCS S 0500-N
Glaslist: Kulör lika karm

GP24 ANTAL: 1st
1002 TORKRUM

1 Fast glasparti
Ljudreduktion Rw: 38dB
5 40x93
7 Karm: NCS S 0500-N
Glaslist: Kulör lika karm

GP28 ANTAL: 2st
1010 TYST MATSAL

1 Fast glasparti
Ljudreduktion Rw: 38dB
5 40x118
7 Karm: NCS S 0500-N
Glaslist: Kulör lika karm

FÖRKLARINGAR

G = Glas

Alla mått i millimeter.
OBS!! Yttermått på glaspartier avser väggöppningsmått, där annat ej anges.
OBS!! Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning.

KANTNUMMER ANGER:

- 1 = Sort/Typ
- 2 = Material: Karm
- 5 = Karmdimension
- 6 = Urtag
- 7 = Ytbehandling/Kulör
- 8 = Glas
- 45 = Övrigt

FÖRESKRIFTER

SORT/TYP

Invändiga partier av fabr. Swedoor eller likv.
Ev. brand, ljud och skyddsklass enl. resp. littera.
Kvalitetsbestämmelser och provning enligt SS-EN 14351-2:2018

MATERIAL: KARM

Furu för täckmålning enl. fabr. standard.

MATERIAL: PARTIER

Stomme enligt fabrikantens standard.

URTAG

Karmar förborras för infästning enligt fabrikantens standard.
Täckproppar i kulör lika karm.

YTBEHANDLING/KULÖR PARTIER

Kulör karm: Enligt uppställning
Kulör glaslister: Enligt uppställning

GLAS

Klarglas i brand, ljud och skyddsklass enligt littera. Glasytor skall uppfylla kraven för personsäkerhet enligt BBR 8:351, 8:352, 8:353. Lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600.

ÖVRIGT

Karmar märkes enligt ritningens litterering. Brand och ljudklassade partier märkes enligt gällande normer.

Karmar skall försees med tätningslister enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass. Där ej karndjup överensstämmer med väggjocklek utföres salning av limfogskiva, kulör lika karm.

HÄNVISNINGAR

PLAN 1, DEL 4.1-5.4

A-40-1-141 -- 154

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

DOKUMENTID

T. BERGSTRÖM

ÄNDRINGS PM

BESTÄLLARE

 **ROBERTSFORS**
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

OMFÄTTE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ADRESS

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSRUMMER

SKAPAD AV

108 83 71 MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00 TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FÖLJESID (RIT 2008)

VÄRNINGSPÅN

VÄRNINGSDR

DELOMRÅDE

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION

INVÄNDIGA GLASPARTIER

BYGGNADSTYP

SKALA

FORMAT

UPPSTÄLLNING


1:50


A1

DOCUMENTNUMMER

ÄNDRING

A-43-4-012





FÖRTECKNING GLASFIBERDÖRRAR																	
Littera	Dörrtyp	Slagning	Antal	Öppningsmått		Ljudreduktion	Vägg tjocklek	Karmtyp	Kulör karm	Kulör dörrblad	Glasning	Tröskel	Sparkplåt	Låsning			Trycke/Draghandtag
				Bredd	Höjd									Låshus	Slutbleck	Behör	
GD10a	PD	-	1	1010	2110		120	PD2	ROSTFRI	RAL 9002		UTAN TRÖSKEL		ASSA 311-50	ASSA 1264	ASSA 256	
1																	
GD10b	ID	H	1	1010	2110		119	ID2	ROSTFRI	RAL 9002		UTAN TRÖSKEL	02	ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265	ASSA 6696
1																	
GD10c	ID	V	1	1010	2110		118	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	UTAN TRÖSKEL		ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265	ASSA 6696
1																	
GD10d	ID	V	1	1010	2110		194	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	UTAN TRÖSKEL		ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256	ASSA 6696
GD10d	ID	H	1	1010	2110		119	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	UTAN TRÖSKEL		ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256	ASSA 6696
2																	
GD10e	ID Rw34	H	1	1010	2110	33dB	132	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	MEKANISK TÄTNINGSTRÖSKEL		ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256	ASSA 6696
1																	
GD10f	ID	V	1	1010	2110		119	ID2	ROSTFRI	RAL 9002		UTAN TRÖSKEL		ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265	ASSA 6696
GD10f	ID	H	1	1010	2110		119	ID2	ROSTFRI	RAL 9002		UTAN TRÖSKEL		ASSA 212-50	ASSA 1264	ASSA 4265	ASSA 6696
2																	
GD10g	ID	H	1	1010	2110		118	ID2	ROSTFRI	RAL 9002	25	UTAN TRÖSKEL		ASSA 310-50	ASSA 1264	ASSA 256	ASSA 6696
1																	
ÖK11			1	1110	2110		193	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK11			1	1110	2110		193	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK11			1	1110	2110		118	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK11			1	1110	2110		118	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK11			1	1110	2110		193	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
5																	
ÖK13			1	1310	2110		193	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK13			1	1310	2110		118	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
ÖK13			1	1310	2110		118	PD2	ROSTFRI			UTAN TRÖSKEL					
3																	
Grand total			17														

FÖRKLARINGAR

V = Vänsterhängd
H = Högerhängd
G = Glas
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Alla mått i millimeter.
Mått på dörrar och glaspartier avser väggöppningsmått där annat ej anges.
Karmar märkes enligt ritningens litterering i förekommande fall med tillagt V eller H.
Brand och ljudklassade dörrar märkes enligt gällande normer.
Mått skall kontrolleras på plats före tillverkning

Dörrar och glaspartier skall som helhet inkl. fastsättningslistor etc. uppfylla föreskriven brand- och ljudklass. Brand- och ljudklassade dörrar och glaspartier skall förses med typgodkännandebevis eller intyg från fabrikanten att partier uppfyller föreskriven brand- och ljudklass.

FÖRESKRIFTER

SORT/TYP
Massiva inv. glasfiberdörrar av fabr. Thermod eller likv.
Ev. brand, ljud och skyddsklass enl. resp. littera.

MATERIAL: KARM
Strängpressad anodiserad aluminiumkarm, foderbildande typ ID2 (foder på båda sidor)

MATERIAL: DÖRRBLAD
Ytskikt i glasfiberarmerad polyester, med kantprofil i naturanodiserad aluminium.

TRÖSKEL
Typ enligt respektive littera.
Ev. gummitröskel skall vara massiv.
* Fogfritt avslut enl. Det.1, A-43-4-011

URTAG
Karmar förborras för infästning enligt fabr. standard.
Täckproppar i kulör lika karm.

GLAS
Klarglas i brand, ljud och skyddsklass enligt littera.
Glasylor skall uppfylla kraven för person-säkerhet enligt BBR 8.353, SS-EN 12600

GÅNGJÄRN
Tappbärande elförzinkade gångjärn enligt fabr. standard.
Fabrikant svarar för dimensionering av antal och storlek på gångjärn.

LÅSNING
Låschema upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.
Cylindrar tillhandahålles av beställaren, monteras av entreprenören.
Ev. elslutbleck utföres med rättvänd funktion 24 VDC, där annat ej anges på uppställning.

TRYCKE/DRAGHANDTAG
Trycken och skyltar med fast rosett och genomgående montering. Ytbehandling: Prion eller likv.

DÖRRSTÅNGARE/DÖRRÖPPNARE
Erforderliga tillbehör för fastsättning skall ingå i leverans.
Kulör: Silver

ÖVRIGT
Karmar skall förses med tätningslistor enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass.

HÄNVISNINGAR

PLAN ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-501
PLANER MÄTTSÄTTNING, LITTERERING A-40-1-511 - 514

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATA

2024-12-20

2024-12-20

T. BERGSTRÖM

BESTÄLLARE

ROBERTSFORS
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

CONTRÄGE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ANFÖRARE

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPHÄRINGSNUMMER

SKAPAD AV

108 83 71

MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00

TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FÖRSTÄD (BY 2008)

VÄRNINGSPÅN

VÄRNINGSDRÖL

DELOMRÅDE

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION

INVÄNDIGA GLASFIBERDÖRRAR

BYGGNADSTYP

SKALA

UPPSTÄLLNING


1:50

A1

BYGGNADSTYP

BYGGNADSTYP

A-43-4-031



V = Vänsterhängd
H = Högerhängd
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Antal beslag anges per dörrblad.
Alla mått i millimeter.
Yttermått avser väggöppningsmått,
där annat ej anges.
Karmar märkes enligt ritningens litrering,
i förekommande fall med tillagt V eller H.
Brand och ljudklassade dörrar märkes
enligt gällande normer.
Mått skall kontrolleras på plats
före tillverkning.

SORT/TYP
Enligt uppställning.

TRÖSKEL
Enligt uppställning.

URTAG
Karmar förborras för infästning.
Täckproppar i kulor lika karm.

YTBEHANDLING/KULÖR
Karm ytbehandlas på fabrik enl. SS 184280:2013
Kulor karm: Enligt uppställning
Kulor dörrblad: Enligt uppställning

GÅNGJÄRN
Enligt fabr. standard.
Fabrikant svarar för dimensionering av antal och storlek på gångjärn.

LÄSNING

Läschema upprättas av entreprenören i samråd med beställaren.

Cylindrar tillhandahålls av beställaren, monteras av entreprenören.



ÖVRIGT

Karmar skall förses med tätningslister enligt fabr. standard för aktuell ljud och brandklass.






Där ej karmdjup överensstämmer med väggjocklek utföres salning av MDF - skiva, kulör lika karm.



Dörrar skall som helhet inkl. fastsättningslister etc. uppfylla föreskriven brand- och ljudklass.
Brand- och ljudklassade dörrar skall förses med typgodkännandebevis eller intyg från fabrikanten att partier uppfyller föreskriven brand- och ljudklass.

PLAN 1, DEL 4.2	A-40-1-142
PLAN 1, DEL 5.1	A-40-1-151
PLAN 1, DEL 5.3	A-40-1-153



FILNAMN: C:\Norconsult\Autodesk\Revit\1088371-Centralkök Robertsfors centralfil-2024 matsla.rvt

TYP	UPPSTÄLLNING	BREDD	VÄGGTYP ENL. GYPROC	LJUD-KLASS	BRAND-KLASS	KOMMENTAR
V1	 10 Högtryckslaminat, typ FIBO väggpanel 12 Plywood 70 Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 70 Regel Gyproc ER 70, c 450 12 Plywood 10 Högtryckslaminat, typ FIBO väggpanel	118	-	-	-	
V2a	 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva 12 Plywood 70 Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 70 Regel Gyproc ER 70, c 450 12 Plywood 12 Swissperal Multiforce (på sida mot kylrumsvägg)	119	-	-	-	
V2b		120	-	-	-	Yttre gipsskiva byts till FIBO väggskiva mot kök
V3a	 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva 12 Plywood 70 Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 70 Regel Gyproc ER 70, c 450 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva	120	GYPROC ER 70/70 (450) NN-NN M0	-	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood
V3b		119	GYPROC ER 70/70 (450) NN-NN M0	-	-	Yttre gipsskiva byts till FIBO väggskiva mot kök. Övrigt lika V3a
V3c		120	GYPROC ER 70/70 (450) NN-NN M0	-	EI30	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood
V4a	 12,5 Gyproc normal gipsskiva 12 Plywood 145 Skena Gyproc SKP 145 som kantprofil (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 145 Regel Gyproc ER 70, c 450 12 Plywood 12,5 Gyproc normal gipsskiva	200	-	-	-	
V4b		193	-	-	-	Yttre gipsskivor byts till FIBO väggskivor
V6a	 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva 12 Plywood 95 Kantprofil Gyproc AC 95 (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 95 Regel Gyproc XR 95, c 450 95 Mineralull 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva	145	GYPROC XR 95/95 (450) NN-NN M95	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V6b		157	GYPROC XR 95/95 (450) NN-NN M95	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB. FIBO väggskiva monteras på sida mot kök

TYP	UPPSTÄLLNING	BREDD	VÄGGTYP ENL. GYPROC	LJUD-KLASS	BRAND-KLASS	KOMMENTAR
V7a	 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva 12 Plywood 70x2 Kantprofil Gyproc AC 70 (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 70x2 Regel Gyproc XR 70, c 450 70x2 Mineralull 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva 10 Högtryckslaminat, typ FIBO väggpanel	208	GYPROC XR 70/70x2 (450) NN-NN M140	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB. FIBO väggskiva monteras på sida mot kök
V7b		196	GYPROC XR 70/70x2 (450) NN-NN M140	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V8a	 12,5 Gyproc Normal Gipsskiva 12 Plywood 70 Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 70 Regel Gyproc ER 70, c 450	95	GYPROC ER 70/70 (450) NN-0 M0	-	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood
V8b		94	GYPROC ER 70/70 (450) NN-0 M0	-	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood. Yttre gipsskiva byts till FIBO väggskiva mot kök.

FÖRESKRIFTER

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras enligt Gyproc och Wallsystems Space anvisningar.

ANMÄRKNING

Beakta särskilt utförande av innerväggar med ljudklass >40dB och dess anslutningar mot golv, mötande inner- och yttervägg samt mot bjälklag. De skall fyllas med isolering i de fack (mellan reglar) där installationer ska gå genom vägg.

Runt dörrar, glaspartier och fönster med brand och ljudkrav utföres erforderlig drevning samt tätning med fogmassa för att klara ställda krav.

Omfattning av väggar med ställda brandkrav enligt planritningar.

FÖRSTÄRKNINGAR


Utgående hörn utförs med inspacklade hörnlistor typ Gyproc Aquabead Gab 90 eller likv.

HÄNVISNINGAR


PLAN 1, DELPLANER
INVÄNDIGA DETALJER

A-40-1-141 -- 154
A-43-6-001 -- 002

SEKTION



ORIENTERINGSDIAGRAM



STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

DOKUMENTID

T. BERGSTRÖM

ANSVARIG PM

BESTÄLLARE



ROBERTSFORS
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

OMFÄTTE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

FAHRESS

YTTRE RINGVÄGEN 4

DARIERNUMMER

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPRORIGRUMMER

SKAPAD AV

108 83 71
MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00
TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FÖRSLAGS (VIT 2008)

VÄNINGSPLAN

VÄNINGSDEL

DELOMRÅDE

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFICATION

INNERVÄGGSTYPER

UPPSTÄLLNING


1:10






A1




DOCUMENTNUMMER

A-43-5-001

ANSVARIG



TYP	UPPSTÄLLNING	BREDD	VÄGGTYP ENL. GYPROC	LJUD-KLASS	BRAND-KLASS	KOMMENTAR
V9a	 12,5 Gyproc Normal Gips skiva 12 Plywood 70 Kantprofil Gyproc AC (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gips skiva	120	GYPROC XR 70/70 (450) NN-NN M0	40dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V9b		123	GYPROC XR 70/70 (450) NN-NN M0	40dB	-	Inre skiva av 15 mm K-plywood mot RWC/D. Övrigt lika V9a
V9c		132	GYPROC XR 70/70 (450) NN-NN M0	40dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB. FIBO väggskiva monteras på sida mot kök
V10a	 12,5x2 Gyproc Normal Gips skiva 12 Plywood 70x2 Kantprofil Gyproc AC 70 (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 70x2 Regel Gyproc XR 70, c 450 70x2 Mineralull 12 Plywood 12,5x2 Gyproc Normal Gips skiva	226	GYPROC XR 70/70x2 (450) NNN-NNN M140	52dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V10b		226	GYPROC XR 70/70x2 (450) NNN-NNN M140	52dB	EI30	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V11	 12,5 Gyproc Normal Gips skiva 12 Plywood 95 Kantprofil Gyproc AC 95 (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 95 Regel Gyproc XR 95, c 450 45 Mineralull 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gips skiva	145	GYPROC XR 95/95 (450) NN-NN M45	48dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB
V12	 12,5 Gyproc Normal Gips skiva 45x70 Träreger 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gips skiva	108	-	-	-	
V13	 45x70 Träreger 12,5 Gyproc Normal Gips skiva	83	-	-	-	

TYP	UPPSTÄLLNING	BREDD	VÄGGTYP ENL. GYPROC	LJUD-KLASS	BRAND-KLASS	KOMMENTAR
V14a	 12,5 Gyproc Normal Gips skiva 12 Plywood Stomme enl. K 12 Plywood 12 Swissperal Multiforce (på sida mot kylrumsvägg)	194	-	-	-	
V14b		195	-	44dB	-	Fack mellan reglar fylls med 145 mm mineralull
V15a	 12,5 Gyproc Normal Gips skiva 12 Plywood Stomme enl. K 12 Plywood 12,5 Gyproc Normal Gips skiva	195	-	-	-	
V15b		194	-	-	-	Yttre gipsskiva byts till FIBO väggskiva mot kök
V15c		145	-	-	-	På sida mot befintlig vägg monteras inga skivor
V16	 12,5x2 Gyproc Normal Gips skiva 12 Plywood 120 Kantprofil Gyproc AC 120 (i golv och vägg, teleskopansl. IVD13 i tak) 120 Regel Gyproc XR 120, c 450 12 Plywood 12,5x2 Gyproc Normal Gips skiva	170	GYPROC XR 120/120 (450) NN-NN M0	40dB	-	Inre gipsskivor är utbytta mot 12 mm plywood, vilket innebär att ljudreduktion försämras med 3dB

FÖRESKRIFTER

Anslutningsdetaljer som inte är redovisade skall utföras enligt Gyproc och Wallsystems Space anvisningar.

ANMÄRKNING

Beakta särskilt utförande av innerväggar med ljudklass >40dB och dess anslutningar mot golv, mötande inner- och yttrevägg samt mot bjälklag. De skall fyllas med isolering i de fack (mellan reglar) där installationer ska gå genom vägg.

Runt dörrar, glaspartier och fönster med brand och ljudkrav utföres erforderlig drevning samt tätning med fogmassa för att klara ställda krav.

Omfattning av väggar med ställda brandkrav enligt planritningar.


FÖRSTÄRKNINGAR

Utåtgående hörn utförs med inspacklade hörnlister typ Gyproc Aquabead Gab 90 eller likv.


HÄNVISNINGAR

PLAN 1, DELPLANER A-40-1-141 -- 154
INVÄNDIGA DETALJER A-43-6-001 -- 002

SEKTION



ORIENTERINGSSKISS



STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

FÖRFRÅGAV

T. BERGSTRÖM

ANSVARIG PM

BESTÄLLARE

 **ROBERTSFORS**
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

OMFÄTTE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

ANFÖRARE

FASTIGHET

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

108 83 71

MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

BYGGNADSVÄRME

FÖLJESKISS (RIT 2008)

010 141 80 00

TOMAS BERGSTRÖM

VÄRNINGSPÅN

VÄRNINGSDRÄ

DELOMRÅDE

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION

INNERVÄGGSTYPER

UPPSTÄLLNING

SKALA

FORMAT

A-43-5-002

1:10


A1

DOCUMENTNUMMER


ANSVARIG




INKLÄDNADER




IK1 - STÅLPELARE MELLAN GLASPARTIER
1 : 5




IK2 - STÅLPELARE I INNERVÄGG
1 : 5




IK3 - STÅLPELARE I DUBBELREGLVÄGG
1 : 5




IK4 - STÅLPELARE I VÄGGKORSNING
1 : 5




IK5 - STÅLPELARE I INNERVÄGGSHÖRN
1 : 5




IK6 - HALVT UTSTICKANDE PELARE
1 : 5




IK7 - STÅLPELARE I VÄGGKORSNING KÖK
1 : 5



IK8 - PRINCIPDETALJ FRISTÅENDE STÅLPELARE
1 : 5



IK9 - STÅLPELARE VID BEFINTLIG VÄGG
1 : 5



IK10 - STÅLPELARE VID BEF. VÄGGHÖRN
1 : 5

SKALA 1:5 0 100 500 MILLIMETER

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

HANDLING

DATUM

2024-12-20

PROJEKTANT

T. BERGSTRÖM

ADRESS

PM

BESTÄLLARE

PROJEKTNAMN

CENTRALEKÖ

OMRÄDE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

FASTIGHET

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIREKTOR

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSNUMMER

SKAPAD AV

108 83 71

MSR

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00

TOMAS BERGSTRÖM

BYGGNADSTYP

FÖRSTÄD (BY 2008)

VÄRNINGSPÅN

VÄRNINGSDRÖM

DELOMRÄDE

SYSTEM

43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

SPECIFIKATION

INVÄNDIGA DETALJER

BYGGNADSTYP

DETAILJ

SKALA

1:5

FORMAT


A1

BYGGNADSTYP


BYGGNADSTYP

A-43-6-001


HORISONTALDETALJER




IVD01 - PRINCIPDETALJ MÖTE INNERVÄGG
1 : 5




IVD03 - PRINCIPDETALJ INFÄSTNING DÖRRKARM AV GLASFIBER
1 : 5




IVD05 - MÖTE 3 VÄGGAR
1 : 5




IVD07 - HÅLTAGNING VÄGG
1 : 5



IVD02 - PRINCIPDETALJ INFÄSTNING DÖRRKARM AV TRÄ I INNERVÄGG AV STÅL
1 : 5




IVD04 - MÖTE 4 VÄGGAR
1 : 5




IVD06 - INKLÄDNAD FÖRDELARSKÅP
1 : 5



VERTIKALDETALJER




IVD10 - PRINCIPDETALJ MASSAGOLV MOT INNERVÄGG
1 : 5




IVD12 - PRINCIPDETALJ MASSAGOLV MOT KYL-/FRYSRUMSVÄGG
1 : 5





IVD14 - HÅLTAGNING VÄGG VÄRMESKÅP
1 : 5



IVD11 - PRINCIPDETALJ MASSAGOLV MOT YTTERVÄGG
1 : 5




IVD13 - PRINCIPDETALJ TELESKOPANSLUTNING INNERVÄGG
1 : 5




IVD15 - HÅLTAGNING VÄGG DISKBAND
1 : 5

SEKTION		
ORIENTERINGSSKISS		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	FÖRFRÅGARE	ANSÖKAN
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALKÖK		
OMRÅDE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	FÖRFRÅGARE	YTTRE RINGVÄGEN 4
DIARIENUMMER	FASTIGHET	FORDONET 1
DISCIPLIN	FÖRETAG	NORCONSULT SVERIGE AB
UPPDRAGSRUMMER	SKAPAD AV	MSR
108 83 71	KONTAKTPERSON	TOMAS BERGSTRÖM
TELEFON	FÖRFRÅGARE	
010 141 80 00	FÖRFRÅGARE	
BYGGNADSTYP	BYGGNADSTYP	
VÄRNINGSPÅN	VÄRNINGSPÅN	DELOMRÅDE
43	INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR	
SPECIFIKATION		
INVÄNDIGA DETALJER		
DETALJ	SKALA	FORMAT
	1:5	A1
DOCUMENTNUMMER	ANSÖKAN	
A-43-6-002		


SKALA 1:5 0 100 500 MILLIMETER




UTD01 - PRINCIPDETALJ ANSLUTNING MOT SPACE-PANEL
1 : 2




UTD02 - PRINCIPDETALJ ANSLUTNING MOT KYL-/FRYSRUM
1 : 2




UTD03 - PRINCIPDETALJ ANSLUTNING MOT VENTKÅPA
1 : 2



UTD04 - ANSLUTNING MOT VENTKÅPA
1 : 2



UTD05 - NIVÅSKILLNAD
1 : 2



UTD06 - ANSLUTNING MOT PELARE
1 : 2

FÖRKLARINGAR


UNDERTAKSTYPER OCH -HÖJDER ENLIGT
UNDERTAKSPLAN

HÄNVISNINGAR

PLAN 1 UNDERTAK, DEL 4.1-5.4 A-43-1-141 -- 154

SEKTION		
ORIENTERINGSSKISS		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	2024-12-20	ANSÖKAN AV
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	ANSÖKAN AV
BESTÄLLARE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALKÖK		
OMFÄTTE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	FÖRFRÅGNINGSNUMMER	
YTTRE RINGVÄGEN 4	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DIARIENUMMER	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPRORAGSRUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	MSR	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYP	FLUSKOD (VIT 2008)	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
SYSTEM		
43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR		
SPECIFIKATION		
UNDERTAKSDetaljer		
BYGGNADSTYP	SKALA	FORMAT
DETALJ	1:2	A1
DOCUMENTNUMMER	ANSÖKAN	
A-43-6-011		

SKALA 1:2 0 50 100 200 MILLIMETER



- Betong
- Enl. Kylentreprenad
- Klinker
- Massagolv
- Plastmatta

FÖRKLARINGAR

- AVSLUTNINGSLIST ENL. BESKRIVNING SE PRINCIPDETALJ
- GB = GOLVBRUNN, GOLVANSLUTNINGAR ENL. FABRIKANTENS ANVISNINGAR


FÖRESKRIFTER

UPPBYGGNAD GOLVTYPER


KLINKER:
7mm KLINKER
5mm FIX
5mm AVJÄMNINGSMASSA

MASSAGOLV:
4mm PLASTBASERAD MASSA
13mm AVJÄMNINGSMASSA
(17mm AVJÄMNINGSMASSA I FALL UNDER BÄNKAR MM.)


PLASTMATTA:
2mm PLASTMATT
15mm AVJÄMNINGSMASSA




PRINCIPDETALJ MATERIALBYTE GOLV
1 : 2



PRINCIPDETALJ RF GOLVBRUNN I MASSAGOLV
1 : 2



PRINCIPDETALJ GOLVBRUNN AV PLAST I MASSAGOLV
ENL. FABRIKANTENS ANVISNING. EJ SKALENLIG



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGHANDLING

DATUM: 2024-12-20
FÖRFRÅGAD AV: T. BERGSTRÖM
ANSÖKAN NR: 2024-12-20

BESTÄLLARE: ROBERTSFORS KOMMUN



CENTRALKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER: YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER: FORDONET 1

DISCIPLIN: NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSRUMMER: 108 83 71

TELEFON: 010 141 80 00

BYGGNADSRUMMER: 1


SYSTEM: 44 INVÄNDIGA YTSKIET

SPECIFIKATION: GOLVPLAN


PLAN: 1:100

FORMAT: A1


ANVÄNDNING: A-44-1-100




TRAPPA 1 - PLAN
1 : 20




TRAPPA 2 - PLAN
1 : 20




TRAPPA 1 - SEKTION A
1 : 20



TRAPPA 2 - SEKTION A
1 : 20




PRINCIP HANDELDARE H1
1 : 10




PRINCIPSEKTION HANDELDARE H2
1 : 10


3ST INFÄSTNINGAR PER TRAPPA
(EN PER KANT OCH EN I MITTEN)
MED VB TYP JOMA VINKEL 410
M. 10MM BULTHÅL
FÄSTTS TILL BETONG 1ST TYP
HILTI HUS3-H 8x55,
TILL TRÅ 2ST ANKARSKRUV
4,5x32.



PRINCIPDETALJ TRAPPA TYP 1
1 : 10



PRINCIPDETALJ TRAPPA TYP 2
1 : 10



FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats innan tillverkning.

FÖRESKRIFTER

Leverantören dimensionerar och anpassar räcken samt infästning.
Räcken ska uppfylla krav på personsäkerhet och barnsäkerhet enl. gällande BBR.

HANDELDARE H1

Handledare av ek typ Wiklunds Ledstångssnickeri eller likv.
Laseras i kulör NCS S 6005-Y20R eller närmsta färg.
Ledstångsbeslag i rostfritt stål enl. fabrikantens standard.
Infästning enl. fabrikantens standard.

HANDELDARE H2

Handledare av ek typ Wiklunds Ledstångssnickeri eller likv.
Laseras i kulör NCS S 6005-Y20R eller närmsta färg.
Ledstångsbeslag i rostfritt stål enl. fabrikantens standard.
Infästning enl. fabrikantens standard.

RÄCKE R1

Balkongräcke i sträckmetall, RT300H Sträckmetall, fabrikant standard enl. Weland eller likv.
OBS! Utan handledare ovanpå.
Stolpe, infästning och beslag enl. fabrikantens standard.
Sidomontage & fästdon för betong enl. fabrikantens standard.
Maskvidd: 42x18 mm
Mönster: stående mönster
Kulör: RAL 9002


RÄCKE R2

Balkongräcke i sträckmetall, RT300H Golvräcke, fabrikant standard enl. Weland eller likv.
OBS! Utan handledare ovanpå.
Stolpe, infästning och beslag enl. fabrikantens standard.
Golvräcke & fästdon för betong enl. fabrikantens standard.
Maskvidd: 42x18 mm
Mönster: stående mönster
Kulör: RAL 9002


HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-001
PLAN 1, DEL 4.1 A-40-1-141
PLAN 1, DEL 5.1 A-40-1-151


GRUNDPLAN ÖVERSIKT K-15-1-100




TRAPPA 3 - PLAN
1 : 20




TRAPPA 3 - SEKTION A
1 : 20



TRAPPA 3 - SEKTION B
1 : 20



ELEVATION 1 - RÄCKE TYP R1
1 : 20



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING BYGGHANDLING
DATUM 2024-12-20
FÖRBEREDARE T. BERGSTRÖM
ADRESS PM



CENTRALKÖK

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNAMN

KOMMUN

PROJEKTNUMMER

FASTIGHET

DISCIPLIN

UPPDRAGSNUMMER

TELEFON

BYGGNADSTYP

VÄRNINGSPÅN

VÄRNINGSDRÄ

DELOMRÅDE

SYSTEM

SPECIFIKATION


BYGGNADSTYP

UPPSTÄLLNING


SKALA

FORMAT


BYGGNADSTYP





SITTBÄNK I VINDFÅNG 1001 - PLAN
1 : 20



SITTBÄNK I KAPPRUM 1004 - PLAN
1 : 20



SITTBÄNK I KAPPRUM 1006 - PLAN
1 : 20




PRINCIPDETALJ SITTBÄNK
1 : 10


FÖRKLARINGAR
Samtliga mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats innan tillverkning.

FÖRESKRIFTER


HÄNVISNINGAR
PLAN - ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-001



PLAN




SNITT NEDFÄLLT LÄGE



SNITT UPPFÄLLT LÄGE

PRINCIPDETALJ STEG I DISKRUM
1 : 10



STATUS
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING
BYGGHANDLING

DATUM
2024-12-20

ANSÖKAN
T. BERGSTRÖM

REVISOR
T. BERGSTRÖM

PROJEKTNAMN
CENTRALEKÖK

KOMMUN
ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER
YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER
FORDONET 1

DISCIPLIN
A

UPPRORSGRUPP
NORCONSULT SVERIGE AB

TELEFON
010 141 80 00

BYGGNADSTYP
TOMAS BERGSTRÖM

VÄRNINGSPÅN
1







SYSTEM
45 HUSKOMPLETTERINGAR

PROJEKT
SITTBÄNK, STEG I DISKINLÄMNING

UPPSTÄLLNING
1:10/1:20

SKALA
A1

FORMAT
A-45-4-002



FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats innan tillverkning.

██████████ = Kontrastmarkering i svartlacerad stansad plåt halksäker på första och sista steget fabrikat standard enl. Weland eller likv. markerat på plan.

FÖRESKRIFTER

Trappleverantören dimensionerar bärligheten och levererar pelare, balkar med erforderlig infästnings skruv.

RAK TRAPPA

Rak trappa med vilpan utförs enl. fabrikat Weland eller likv.
 Trappbredd = 1100mm (sättsteg + vagnstycke)
 Trapplopp 1 - utliggning 2750mm höjd 2169mm.
 Ist vilpan längd 1000mm.
 Trapplopp 2 - utliggning 2250mm höjd 1811mm.
 Sättsteg som skruvas till stegen enl. fabr. std steg av
 gallerduk TH6-S dim 1000mm x 250mm enl. fabrikantens std.
 masköppning c/c 34x775mm med säkerhetsframkant.
 (halskydd).
 Räckor på båda sidor.
 Ytbehandling varmförzinkad.
 Första steget ett steg ner från vilpan 2.

RÄCKE R10

R10 - Sektionsräcke typ nät fabrikat standard
enl. Weland eller likv.
Utbredning se plan och sektion.
Räckesfyllning krenelerat nät.
Ståndare av KKR40X40X3.
Rostfri handledare Ø42mm.
Höjd 1100mm över trappsteg.
Toppmontage utbredning enl. plan och sektion.
Allt material varmförzinkat enl. SS-EN ISO 1461.


HANDLEDARE R20

R20 - Handledare av rostfritt utförande enligt fabrikant standard. rör 42mm typ Welandis eller likv.
900mm över vilplan och trappsteg. utbredning se plan och sektion.
Handledare ska rundas in mot skyddsbursvägg vid trappans slut. Vid trappans början skall handledaren rundas in mot räcket.
Infästning i skyddsbursväggen och sektionsräcke enl. fabrikantens standard.

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND	A-40-1-001
SPALJÉ	A-45-4-004

GRUNDPLAN ÖVERSIKT	K-15-1-100
SEKTION, DETALJER	K-20-6-001



FÖRBÄRGNINGSLINDBERAG

FÖRFRAGNINGSSUNDER	
HANDLING	BYGGHANDLING

DATUM	GÖRKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE		

DEPTALCARE



PROJEKTNAMN	
-------------	--

CENTRALKOK

OMRÅDE
ROBERTSEFORS KOMMUN

ROBERT SFORS KOMMUN	
PROJEKTNUMMER	ADRESS

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER	FASTIGHET
	EORDONET 1

DISCIPLIN	PROIECT
-----------	---------

A	NORCONSULT SVERIGE AB
LIPPO&CSN BIMER	SKAPAD AV

108 83 71 CHE

TELEFON	KONTAKTPERSON
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM

010 141 80 00	TOMAS BERGSTROM
BYGGNADSVRK	PLUSHÖJD (RH 2000)

MINING CODE 341	MINING CODE 342	DEL CARBONE

ENTWURFSPLAN	ENTWURFSZEIT	DEUTUNGSGRADE


SYSTEM
15 HUSKOMPLETTERINGAR

SPECIFIKATION


UTVANDIG TRAPPA		
UTVANDIGSKATEGORI	QVAL	FORMAT

2024-12-20 09:07:53


FILNAMN: C:\Norconsult\Autodesk\Revit\1088371-Centralkök Robertsfors centralfil-2024 matsla.rvt




Elevation - SPALJÉ 1
1 : 20




Elevation - SPALJÉ 2
1 : 20





Elevation - SPALJÉ 3b
1 : 20




VERTIKAL PRINCIPDETALJ SPALJÉ 1
1 : 5



HORISONTAL PRINCIPDETALJ SPALJÉ 1
1 : 5



SPALJÉ 3 - SEKTION
1 : 20



FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats innan tillverkning.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND

A-40-1-001

SEKTION

ORIENTERINGSDIAGRAM

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

DOKUMENTID

T. BERGSTRÖM

ADRESS

PM

BYGGHÄR

ROBERTSFORS
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALEKÖ

OMRÅDE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

458888

FASTIGHET

YTRE RINGVÄGEN 4

DIREKTOR

FORDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

UPPRÄGGSNUMMER

108 83 71

SKAPAD AV

SBS

TELEFON

010 141 80 00

KONTAKTPERSON

TOMAS BERGSTRÖM

BYGGHÄR

FÖRSTÄLLNING (VIT 2008)

VÄRNINGSPÅN

VÄRNINGSDIAGRAM

DELOMRÅDE

SYSTEM

45 HUSKOMPLETTERINGAR

SPECIFIKATION

SPALJÉ

UPPSTÄLLNING

1:20, 1:5

FORMAT

A1


DOKUMENTNUMMER

A-45-0-004


AVGIVNING

2024-12-20 09:07:54


FLN:AMN: C:\Norconsult\Autodesk\Revit\1088371-Centralök Robertsfors_Centralök\1-2024_maista.rvt




PLAN 1 - RAMP FÖRSKOLA
1 : 50




SEKTION - RAMP 1, FÖRSKOLA
1 : 20



SEKTION - RAMP 2, FRITIDS
1 : 20



PLAN 1 - RAMP FRITIDS
1 : 50



FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter. Plushöjder i meter.
Mått kontrolleras på plats innan tillverkning.
Marklinjer är ungefärliga. Anpassningar mot befintlig
mark görs på plats.

FÖRESKRIFTER


Rampleverantören dimensionerar bärigheten och levererar erforderlig infästningsskruv.

Ramp och vilplan inklusive konstruktion i tryckimpregnerat trä.
Avkörningsskydd på sidorna på rampen.
Mått enl. planen.

TRALL: Rillad trall 28x120 mm
AVÅKNINGSSKYDD: 28x95 mm

HÄNVISNINGAR

ORIENTERINGSLPAN A-40-0-100



STATUS
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM	GÖCKÄND AV	ÄNDRINGS PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	



PROJEKTNAMN

CENTRAALKÖK

OMRÅDE
ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER	ADRESS
	YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER	FASTIGHET FORDONET 1
DISCIPLIN	FÖRETAG

A	NORCONSULT SVERIGE AB
UPPDRAGSGNUMMER	SKAPAD AV

108 83 71	SBS
TELEFON	KONTAKTPERSON
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM


010 141 80 00	TOMAS BERGSTROM
BYGGNADSVK	PLUSHÖJD (RH 2000)

VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE
-------------	------------	-----------


SYSTEM	45 HUSKOMPLETTERINGAR
SPECIFIKATION	

SPECIFICATION		
RAMP I TRÄ		
RITNINGSKATEGORI	SKALA	FORMAT


PLAN, SEKTION	1:20	A1
DOKUMENTNUMMER	ÄNDRING	




PLAN RWC 1007
1 : 50




ELEVATION RWC 1007-A
1 : 20




ELEVATION RWC 1007-B
1 : 20




ELEVATION RWC 1007-C
1 : 20




ELEVATION RWC 1007-D
1 : 20




PLAN RWC/D 1016
1 : 50




ELEVATION RWC/D 1016-A
1 : 20



ELEVATION RWC/D 1016-B
1 : 20



ELEVATION RWC/D 1016-C
1 : 20



ELEVATION RWC/D 1016-D
1 : 20

FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats innan tillverkning.

- HANDFAT ENL. RÖR
- RWC-STOL MED ARMSTÖD & TP-HÅLLARE ENL. RÖR
- WC-STOL ENL. RÖR
- TOALETTPAPPERSHÅLLARE
- RESERV TP-HÅLLARE
- SANTITETSPAPPERSHÅLLARE
- PAPPERSKORG
- HANDDUKSSKÅP
- TVÅLDISPENSER
- KLÄDKRÖK
- SPEGEL
- DRAGHANDTAG
- STÖDHANDTAG
- KAKEL ENLIGT RUMSBESKRIVNING
- DUSCHBLANDARE ENL.RÖR
- DUSCHDRAPERISTÅNG
- SITTBÄNK typ Nostalgi Bänk Essem Design el. likv. Bredd 800 mm Kulör: Svart/Svart

HÄNVISNINGAR

- PLAN - ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-001
PLAN 1, DEL 4.2 A-40-1-142
PLAN 1, DEL 5.3 A-40-1-153

SEKTION

ORIENTERINGSSKISS

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM 2024-12-20 FÖRFRÅGARE T. BERGSTRÖM

BYGGHANDLING

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALEKÖK

KONTRAKT

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

YTTRE RINGVÄGEN 4

DIARIENUMMER

FORDONET 1

DISCIPLIN

NORCONSULT SVERIGE AB

UPPDRAGSRUMMER

108 83 71

TELEFON

010 141 80 00

BYGGHANDLING

DEL 4.2, 5.3

SYSTEM

46 RUMSKOMPLETTERINGAR

SPECIFIKATION

RWC & RWC/D

UPPSTÄLLNING


1:20

FORMAT


A1

DOCUMENTNUMMER


A-46-6-001




PLAN WC 1008
1 : 50




ELEVATION WC 1008 - A
1 : 20




ELEVATION WC 1008 - B
1 : 20




ELEVATION WC 1008 - C
1 : 20




ELEVATION WC 1008 - D
1 : 20




PLAN WC 1018
1 : 50




ELEVATION WC 1018 - A
1 : 20




ELEVATION WC 1018 - B
1 : 20




ELEVATION WC 1018 - C
1 : 20




ELEVATION WC 1018 - D
1 : 20




PLAN WC 1020
1 : 50




ELEVATION WC 1020 - A
1 : 20



ELEVATION WC 1020 - B
1 : 20



ELEVATION WC 1020 - C
1 : 20



ELEVATION WC 1020 - D
1 : 20

SKALA 1:20 0 1 2 METER

FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats innan tillverkning.

- HANDFAT ENL. RÖR
- RWC-STOL MED ARMSTÖD & TP-HÅLLARE ENL. RÖR
- WC-STOL ENL. RÖR
- TOALETTPAPPERSHÅLLARE
- RESERV TP-HÅLLARE
- SANTITETSPAPPERSHÅLLARE
- PAPPERSKÖRG
- HANDDUKSKÅP
- TVÅLDISPENSER
- KLÄDKRÖK
- SPEGEL
- DRAGHANDTAG
- STÖDHANDTAG
- KAKEL ENLIGT RUMSBESKRIVNING
- DUSCHBLANDARE ENL.RÖR
- DUSCHDRAPERISTÅNG
- SITTBÄNK typ Nostalgi Bänk Essem Design el. likv. Bredd 800 mm
Kulör: Svart/Svart

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND
PLAN 1, DEL 4.2
PLAN 1, DEL 5.3

A-40-1-001
A-40-1-142
A-40-1-153

SEKTION		
ORIENTERINGSDIAGRAM		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	UTARBETAD AV	ANSVARIG PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE		
PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖK		
BYGGNAD		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	FÄRDIGT	
YTTRE RINGVÄGEN 4		
DIARIENUMMER	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPRÄGGSNUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	SBS	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYP	FÖRSTÄD (VIT 2008)	
VÄRNINGSPLAN	DEL 4.2, 5.3	
1		
SYSTEM		
46 RUMSKOMPLETTERINGAR		
SPECIFIKATION		
WC		
BYGGNADSKATEGORI	SKALA	FORMAT
UPPSTÄLLNING	1:20	A1
DOCUMENTNUMMER	ANSVARIG	
A-46-6-002		

FÖRKLARINGAR

HP = HYLLPLAN
PB = PASSBIT
TS = TÄCKSIDA
UL = UNDERLIMMAD

FÖRESKRIFTER

FAST INREDNING, BÄNKSIVA SAMT BESLAG SKA VARA FABRIKAT MARBODAL ELLIKVÄRDIGT OCH AVSER PAUSRUM 1022.

MÄTT ANGES I MILLIMETER.
ENTREPRENÖREN SKA KONTROLLERA SAMTLIGA MÄTT PÅ PLATS INNAN BESTÄLLNING AV DEN FASTA INREDNINGEN.

FÖRESKRIFTER ENLIGT SVENSK BYGGSTANDARD.
MÄTTSAMORDNING FÖR KÖKSINREDNING OCH APPARATER ENL. SS-EN 1116:2018. SÄKERHET OCH PROVNING ENL. SS-EN 14749:2016+A1:2022

SKÅPSTOMMAR MONTERAS PÅ JUSTERBARA BEN MED LÖSTAGBRA SOCKLAR. SOCKLAR UTFÖRS UTAN SKARVAR. SKÅPINREDNING, BÄNKSIVA OCH ÖVRIGA KÖKSSNICKERIER SKA VARA KOMPLETT UTRUSTADE MED LUCKOR/FRONTER, BÄNKSIVA, BESLAG O DYL.
SAMTLIGA SKÅPINREDNINGAR SKA VARA FAST MONTERADE.

FÖRESKRIFTER

SKÅPSTOMME; SKÅPSTOMME AV VIT MFC. EXPONERAD SIDA TÄCKS MED TÄCKSIDA.

LUCKA; ARKITEKT PLUS, KULÖR SAND. SLÄT MÅLAD LUCKA AV MDF MED SVAGT RUNDAD KANT.

TÄCKSIDA/PASSBIT; KULÖR/MATERIAL LIKA LUCKA.

TAKANSLUTNING; KULÖR/MATERIAL LIKA LUCKA.

SOCKEL; KULÖR/MATERIAL LIKA LUCKA.

BESLAG; RIO, SVART CC128

BÄNKSIVA; LAMINAT RUSTIK LJUS 590. KANTLISTER LIKA LAMINAT.

STÄNKSKYDD; KAKEL ENLIGT RUMSBESKRIVNING. OMFATTNING ENLIGT RITNING.


HYLLPLAN; EKFAÑER 800x400 mm, TYP ART. NR 2422-, HYLLTEKNIK ELLER LIKV.

KONSOL; VINKELKONSOL 370 mm, TYP ART. NR 74340, MATTSVART, HYLLTEKNIK ELLER LIKV.


- ÖVERSKÅP. GÅNGJÄRN MONTERAS DOLDA MED STÄNGNINGS & DÄMPNINGSFUNKTION
- UNDERSKÅP UTFÖRS MED 1ST MJUKSTÄNGADE LÄDOR MED FULLT UTDRAG.

HÄNVISNINGAR


PLAN - ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-001
PLAN 1, DEL 5.3 A-40-1-153
PLAN 1, DEL 5.4 A-40-1-154




PLAN PAUSRUM 1022 - PENTRY
1 : 50



ELEVATION A PAUSRUM 1020 - PENTRY
1 : 20




ELEVATION B PAUSRUM 1022 - PENTRY
1 : 20




STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	2024-12-20	TEGNADE AV
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	ADRESSERAD PM
BESTÄLLARE		
 ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖK		
OMRÅDE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTHÄNDLIGHET	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DIARIENUMMER	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRFRÅG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPRORSGRUPP	SKAPAD AV	
108 83 71	SBS	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYP	FLUSKÖK (VIT 2008)	
VÄRNINGSPÅN	VÄRNINGSDRÖM	DELOMRÅDE
1		DEL 5.3, 5.4
SYSTEM		
46 RUMSKOMPLETTERINGAR		
SPECIFIKATION		
PAUSRUM - PENTRY		
UPPSTÄLLNING	SKALA	FORMAT
1:20	A1	
DOCUMENTNUMMER	A-46-6-003	
ÄNDRING		


SKALA 1:20 0 1 2 METER




PLAN TORKRUM 1002
1 : 50




ELEVATION TORKRUM 1002 - A
1 : 20



ELEVATION TORKRUM 1002 - C
1 : 20



ELEVATION TORKRUM 1002 - B
1 : 20



ELEVATION TORKRUM 1002-D
1 : 20

SKALA 1:20 0 1 2 METER

FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats innan tillverkning.


- KROKLIST typ Kroklist 2 Essem Design el. likv
Längd 1200 mm, 8 st krokar
Kulör: Ek/Svart
- STÖVELVÄGG typ Wille Stövelvägg Lekolar el. likv
Kulör: Svart

HÄNVISNINGAR

PLAN - ÖVERSIKT, BRAND A-40-1-001
PLAN, DEL 4.1 A-40-1-141

SEKTION		
ORIENTERINGSSKISS		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	2024-12-20	ANSÖKAN AV
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	ANSÖKAN AV
BESTÄLLARE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖK		
OMRÅDE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	ANFÖRARE	ADRESS
PROJEKTNUMMER	YTTRE RINGVÄGEN 4	ADRESS
DIREKTOR	FASTIGHET	ADRESS
DIREKTOR	FORDONET 1	ADRESS
DISCIPLIN	FÖRETAG	ADRESS
DISCIPLIN	NORCONSULT SVERIGE AB	ADRESS
UPPDRAGSNUMMER	SKAPAD AV	ADRESS
UPPDRAGSNUMMER	108 83 71	ADRESS
TELEFON	KONTAKTPERSON	ADRESS
TELEFON	010 141 80 00	ADRESS
BYGGNADSTYP	FÖLJANDE (RIT 2008)	ADRESS
BYGGNADSTYP	DEL 4.1	ADRESS
VÄRNINGSPÅN	VÄRNINGSPÅN	ADRESS
VÄRNINGSPÅN	1	ADRESS
SYSTEM	DEL 4.1	ADRESS
SYSTEM	46 RUMSKOMPLETTERINGAR	ADRESS
SPECIFICATION	TORKRUM	ADRESS
UPPSTÄLLNING	SKALA	FORMAT
UPPSTÄLLNING	1:20	A1
DOCUMENTNUMMER	ADRESS	ADRESS
DOCUMENTNUMMER	A-46-6-004	ADRESS

2024-12-18 16:07:39



FÖRKLARINGAR

[Cross-hatched box] = BYGGNAD SOM RIVS


HÄNVISNINGAR

PLAN - RIVNING A-40-1-100-R
FASADER - RIVNING A-40-3-001-R
TAKPLAN - RIVNING A-41-1-001-R
FÖRRÅD - RIVNING A-45-4-100-R


STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	2024-12-20	ANSÖKAN AV
BESTÄLLARE	T. BERGSTRÖM	ADRESS PM
 ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖ		
OMRÅDE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	1088371	ADRESS
DIARIENUMMER	1088371	FASTIGHET
DISCIPLIN	A	FÖRETAG
UPPDRAGSNUMMER	1088371	NORCONSULT SVERIGE AB
TELEFON	010 141 80 00	MSR
BYGGNADSTYP	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	KONTAKTPERSON
VÄRNINGSPÅN	VÄRNINGSDOM	FLUGHOLM (1972-2008)
SYSTEM	01 SAMMANSATT REDOVISNING	DELOMRÅDE
SPECIFIKATION	SITUATIONSPLAN	SKALA
BYGGNADSTYP	RIVNING	1:200
FORMAT	A1	ANSÖKAN
DOCUMENTNUMMER	A-01-1-100-R	

FILENAMN: N:\1088371\Arbetsmaterial\02 BIMVA3D_Model\Revningmodell-2024.rvt

2024-12-20 13:10:44



PLAN - BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN, RIVNING
1 : 100



FÖRKLARINGAR

	BYGGNAD SOM RIVS SE RITNINGAR GYMNASIESKOLA DATERADE 1994 OCH MILJÖINVENTERING DATERAD 2022
	BEF. DÖRR
	BRANDCELLSGRÄNS EI30
	BEFINTLIG VÄGG
	BEFINTLIG BÄRANDE VÄGG

S1	BETONGSOCKEL
V1	PUTS + 120 TEGEL + PUTS
V2A	SKIVOR + TRÄREGLAR + SKIVOR
V2B	TRÄREGLAR + SKIVA
V3	200 BETONGSTEN
V4	325 LÄTTBETONG
V5	GLASPARTI VÄGG
V6	SKORSTEN: 200 TEGEL + 30ISOL + 200TEGEL
V7	200 BÄRANDE BETONGSTEN
V8	325 BÄRANDE LÄTTBETONG
V9	YTTERVÄGG, TJOCKLEK 325mm INNEHÅLLER ASBEST-SKIVOR
B1	150 BETONGBJÄLKLAG
B2	200 BETONGBJÄLKLAG + ISOLERING

HÄNVISNINGAR

FASADER - RIVNING	A-40-3-001-R
TAKPLAN - RIVNING	A-41-1-001-R
PLAN 1 - ÖVERSIKT, BRAND	A-40-1-100
FASADER	A-40-3-001

STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	2024-12-20	ANSÖKAN AV
T. BERGSTRÖM		ADRESS
BESTÄLLARE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALKÖK		
KONTRAKT		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	1088371	ADRESS
YTTRE RINGVÄGEN 4		
DIARIENUMMER	1088371	FASTIGHET
FORDONET 1		
DISCIPLIN	A	FÖRETAG
NORCONSULT SVERIGE AB		
UPPDRAGSNUMMER	1088371	SKAPAD AV
MSR		
TELEFON	010 141 80 00	KONTAKTPERSON
TOMAS BERGSTRÖM		
BYGGNADSTYP	FLUSKÖK (VIT 2008)	
VÄRNINGSPÅN	1	VÄRNINGSDRÖM
DELOMRÅDE		
SYSTEM		
40 SAMMANSATT REDOVISNING		
SPECIFIKATION		
PLAN		
PROJEKTERINGSFÖRVALT	SKALA	FORMAT
RIVNING	1:100	A1
DOKUMENTNUMMER	ANSÖKAN	
A-40-1-100-R		

FLN:AMN: N:\1088371\15 Arbetsmaterial\02 BIM\A3D_Model\Ivningssmodell-2024.rvt

HÄNVISNINGAR
PLAN - RIVNING
TAKPLAN - RIVNING
PLAN - ÖVERSIKT, BRAND
FASADER

A-40-1-100-R
A-41-1-001-R
A-40-1-100
A-40-3-001


FÖRKLARINGAR

- 1 BEFINTLIG GRÅ PUTS RIVS
2 BEFINTLIG MÅLAD SPONTAD TRÄPANEL RIVS
3 BEFINTLIGA LÄTTMETALLPARTI RIVS
4 BEFINTLIGA PORTAR RIVS
5 BEFINTLIG LUCKA TILL KALLVIND RIVS
6 BEFINTLIG VENTKANAL RIVS AV VENT
7 BEFINTLIG VENT. GALLER RIVS AV VENT
8 BEFINTLIGA STUPRÖR RIVS
9 BEFINTLIG HÄNGRÄNNA RIVS
10 BEFINTLIGT PLÅTTAK RIVS
11 BEFINTLIG FASADSTEGE, TAKSTEGE RIVS
12 BEFINTLIG TEGELSKORSSTEN RIVS
13 BEFINTLIGA TAKLUFTNING RIVS
14 BEFINTLIGT SNÖRASSKYDD RIVS
15 SKYLT DEMONTERAS OCH ÅTERMONTERAS
16 BEFINTLIG BRANDPOST, KYLA RIVS AV RÖR
17 BEFINTLIG VENTGENOMFÖRING INKL. FLÄKT/HUV RIVS AV VENT


GENERELLT:
HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR
FÖNSTER OCH DÖRRAR I FASAD INKL. PLÅTAR,
VENTILATIONSGALLER, BEFINTLIGA VINDSKIVOR, PLÅTAR
PÅ TAK ETC. RIVS

BYGGNAD SOM RIVS
SE RITNINGAR GYMNASIESKOLA DATERADE
1994 OCH MILJÖINVENTERING DATERAD 2022


BYGGNADSDDEL SOM RIVS




FASAD MOT NORDÖST - RIVNING




FASAD MOT SYDÖST - RIVNING



FASAD MOT NORDVÄST - RIVNING



FASAD MOT SYDVÄST - RIVNING



SKALA 1:100 0 1 10 METER

STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	2024-12-20	ANSÖKAN AV
		T. BERGSTRÖM
ANSÖKAN AV		ADRESS PM
ANSTÄLLARE		
 ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖ		
OMFÄTTE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	1088371	FASTIGHET
		FORDONET 1
DISCIPLIN	A	FÖRETAG
		NORCONSULT SVERIGE AB
UPPRÄGGSNUMMER	1088371	SKAPAD AV
		MSR
TELEFON	010 141 80 00	KONTAKTPERSON
		TOMAS BERGSTRÖM
BYGGNADSDDEL		FLÖDESDIAGRAM
VÄRNINGSPÅN	1	VÄRNINGSDEL
		DEL 6
SYSTEM		
40 SAMMANSATT REDOVISNING		
SPECIFIKATION		
FASADER		
RIVNING	1:100	FORMAT
		A1
DOKUMENTNUMMER	A-40-3-001-R	

BYGGNAD SOM RIVS
SE RITNINGAR GYMNASIESKOLA DATERADE
1994 OCH MILJÖINVENTERING DATERAD 2022



BYGGNADSDEL SOM RIVS

- ## HÄNVISNINGAR

FASADER - BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
PLAN - OMBYGGNAD
FASADER - OMBYGGNAD

-04-3-501
-40-1-501
-40-3-501



RIVS AV VENT

RIVS AV VENT


RIVS AV VENT

RIVS AV VEN

DEL AV TAK FRITIDS
TRP-PLÅT, RÅSKPONT, PAPP,
BÄRLÅKT, STRÖLÅKT RVS TILL
CENTRUM AV TREDJE TAKSTOLEN FRÅN
TEGELVÄGG SE SNITT K-20-2-006


KIL

TRP-PLÅT, BÄRLÄKT, STRÖLÄKT, UNDERLAGSPAPP,
PÅSÖMIT SAMT UNDERSTÖDNING KIL DIVS




SKALA 1:100 0 1 10 METER


STATUS			
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
VÄRDLÖS			
BYGGHANDLING			
DATUM		GDOKNUM AV	ÄNDRINGS FM
2024-12-20		T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE			
			
ROBERTSFORS KOMMUN			
PROJEKTNAMN			
CENTRALKÖK			
OMRÅDE			
ROBERTSFORS KOMMUN			
PROJEKTNUMMER		ADRESS	
		YTTERE RINGVÄGEN 4	
CHARAKTERISER		FACITSHET	
		FORDONET 1	
A		NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPRAGSNUMMER		SKAPAD AV	
1088371		MSR	
TELEFON		KONTAKTPERSON	
010 141 80 00		TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSVÄRK		PLUSSKOD (R# 2000)	
VÄNINGSPLAN		VÄNINGSDETELJ	
SYSTEM			
41 YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG			
SPECIFICATION			
TAKPLAN			
RITNINGSKATEGORI		SKALA	FORMAT
RIVNING		1:100	A1
DOKUMENTNUMMER		ÄNDRING	
A-41-1-001-R			




FÖRRÅD - PLAN




SEKTION




FÖRRÅD - FASAD MOT SYDVÄST
1 : 100




FÖRRÅD - FASAD MOT NORDVÄST
1 : 100



FÖRRÅD - FASAD MOT SYDÖST
1 : 100



FÖRRÅD - FASAD MOT NORDÖST
1 : 100



FÖRKLARINGAR



BYGGNAD SOM RIVS

- 1 FASAD AV LIGGANDE TRÅPANEL RIVS.
- 2 TAK AV PROFILERAD PLÅT RIVS.
- 3 MASSIVA TRÅPORTAR OCH DÖRRAR MED SPARKSKYDD AV PLÅT RIVS

TAKAVVATTNING OCH ÖVRIGA PLÅTAR PÅ FASAD RIVS

GENERELLT:
BYGGNAD UPPFÖRD MED STOPPRESNING SAMT
UTVÄNDIG LIGGANDE PANEL AV 1"x6" PÅ
FÖRVÄNDRING MED GERADE HÖRN.

HÄNVISNINGAR

SITUATIONSPLAN - RIVNING A-01-1-101-R

STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	LOSRÄTT AV	ANSÖKAN PM
2024-12-20	T. BERGSTRÖM	
BESTÄLLARE		
 ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNAMN		
CENTRALEKÖK		
OMRÅDE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	FÄRRE	
1088371	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DIARIENUMMER	FASTIGHET	
	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
A	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPRÄGGSNUMMER	SKAPAD AV	
1088371	MSR	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010 141 80 00	TOMAS BERGSTRÖM	
BYGGNADSTYRELSE	FÖRSTÄLLNING (RIT 2008)	
VÄRNINGSPÅN	VÄRNINGSDI	DELOMRÅDE
SYSTEM		
45 HUSKOMPLETTERINGAR		
SPECIFIKATION		
FÖRRÅD		
BYGGNADSTYRELSE	SKALA	FORMAT
RIVNING	1:100	A1
DOKUMENTNUMMER	ANSÖKAN	
A-45-1-100-R		

