

ROSTSKYDD

FÖR UTEMILJÖER:
KORROSIVITETSKLASS: C3.A3.02
ROSTSKYDDETS HÅLLBARHET: HÖG (MER ÄN 15 ÅR)

YTTERVÄGGAR INNANFÖR ISOLERING, INGEN KONDENS:
KORROSIVITETSKLASS: C2 A2.02
ROSTSKYDDETS HÅLLBARHET: HÖG (MER ÄN 15 ÅR)

FÖR INNEMILJÖER:
KORROSIVITETSKLASS: C2 A2.02
ROSTSKYDDETS HÅLLBARHET: HÖG (MER ÄN 15 ÅR)

SVETSGOGAR:
MALÅT STÅL: 2 GGR BÅTTRING MED
ROSTSKYDDSFÄRG LIKA TIDIGARE.

VARMFÖRZINKAT STÅL: 2GGR BÅTTRING MED ZINKRIK
FÄRG. KULÖR OCH NYANS SKA
VARA LIKA VARMFÖRZINKNINGEN.

KULÖR PÅ STÅL ENL. ARK.

UTFÖRANDEKRAV OCH KONTROLL

ENLIGT SS-EN 1090-2 SKA ARBETET UTFÖRAS AV PERSONAL
MED ERFORDERLIG KUNSKAP, LÄMPLIG UTRUSTNING OCH
TILLRÄCKLIGA RESURSER SÅ ATT UTFÖRANDET BLIR I
ENLIGHET MED FÖRTECKNINGEN ÖVER UTFÖRANDEKRAV
OCH KRAVEN I SS-EN 1090-2.

TILLVERKNING OCH MONTERING SKA UTFÖRAS UNDER
LEDNING AV ANSVARIG PERSON MED DOKUMENTERAD
UTBILDNING OCH KOMPETENS.
MONTERINGSPLAN UPPRÄTTAS AV ANSVARIG PERSON
FRÅN MONTAGEENTREPRENÖR. KONSTRUKTÖR SKA
MEDGIVAS GRANSKNING AV MONTERINGSPLAN.

SVETSPPLAN SKA UPPRÄTTAS AV PERSON MED
DOKUMENTERAD KOMPETENS TILLHÖRANDE
STÅLENTREPRENADEN.
ALL SVETSNING SKA UTFÖRAS AV SVETSARE SOM ÄR
KVALIFICERAD ENLIGT EN ISO 9606-1 OCH SVETSOOPERATÖR
ENLIGT EN ISO 14732.
INTYG OM ALL SVETSPERSONALS KVALIFICERING SKA
FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR BESTÄLLAREN.

KONTROLL UTFÖRS ENLIGT SS-EN 1090-2 KAPITEL 12.
STÅLENTREPRENÖREN SKA UPPRÄTTA EN KONTROLLPLAN
FÖR KONSTRUKTIONEN.

ÖVRIGT

PELARE OCH BALKAR I YTTERVÄGGAR
FYLLS MED STENULL.

TRÅKONSTRUKTIONER

TILLVERKNINGSRITNINGAR

ATT TA FRAM TILLVERKNINGSRITNINGAR INGÅR I
ENTREPRENÖRENS ÅTAGANDE.

TAKSTOLAR

TILLVERKARE/TAKSTOLSLEVERANTÖR ANSVARAR FÖR
DIMENSIONERING AV TAKSTOLAR SAMT STAGNING OCH
INFÄSTNING.

KLIMATKLASSER

- KLIMATKLASS 1
 - INOMHUSKONSTRUKTIONER
- KLIMATKLASSKLASS 2
 - KONSTRUKTIONER SOM ÄR VENTILERADE OCH
SKYDDADE MOT DIREKT NEDERBÖRD
- KONSTRUKTIONER I ICKE VARAKTIGT UPPVÄRMDA
VENTILERADE BYGGNADER
- LOKALER MED ICKE FUKTALSTRANDE VERKSAMHET
- KLIMATKLASSKLASS 3
 - UTOMHUSKONSTRUKTIONER

TRÄSKYDDSKLASS

TRYCKIMPREGNERAT VIRKE FÅR EJ ANVÄNDAS INBYGGT
ELLER TILL KONSTRUKTIONER INOMHUS.

MATERIAL

ALLA MATERIAL OCH PRODUKTER SKA VARA
CE-MÄRKTA.

MATERIAL DÄR EJ ANNAT ANGES:
KONSTRUKTIONSVIRKE C14
LIMTRÄBALK GL28cs/GL30c
LIMTRÄPELARE GL28hs/GL30h
K-PLYWOOD F30

I SYNLIKA KONSTRUKTIONER SKA YTOR PÅ LIMTRÄPELARE
OCH LIMTRÄBALKAR VARA RENHYVLADE OCH HA LAGADE
YTOR MED LJUSA LIMFOGAR.

FÄSTELEMENT

SKRUV HELGÅNGAD SS-EN ISO 4017 4.6 tZn
SKRUV DELGÅNGAD SS-EN ISO 4014 4.6 tZn
BRICKA DIN 436 HV100 tZn
MUTTER SS-EN ISO 4032 4 tZn
MELLANLÄGGSBRICKA SS-EN 912 tZn
TRÄSKRUV SS-EN 14592 tZn
RÄFFLAD TRÄDSPIK SMS 1382 tZn
SPIKNINGSPLÅTAR SS-EN 14545 tZn
BYGGBESLAG JOMA 401M

OM EJ ANNAT ANGES FÖRANKRAS PLÅTAR OCH BESLAG
MED ANKARSKRUV 5.0x35 ALT. ANKARSPIK 4.0x40, FULL
SKRUVNING/SPIKNING. OM EJ ANNAT ANGES SKA
FÖRANKRING TRÄ MOT TRÄ GÖRAS MED RÄFFLAD
TRÄDSPIK 100x34.
EJ DEFINIERADE SPIKNINGSPLÅTAR HAR t=1,5 mm, ÖVRIGA
MÅTT SKALMÄTS. BESLAG AV KALLFORMAD STÅLPLÅT
MINST t=2 mm. FÄSTDON OCH BESLAG AV STÅL SKA HA ETT
ROSTSKYDD SOM ÄR ANPASSAT TILL AKTUELL
KORROSIVITETSKLASS.

RÅSPONT SKA UTFÖRAS MED FÖRSKJUTNA SKARVAR SÅ
ATT MAX 1/3 AV SKARVNINGEN SKER ÖVER SAMMA
TAKBALK. INFÄSTNING MED MINST 2 SPIK PER TAKBALK.

BESTÅNDIGHET

BESTÅNDIGHET ENLIGT SS-EN 1995.

KONTROLL

UTFÖRANDE OCH KONTROLL ENLIGT SS-EN 1995.

SKYDDSANORDNINGAR UNDER BYGGTIDEN

BYGGNADSENTREPRENÖREN SKALL UNDER BYGGTIDEN
MONTERA ERFORDERLIGA RÄCKEN, FÄSTEN FÖR LIVLINOR
OCH RASSKYDD FÖR ATT FÖRHINDRA PERSONSKADOR.

TAKSÄKERHET

TAKSÄKERHET ENL. ARK.

INFÄSTNING AV SYLLAR

UTFÖRS MED HILTI HSAT M10-100, C1200

MURVERKSKONSTRUKTIONER

DOKUMENTERAD KOMPETENS

PERSON SOM HAR ERFARENHET AV OCH SÄRSKILD
UTBILDNING I MURNINGSARBETEN SKA LEDA OCH
ÖVERVAKA MURNINGSARBETE TILLHÖRANDE
UTFÖRANDEKLASS I.

MURSTEN/MURBLOCK SKA UPPFYLLA KRAVEN I SS-EN 771.

MURSTEN/MURBRUK SKA VARA TILLVERKNINGS-
KONTROLLERAD OCH TYPGODKÄND/CERTIFIERAD.

BRUK SKA UPPFYLLA KRAVEN I SS-EN 998.

MURBRUKET FÅR EJ INNEHÅLLA KLORIDER.

MURVERKSTILLBEHÖR SKA UPPFYLLA KRAVEN I
RESPEKTIVE STANDARD SS-EN 845-1/-2/-3.

DILATATIONSFOG

DIL-FOGAR I TEGEL UTFÖRS 15MM BREDA MED
FOGMASSA OCH BOTTNINGSLIST.
PLACERINGSFÖRSLAG ENL. FASADRITNINGAR.

EGENSKAPER OCH KRAV FÖR
KONSTRUKTIONSDELAR

UTVÄNDIGA KONSTRUKTIONER OCH KONSTRUKTIONER I
ICKE UPPVÄRMDA UTRYMMEN:

MILJÖKLASS MX3
MURBRUKSKLASS MIN M2,5
FROSTRESISTENT I MIN F2

MATERIAL: HÅLLFASTHET:
TEGELSTEN 35

FASADTEGEL SKA VARA FROSTBESTÄNDIGT.

ÖVER ÖPPNINGAR ANVÄNDTS TYPGODKÄNDA
KONSTRUKTIONSSKIFT AV TEGEL (TEGELBALK),
DIMENSIONERAS AV ENTREPRENÖREN/TILLVERKAREN MED
HÄNSYN TILL AKTUELLA LÅNGDER OCH BELASTNINGAR.

UTFÖRANDE

GENERELLT ENLIGT SS-EN 1996.

OM DET INTE FINNS NÅGRA ARKITEKTONISKA KRAV SKA
MURVERKET FULLFOGMURAS.

UTFÖRANDEKLASS: II

MURNING SKA UTFÖRAS VID TEMPERATURER HÖGRE ÄN
+5°C. INNAN MURNING PÅBÖRJAS SKA BEFINTLIG YTA
VATTNAS.

ARMERING AV TEGELFASAD

FASADERNA ARMERAS MED MURVERKSARMERING TYP
B137RF MED UPPEHÅLL FÖR RÖRELSEFOG.
GENERELLT GÄLLER:
1. ÖVER ANLÄGGNINGSSKIFT
2. ANDRA LIGGFOGEN ÖVER AVLASTNINGSSKIFT

ARMERING FÖR HORISONTALLAST ENLIGT
MURVERKSLEVERANTÖR.
RÖRELSEARMERING (B137RF) LÄGGS ALLTID I:
• FÖRSTA LIGGFOGEN ÖVER ANLÄGGNINGSSKIFTET
SAMT I VAR 6: E LIGGFOG.
• FÖRSTA LIGGFOGEN UNDER ÖPPNINGAR I ALLA
VÄNINGAR
• SVAGA SNITT

ÖVER ÖPPNINGAR OCH I SVAGA SNITT LÄGGS
SPRICKARMERING I FÖRSTA LIGGFOGEN ÖVER DEN
LIGGFOG SOM INNEHÅLLER BALKARMERING.

ÖVER VÄGGÖPPNINGAR SKA ARMERING GÅ FÖRBI 0,7LB,
MEN MINST 500 mm PÅ VAR SIDA OM ÖPPNING.

ARMERING SKARVAS MINST 500 mm MED MINST 1000 mm
MELLAN NÄRLIGGANDE SKARVAR I SAMMA LIGGFOG OCH
NÄRLIGGANDE LIGGFOGAR OCH 750 mm FRÅN ÖPPNINGAR.

KRAMLOR


MATERIAL:
SYRAFAST STÅL 1.4401
FASADER KRAMLAS MED 5MM ROSTFRI U-KRAMLA
OMFATTNING OCH PLACERING AV KRAMLOR ENLIGT
MURVERKSLEVERANTÖR.
VID RÖRELSEFOGAR, RUNT FÖNSTER SAMT VID
VÄGGAVSLUTNING ÖKAS ANTALET MED 50%

VID HÖRN SOM IHOPMURAS SKA INGEN KRAMLING UTFÖRS I
OMRÅDET INOM CA 1 m FRÅN HÖRNET.

KRAMLORNA KOMPLETTERAS MED DISTANSPENDEL FÖR
TRÄREGELSTOMME.

UNDER SKALMUR PÅ SOCKEL ANORDNAS GLIDSKIKT AV:
JOMA KOMBIPLÅT ENL. BESKRIVNING

VID MURNINGEN SKA TEGELSTENAR SÄTTAS SÅ ATT
BRUKET PRESSAS UT OCH INTE IN I LUFTSPALTEN.



STÖTFOGAR

FOGNING UTFÖRS I SAMBAND MED MURNING.
I FÖRSTA OCH ANDRA SKIFTET LÄMNAS VAR FJÄRDE
STÖTFOG ÖPPEN FÖR LUFTNING OCH DRÄNAGE.

KONTROLL

GENERELLT ENLIGT SS-EN 1996 OCH AVDELNING A, EKS.

FUKT

FUKTKRAV I PROJEKT

FUKTKRAV I PROJEKT SKA SAMORDNAS MELLAN
PROJEKTÖRER, BYGGHERRE OCH ENTREPRENÖR.

ÄNGSPÄRR

ÄNGSPÄRR UTFÖRES AV 0,2 mm ÄLDERSBESTÄNDIG PE-
FOLIE SOM UPPFYLLER KRAVEN I AMA. TÄTNING AV
GENOMFÖRINGAR, SKARVAR OCH DYLIKT SKA UTFÖRAS
MED FÖR ÄNDAMÅLET SÄRSKILT GODKÄND TÄTMASSA
ELLER DUBBELHÄFTANDE SKARVBAND.

SKARVAR SKA UTFÖRAS KLÄMDA MOT FAST UNDERLAG
OCH MED ÖVERLAPP MIN 200 mm. VID ANSLUTNING MELLAN
BYGGNADSDELAR SKA TÄTNINGSMATERIAL SOM KAN TA
UPP OJÄMNHETER I YTOR ANVÄNDAS I KOMBINATION MED
MEKANISK KLÄMNING.

VID EVENTUELLA SKADOR ELLER STÖRRE HÅLTAGNINGAR
UPPSÄTTS NY FOLIE MED MÅTT SÅ ATT DEN FÅR
ANLIGGNING MOT FAST RENT UNDERLAG.

KAPILLÄRBRYTNING

KAPILLÄRBRYTANDE SKIKT UNDER GOLV ÖVER
DRÄNERINGSNIVÅ UTFÖRS MED HELTÄCKANDE
CELLPLASTISOLERING I FLERA SKIKT MED FÖRSKJUTNA
SKARVAR. CELLPLASTISOLERING SKA VARA TYPGODKÄND
FÖR ÄNDAMÅLET.

FUKTKONTROLL

ENTREPRENÖREN SKA UPPRÄTTA EN FUKTPLAN SOM
INNEFATTAR DE ÅTGÄRDER SOM ERFODRAS FÖR ATT
SÄKERSTÄLLA ATT ACCEPTABLA FUKTTILLSTÅND I INBYGGT
MATERIAL INTE ÖVERSKRIDTS.

RUTINER FÖR SKYDD AV MATERIAL PÅ ARBETSPLATSEN
FÖRE INBYGGNAD SAMT HUR VÄDESKYDD ANORDNAS AV
INBYGGT MATERIAL SKA REDOVISAS I FUKTPLANEN.

TORKA-S-BERÄKNING BÖR UTFÖRAS OCH JÄMFÖRAS MOT
TIDPLAN.
FUKTRONDER SKA UTFÖRAS ENLIGT CHECKLISTOR I
BYGGAF OCH EVENTUELLA KRAV I MILJÖDOKUMENT.

ENTREPRENÖREN SKA HA EN ÅTGÄRDSPLAN FÖR EV
LÄCKAGE, INTRÄNGANDE VATTEN OCH FUKTSKADAT
MATERIAL.

BYGGGFUKT/UTTORKNING

BERÄKNING AV ERFODERLIG UTTORKNINGSTID SKA
UTFÖRAS FÖR KRITISKA BETONGKONSTRUKTIONER.
KRITISKA KONSTRUKTIONSDELAR AVSEENDE UTTORKNING
SKA FRAMGÅ AV ENTREPRENÖRENS FUKTPLAN.
VALDA ÅTGÄRDER FÖR ATT ANPASSA UTTORKNINGSTIDER
TILL TIDPLAN SKA REDOVISAS AV ENTREPRENÖREN.

FÖRE UTFÖRANDE AV GOLVBELÄGGNING MED TÄTA ELLER
FUKTKÄNSLIGA YTSKIKT SKA HALTEN BYGGGFUKT I
UNDERGOLV AV BETONG DOKUMENTERAS GENOM MÄTNING
AV RELATIV FUKTIGHET (RF). MÄTNING UTFÖRS ENLIGT
METOD I AMA HUS, AVSNITT YHB.221.
RELATIVA FUKTIGHETEN (RF) I UNDERLAGET FÅR INTE
ÖVERSTIGA KRAVVÄRDEN ENLIGT AMA HUS ÄVEN OM
TILLVERKAREN AV BELÄGGNINGSVAREN, FÄSTMEDEL ELLER
SPACKEL ANGER ATT HÖGRE FUKTIGHET KAN
ACCEPTERAS. MÄTNING UTFÖRS OCH DOKUMENTERAS

ENLIGT EN DETALJERAD MANUAL SOM ÖVERENSSTÄMMER
MED RIKTLINJERNA I AMA HUS

VID HÅLTAGNING I BETONG/TEGEL SKA UPPSAMLINGSKÄRL
FÖR VATTEN ANVÄNDAS.

FUKT I TRÅKONSTRUKTIONER

FUKTKÄNSLIGA ARBETEN SKALL SKE UNDER VÅDER- OCH
KLIMATSKYDD HELA BYGGTIDEN.
UTFORMNING AV VÅDESKYDD OCH DESS INFÄSTNINGAR
INGÅR I ENTREPRENÖRENS ÅTAGANDE.

TRÄVIRKE VID LEVERANS TILL BYGGPLATSEN OCH
TRÄVIRKE FÖR INBYGGNAD SKA HA EN MÅLFUKTKVOT PÅ
MAX 15 % (FÅR VARIERA MELLAN 13 % och 16,5 %). UPPMÄTT
FUKTKVOT SKA DOKUMENTERAS. SYN AV VIRKET SKA
UTFÖRAS OCH SYNIG MÖGELPÄVÄXT FÅR INTE
FÖREKOMMA. VID AVVIKELSER SKA ÅTGÄRDER UTFÖRAS
OCH DOKUMENTERAS.

VIRKE MOT BETONG, MURVERK ELLER ANNAT
FUKTSUGANDE MATERIAL SKA SKYDDAS MED
FUKTAVSKILJANDE SYLLIST. BREDD ANPASSAS TILL
RESPEKTIVE UPPLAGSBREDD. OM SPRINGOR ÖVERSTIGER
10 mm ERSÄTTS LISTEN MED DREVNINGSREMSA PÅ 0,2 mm
PE-FOLIE. DREVNINGEN SKA OMFATTA HELA BREDDEN.

LOGGNING AV TEMPERATUR OCH RF I RUMSLUFTEN SKA
UTFÖRAS STICKPROVSVIS I RELEVANTA UTRYMMEN EFTER
RESNING AV STOMME. AVFUKTNING SKA UTFÖRAS VID
BEHOV.

VÅTRUM

GVKS BRANSCHREGLER FÖR TÅTSKIKT I VÅTRUM SKA
TILLÄMPAS.

I VÅTRUM MOT YTTERVÄGG SKA DUBBLA TÄTA SKIKT
UNDVIKAS GENOM ATT T.EX. BYTA UT PLASTFOLIE MOT
ÄNGBROMS.

SEKTION		
ORIENTERINGSSKISS		
STATUS		
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
HANDLING		
BYGGHANDLING		
DATUM	FÖRORDNAD AV	ÄNDRINGEN PM
2024-12-20	BJÖRN LIDSTRÖM	
BESTÄLLARE		
PROJEKTNAMN		
CENTRALKÖK		
OMRÅDE		
ROBERTSFORS KOMMUN		
PROJEKTNUMMER	FÄRRESE	
108 83 71	YTTRE RINGVÄGEN 4	
DOKUMENTNUMMER	FASTIGHET	
	FORDONET 1	
DISCIPLIN	FÖRETAG	
K	NORCONSULT SVERIGE AB	
UPPRORAGSRUMMER	SKAPAD AV	
108 83 71	AWG/ATN	
TELEFON	KONTAKTPERSON	
010-141 80 00	BJÖRN LIDSTRÖM	
BYGGGAVSUTVÄR	FÖLJANDE PRIS	
	+45,540 (FG)	
VÄNINGSPLAN	VÄNINGSDEL	DEL 4, 5
SYSTEM		
01 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER		
SPECIFIKATION		
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER DEL 3		
FÖRESKRIFT		SKALA
		A1
DOKUMENTNUMMER		ÄNDRING
K-01-0-003		