

11.1 - Husbeskrivning

Kontaktperson
Karlsson, Victoria
Datum
2025-02-26
Projekt ID
D0193041

Projekt:

Ombyggnad Hus D
Centrumhuset, Robertsfors
Kråkan 1

Status:

Godkänd

Handling:

Förfrågningsunderlag

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM
-----	-----------------	-------

Innehållsförteckning

0	SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM	2
1	UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER.....	4
2	BÄRVERK.....	5
4	RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR	6
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M.....	9
E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER.....	12
F	MURVERK	14
H	KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR	15
I	SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS	18
K	SKIKT AV SKIVOR.....	19
L	PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M.....	21
M	SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS	24
N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M	27
X	INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR.....	32
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	34
Z	DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D	38
	Bilaga – Gränsdragningslista Håltagning	40

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 2 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 21

Allmänt

Denna beskrivning avser husbyggnadsarbeten.

Se även följande beskrivningar:

- 11.2 Rumsbeskrivning
- 13.1 Brandskyddsbeskrivning
- 13.2 Ljudbeskrivning

Denna byggnadsbeskrivning är upprättad enligt BSAB 96 som kombinerats med AMA Hus 21 och anger tolerans, funktions- och produktkrav för byggnads- och målningsarbeten.

För kvalitet, konstruktion, utseende, materialval och utförande ska, där handlingarna inte detaljerat styr entreprenörens val, utförande enligt AMA Hus 21 inklusive beskrivningstext i anslutande RA Hus 21 och god branschstandard utgöra referens för nivå som ur ovan nämnda aspekter ska motsvara utfört arbete.

Likvärdighet

I denna beskrivning och på handlingar angivna fabrikat och typbeteckningar kan ersättas med likvärdig vara eller produkt, likvärdigheten ska bedömas av beställaren efter bland annat följande kriterier:

Form och design, kulör, underhållskostnader, funktion och miljöpåverkan.

Option

Optionspris ska lämnas beträffande fristående byggnad för miljörum, cykelförråd och carport. Arbetenas omfattning enligt separat A-handling Bygglovshandling.

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

01 SAMMANSATTA BYGGDELAR

01.S Sammansatta byggdelar i hus

Fukt

Dokumenterad fuktsäkerhetsprojektering

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Det finns inte någon framtagna Fuktsäkerhetsbeskrivning.

Verifiering

Provning av kritiska fuktillstånd för trä anges som målfuktkvot eller ytfuktkvot under YHB.222.

Provning av kritiska fuktillstånd för betong (RF) anges under YHB.221.

Ljud

Se handling 13.2 Ljudbeskrivning.

Svensk Byggjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 3 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
Verifiering Provning av ljudklass anges under YHB.232.				

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggtjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 4 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
1	UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER <i>Befintlig grund</i> Befintlig grund ska dräneras om samt befintliga dagvattenledningar ska bytas enligt omfattning av Mark- och K-handling.				
15	GRUNDKONSTRUKTIONER				
15.A	Sammansatta grundkonstruktioner				
15.S	Grundkonstruktioner för hus				
15.SG	Grundplattor, hela				
15.SG/11	Grundplattor, hela - platsgjuten betong				
15.SU	Kompletteringar i grundkonstruktion				
15.SUB	Förankringar i grundkonstruktion				
15.SZ	Övriga grundkonstruktioner för hus				

AFRY Ark Studio		DOKUMENT	TEKNISK BESKRIVNING		STATUS	
		PROJEKT	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER		
				Förfrågningsunderlag		
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL	DATUM	SIDA		
V.Karlsson	D0193041		2025-02-26	5 (43)		
KOD	TEXT	ÄNDRINGSDATUM	BET.			
2	BÄRVERK					
20	SAMMANSATTA BÄRVERK					
27	BÄRVERK I HUSSTOMME					
27.A	Sammansatta bärverk i husstomme					
27.B	Stominnerväggar					
27.B/11	Stominnerväggar - platsgjuten betong					
	TOLERANSER					
	Stominnerväggar av platsgjuten betong ska vara utförda i klass A enligt tabell AMA 27.B/ESE-1.					
27.B/21	Stominnerväggar - murverk					
	TOLERANSER					
	Väggar ska uppfylla kraven för klass A enligt tabell AMA 27.B/FS-1.					
27.D	Pelarstommar					
27.D/34	Pelarstommar - element av stål					
27.E	Balkstommar					
27.E/34	Balkstommar - element av stål					
27.F	Stombjälklag					
27.F/11	Stombjälklag - platsgjuten betong					
27.H	Kompletterande bärverk i husstomme					
27.HF	Schaktstommar i husstomme					
27.Z	Övriga bärverk i husstomme					

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggtjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 6 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
4	RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR			
40	SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR			
41	KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG			
41.A	Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag			
41.B	Kompletterande bärverk i yttertak			
41.C	Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag			
41.D	Innerklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag			
41.E	Öppningskompletteringar i yttertak och ytterbjälklag			
41.F	Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag			
41.FB	Utvändiga avvattningsystem från yttertak och ytterbjälklag			
41.FD	Skyddsanordningar på yttertak och ytterbjälklag			
41.FE	Tillträdesanordningar på yttertak och ytterbjälklag			
41.FY	Diverse kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag			
41.Z	Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag			
42	KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG			
42.D	Öppningskompletteringar i yttervägg			
42.E	Ytterväggskompletteringar			
42.Z	Övriga klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg			
43	INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR			
43.A	Sammansatta inre rumsbildande byggdelar			
43.C	Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar			
43.CB	Innerväggar (ej stominnerväggar)			
	<i>TOLERANSER</i>			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT	TEKNISK BESKRIVNING		STATUS	
		PROJEKT	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER		
				Förfrågningsunderlag		
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL	DATUM	SIDA		
			2025-02-26	7 (43)		
V.Karlsson	D0193041		ÄNDRINGSDATUM	BET.		
KOD	TEXT					
I de fall avståndet mellan väggar är mindre än eller lika med två meter ska toleranskravet för avståndet vara ±10 mm.						
43.CB/20 Innerväggar (ej stominnerväggar) - murverk, puts						
TOLERANSER						
Murade väggar						
Väggar ska uppfylla kraven för klass A enligt tabell AMA 43.CB/FS-1.						
Putsade väggar						
Väggar som ska putsas ska uppfylla kraven för klass A enligt tabell AMA 43.CB/FS-1.						
Väggar ska uppfylla kraven för klass A enligt tabell AMA 43.CB/LBS-1.						
43.CB/40 Innerväggar (ej stominnerväggar) - skivor och regelverk						
43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) - skivor och stålregelverk						
TOLERANSER						
Innerväggar (ej stominnerväggar) med skivor och stålregelverk ska uppfylla krav för toleranser enligt tabell AMA 43.CB/HSB-1.						
43.CB/42 Innerväggar (ej stominnerväggar) - skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk						
TOLERANSER						
Innerväggar (ej stominnerväggar) – skivor och träregelverk eller träbaserat regelverk, ska vara utförda i klass A enligt tabell AMA 43.CB/HSD-1.						
43.CC Öppningskompletteringar i innervägg						
43.D Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar						
43.DA Sammansatta bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar						
43.DB Golv						
43.DB/11 Golv - platsgjuten betong						
TOLERANSER						
Språng (höjdskillnad)						
Vid öppningar mellan rum där tröskel inte monteras ska golv ligga i samma plan.						
43.DC Undergolv						
TOLERANSER						
Undergolv ska vara i klass A.						

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TR-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggtjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT	TEKNISK BESKRIVNING		STATUS	
		PROJEKT	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER		
				Förfrågningsunderlag		
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL	DATUM	SIDA		
			2025-02-26	8 (43)		
V.Karlsson	D0193041		ÄNDRINGSDATUM	BET.		
KOD	TEXT					
43.DE	Öppningskompletteringar i bjälklag					
43.E	Innertak					
43.E/40	Innertak - skivor och regelverk					
43.Z	Övriga inre rumsbildande byggdelar					
44	INVÄNDIGA YTSKIKT					
44.A	Sammansatta invändiga ytskikt					
44.B	Ytskikt på golv och trappor					
44.BB	Ytskikt på golv					
	TOLERANSER					
	Ytskikt på golv ska vara utförda i klass A enligt tabell AMA 44.BB/1.					
	Våutrymmen					
	I våutrymmen ska lutning på golv vara minst 1:150 och högst 1:50 på ytor närmast golvbrunn för att undvika risk för olycksfall.					
	Övriga ytor ska ha fall mot golvavlopp.					
44.C	Ytskikt på väggar					
44.D	Ytskikt på innertak					
44.Z	Övriga invändiga ytskikt					
45	HUSKOMPLETTERINGAR					
45.A	Sammansatta huskompletteringar					
45.B	Utvändiga huskompletteringar					
45.BB	Balkonger					
	Nytt balkongräcke/front anpassas mot bef infästning.					
	Bef balkongplatta som regleras upp ska ha en färdig golvnivåskillnad mot invändig golvnivå på < 20mm.					
45.BD	Skärmtak					
	Åtgärder på bef skärmtak enligt A-handling.					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT		STATUS	
		TEKNISK BESKRIVNING		Godkänd	
		PROJEKT		DOKUMENTNUMMER	
		Ombyggnad Hus D		Förfrågningsunderlag	
		Centrumhuset, Robertsfors			
		Kråkan 1		DATUM	SIDA
				2025-02-26	9 (43)
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
V.Karlsson	D0193041				
KOD	TEXT				
45.BY	Diverse huskompletteringar				
45.C	Invändiga huskompletteringar				
45.Z	Övriga huskompletteringar				
46	RUMSKOMPLETTERINGAR				
46.A	Sammansatta rumskompletteringar				
46.B	Inredningar				
46.C	Utrustningar				
46.Z	Övriga rumskompletteringar				
49	ÖVRIGA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR				
49.B	Schakt i hus				
	<i>UTFÖRANDEKRAV</i> Samtliga schakt, inklusive befintliga schakt, utförs enligt handling 13.1 Brandskyddsbeskrivning. I VS-schakt ska schaktbottenhöjd över angränsande golv ska vara 150mm. Dräneringsrör från schakt ska mynna mot vattentätt golv.				
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M				
BB	FÖRARBETEN				
BBB	UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D				
BBB.4	Utförda undersökningar av hus				
	Genomförda undersökningar är, Miljöinventering Observera att vissa rum ej var tillgängliga när miljöinventeringen genomfördes och därmed måste E förvissa sig på plats ifall det förekommer fler ytor som ej nämns i miljöinventeringen men som kräver saneringsarbeten.				

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 10 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
BBC	UNDERSÖKNINGAR O D			
BBC.4	Undersökningar av hus			
BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M			
BCS	HJÄLPARBETEN FÖR HUS			
BCS.1	Skyddsanordningar vid arbete för hus			
BCS.11	Väderskyddsanordningar vid arbete för hus Arbetena ska säkras mot väderpåverkan. Entreprenören ska redovisa hur väderskyddet utförs. Produktionsmiljön ska vara helt säkrad från regn, snö, hagel och vind. Ställning och väderskydd ska utföras enligt AFS 2013:04 -ställningar.			
BCS.2	Åtgärder för mätpunkt e d för hus			
BCS.3	Åtgärder för angränsande hus			
BD	SANERINGSARBETEN			
BDS	SANERINGSARBETEN FÖR HUS Förekomst av ämnen som kan kräva särskilda skyddsåtgärder ska anmälas till beställaren. Saneringsarbeten ska utföras för sådana arbeten. De saneringsarbeten som ej framgår i handling ska ersätts separat. <i>Asbest</i> Vid rivning av asbesthaltigt material ska Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1986:22, (1990:4) beaktas.			
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING			
BEC	DEMONTERING			
BEC.4	Demontering av hus			
BEC.41	Demontering av hus för återanvändning			
BEC.411	Demontering av hus för uppläggning i upplag Innan byggstart ska genomgång hållas med beställaren över vilka komponenter som ska rivas och vilkas om ska sparas i upplag. Upplagsplats för demonterat material som förblir beställarens egendom kommer att anvisas av beställaren.			
BEC.412	Demontering av hus för återmontering Byggdelar som ska demonteras och återmonteras ska synas, rengöras och eventuella funktionsskador ska lagas.			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 11 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
BED	RIVNING			
BED.4	Rivning av hus Farligt avfall eller elavfall ska saneras/demonteras före rivning så långt det är praktiskt möjligt, med undantag av belysning och kablage som behövs för fortsatt arbete. Vid avfallshantering ska Bilaga 1 - Lista över farligt avfall, i Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, användas. Material och varor som ska förbli beställarens egendom ska läggas upp på anvisad plats. Övrigt material ska källsorteras och avlägsnas. Alla nödvändiga rivningsarbeten ska ingå i entreprenaden även om dessa inte är detaljerat beskrivna. Entreprenören ska upprätta en miljöplan där redovisning sker över omhändertagandet av olika material från arbetsplats till slutstation.			
BED.41	Rivning av hus för materialåtervinning			
BED.42	Rivning av hus för energiutvinning			
BED.43	Rivning av hus för deponering Deponerat avfall ska dokumenteras.			
BEE	HÅLTAGNING			
BEE.4	Håltagning i hus Håltagningar och ursparingar enligt separat Bilaga Gränsdragningslista.			
BEE.41	Håltagning i befintligt hus			
BEE.42	Håltagning i hus under uppförande			
BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN			
BJC	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR HUS			
BJC.2	Inmätning <i>KONTROLL OCH PROVNING AV INSTRUMENT</i> Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och dokumenteras enligt SIS-TS 21143:2016.			
BJC.3	Utsättning Utsättning ska utföras med beaktande av krav på angivna byggplatstoleranser. Beräkning av utsättningstolerans framgår av SIS-TS 21143:2016.			
BJC.31	Utsättning allmänt			
BJC.32	Utsättning för konstruktioner			
BJC.8	Diverse mätningstekniska arbeten			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 12 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

E

PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

ES

PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER FÖR HUS

ESB

FORMAR FÖR BETONGGJUTNING I HUS

ESC

ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I HUS

ESC.1

Armering

ESC.11

Slakarmering

ESC.2

Ingjutningsgods m m i platsgjuten betongkonstruktion

Omfattning ingjutningsgods enligt K-handling.

ESE

BETONGGJUTNINGAR I HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Kompetensklass för den person som leder och övervakar betongtillverkning ska vara I-U enligt SS 137006:2015.

UTFÖRANDEKRAV

Gjutfogar, arbetsfogar, rörelsefogar

Placering av gjutfogar på andra ställen än vad handlingarna anger får endast ske efter samråd med konstruktören.

Beträffande gjutuppehåll och temporära gjutfogar iakttas föreskrifterna i betongbestämmelserna BBK 04.

Efterbearbetning av yta av färsk betong

Omfattning av yta som ska efterbearbetas framgår av K-handlingar.

FUKT

Uttorkning före beläggning

Tid för uttorkning

Följande åtgärder kan vidtas för att förkorta tiden för uttorkning:

- Val av betong med lågt vct, följt av skydd mot nederbörd. För att minska risken för sprickbildning ska dock betongen skyddas mot tidig uttorkning
- Vakuumbehandling följt av skydd mot nederbörd
- Härdning utan vattentillförsel
- Skydd mot nederbörd
- Förbättring av uttorkningsmöjligheter genom till exempel uppvärmning, ventilation och avfuktning.

Fuktkänsliga beläggningar

Betongen ska torkas ut till RF enligt leverantörens anvisningar på ytor som ska beläggas med plastmattor.

Svensk Byggjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT		STATUS	
		TEKNISK BESKRIVNING		Godkänd	
		PROJEKT		DOKUMENTNUMMER	
		Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		Förfrågningsunderlag	
				DATUM	SIDA
				2025-02-26	13 (43)
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
V.Karlsson	D0193041				
KOD	TEXT				
Om avjämningsmassa inte används måste nygjuten betong strykas med alkalispärr innan mattläggning.					
ESE.1 Grundkonstruktioner av platsgjuten betong					
KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIG BETONGKONSTRUKTION					
Betongytor som ska isoleras med termiska isolervaror efter gjutning ska vara så jämna att det inte bildas kanaler mellan isoleringen och betongen.					
ESE.14 Hela grundplattor av platsgjuten betong					
ESE.18 Diverse grundkonstruktioner av platsgjuten betong					
ESE.2 Husstommar av platsgjuten betong					
ESE.21 Väggar av platsgjuten betong					
KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIG BETONGKONSTRUKTION					
Toleranser					
Ytojämnheter					
Samtliga platsgjutna betongkonstruktioner ska uppfylla kraven för ytojämnheter klass A enligt tabell AMA ES/1.					
ESE.24 Bjälklag av platsgjuten betong					
UTFÖRANDEKRAV					
Lutning					
Lutning i våtutrymme får utföras med golvvävningsmassa.					
Lutningar ska dokumenteras innan tätskikt påförs.					
Toleranser					
Ytojämnheter					
Samtliga platsgjutna stomkonstruktioner ska uppfylla kraven för ytojämnheter klass A enligt tabell AMA ES/1.					
ESE.28 Kompletteringar av platsgjuten betong					
ESE.5 Undergolv och golv av platsgjuten betong					
ESE.51 Undergolv av platsgjuten betong					
ESE.52 Golv av platsgjuten betong					
ESE.8 Diverse betonggjutningar i hus					
ESM EFTERBEARBETNINGAR AV HÅRDNAD BETONGYTA I HUS					
ESM.3 Efterbearbetningar av hårdnad betongyta på bjälklag och trappor					

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall RV-BH90-TR-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggtjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 15 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
H		KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR			
HS		KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS			
HSB		KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS			
HSB.1		Konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål			
HSB.11		Pelare och väggstommar av stålprofil			
HSB.111		Pelare av stålprofil			
HSB.112		Väggstommar av stålprofil			
HSB.1121		Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad			
		<i>UTFÖRANDEKRAV</i> Kantreglar med pålimmade tätningslister ska användas för ljudisolering mellan regelstomme och anslutande byggnadsdelar. Karminfästning får göras i karmregel av 1,0 mm stålplåt alt 45mm träregel alt system med plywood.			
HSB.16		Kompletteringar av stålprofil			
HSB.161		Kantskoningar av stålprofil			
HSB.163		Kompletteringar av stålprofil till vägg			
HSB.1631		Avväxlingsbalkar av stålprofil i murverk			
HSB.1632		Avväxlingsbalkar av stålprofil i trävägg			
HSB.164		Kompletteringar av stålprofil till bjälklag			
HSB.165		Kompletteringar av stålprofil till yttertak eller ytterbjälklag			
HSB.166		Stommar av stålprofil till undertak			
HSB.1666		Stommar av stålplåtsreglar till undertak			
HSB.18		Diverse konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål			
HSD		KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV TRÄ I HUS			
HSD.1		Konstruktioner av längdformvaror av barrträ			
		<i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> Återanvänt virke Återanvänt virkes kvalitet ska verifieras genom godkännande av sorterare av konstruktionsvirke.			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 16 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
HSD.11	Syllar, stolpverk, regelstommar m m Byggreglar ska uppfylla kraven enligt SS 232716. Regelstommar till väggar ska utformas för stående och/eller liggande montering av skivor enligt tillverkarens anvisningar.			
HSD.111	Syllar till stolpverk, regelstommar m m Virke ska vara av hållfasthetsklass/sorteringsklass lägst K12. Fuktskydd ska utföras med S-list av gummi.			
HSD.113	Enkla träregelstommar till vägg			
HSD.12	Bjälklag, underslag, uppreglingar och undergolv			
HSD.122	Bjälkar			
HSD.13	Taklag, skärmtak och inbrädningar			
HSD.1312	Fribärande takstolar			
HSD.133	Inbrädningar o d av yttertak Inklädnad av skärmtak enligt A-handling.			
HSD.14	Kompletteringar av längdformvaror av barrträ till yttertak			
HSD.142	Nockplankor, vindskivor och vattbrädor			
HSD.1422	Vindskivor			
HSD.144	Diverse kompletteringar av längdformvaror av barrträ till yttertak			
HSD.1443	Stommar till ventilationsskorstenar e d			
HSD.1445	Reglar för fastsättning av tätskiktsmatta e d på yttertak Virke till reglar för fastsättning av tätskiktsmatta e d på yttertak ska vara tryckimpregnerat i träskyddsklass NTR/AB.			
HSD.15	Kompletteringar av längdformvaror av barrträ till vägg eller innertak			
HSD.151	Utfyllnader med läkt eller reglar			
HSD.152	Stommar till undertak			
HSD.153	Paneler som underlag för beklädnad			
HSD.1531	Glespanel som underlag för beklädnad Utförs enligt A-handling.			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 17 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
HSD.155 Läkt på vägg för beklädnad HSD.158 Diverse kompletteringar av längdformvaror av barrträ till vägg eller innertak HSZ KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV ÖVRIGA MATERIAL I HUS				

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggtjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 18 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
I	SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS				
IB	TERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- ELLER FRYSRUM)				
IBI	TERMISK ISOLERING AV INNERVÄGG				
IF	BRANDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR				
IG	LJUDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR				
Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4985670					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 19 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
K SKIKT AV SKIVOR SKIVOR UTOM GLASSKIVOR <i>Stomstabilisering</i> Skivor som används för stomstabilisering ska ha stöd vid alla kanter och ska fogas mot fast underlag.					
KA SKIKT AV SKIVOR AV SAMMANSATT TYP					
KB SKIKT AV CEMENT-, KALCIUMSILIKAT- ELLER GIPSBASERADE SKIVOR E D UTFÖRANDEKRAV <i>Skivor på vägg</i> Skivor ska monteras stående. Över öppningar i väggar ska skivor skarvas över öppningen. Vid montering i två eller flera lag ska lagen anbringas med fogarna förskjutna i förhållande till varandra och det yttre skivlaget skarvas över öppningen.					
KBC SKIKT AV GIPSBASERADE SKIVOR					
KBC.3 Skikt av kartongklädda gipsskivor MATERIAL- OCH VARUKRAV Gipsskiva ska vara av typ normalskiva. Skivans tjocklek ska vara 12,5mm. Kant ska vara försänkt. Skruvtyp ska vara enligt fabrikantens rekommendation. Fästdonens dimension ska vara fabrikantens rekommendation. UTFÖRANDEKRAV Förstärkningar ska utföras för dörrkarmar.					
KBC.32 Skikt av kartongklädda gipsskivor inomhus					
KBC.321 Skikt av kartongklädda gipsskivor i vägg, pelare e d inomhus Vid montering av hörnprofil av plåt eller glasfiberförstärkt plast ska gipsskivor i hörn ha försänkta kanter. MATERIAL OCH VARUKRAV <i>Skivor</i> Skivformat ska vara 900 bredd. <i>Hörnskydd</i> Samtliga utåtgående hörn ska förses med självhäftande hörnskydd i plast som är avsedd för överspackling.					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT		STATUS	
		TEKNISK BESKRIVNING		Godkänd	
		PROJEKT		DOKUMENTNUMMER	
		Ombyggnad Hus D		Förfrågningsunderlag	
		Centrumhuset, Robertsfors			
		Kråkan 1		DATUM	SIDA
				2025-02-26	20 (43)
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
V.Karlsson	D0193041				
KOD	TEXT				
<i>UTFÖRANDEKRAV</i> I ytterväggar skarvas inte regelunderstödda skivor med t-list. KBC.3211 Skikt av kartongklädda gipsskivor på regler i vägg, pelare e d inomhus KBC.3212 Skikt av kartongklädda gipsskivor på underlag av träskivor i vägg, pelare e d inomhus KBC.323 Inklädnader av kartongklädda gipsskivor KE SKIKT AV SKIVOR AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL <i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> Intyg på provning av formaldehyd ska tillställas beställaren. <i>Fästdon</i> Skruvhuvud ska ha rillor för försänkning. <i>UTFÖRANDEKRAV</i> <i>Skivor på vägg</i> Skivor ska monteras stående. KEB SKIKT AV PLYWOODSKIVOR <i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> Plywood ska vara av typ K-plywood. Plywood ska ha tjocklek enligt handlingar. <i>UTFÖRANDEKRAV</i> Skivor ska ha understöd vid alla kanter. KEB.2 SKIKT AV PLYWOODSKIVOR INOMHUS KEB.21 SKIKT AV PLYWOODSKIVOR I VÄGG, PELARE E D INOMHUS KY SKIKT AV SKIVOR AV DIVERSE MATERIAL					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 21 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

L

PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M

LC

MÅLNING M M

LCS

BYGGPLATSMÅLNING AV HUS

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Skarvremsor

Till skarvbehandling på gipsskivor ska pappersremsor användas.

Skarvremsa ska monteras stumt i vinkel.

Plåtförstärkt pappersremsa ska användas på hörn

Plåtförstärkt pappremsa ska användas i väggvinklar.

UTFÖRANDEKRAV

Uppstrykningsprov

Uppstrykningsprov ska utföras enligt upprättad färgsättningsplan i storlek 600×1 000 mm i varje förekommande kulör med den färgkvalitet som föreskrivits.

Kulörprovet ska målas upp på en provyta som varken är mer eller mindre sugande än den yta som senare ska målas.

Proverna skall målas upp med hel behandlingstyp på samtliga underlag.

Kulörprov ska visas på panel i storlek cirka 100x500mm.

Panel ska vara av kvalitet som föreskrivits för objektet.

Kulörprov för samtliga förekommande kulörer ska föreligga vid ett och samma tillfälle.

Proverna ska målas upp med hel behandlingstyp på samtliga underlag.

Uppstrykningsprov ska godkännas av beställare och arkitekt före målningsarbetenas igångsättande.

Detta för att möjliggöra justeringar av färgval. Nya uppstrykningsprov kan komma att begäras.

Målning

Synliga kapytor på industriellt målade trälistor ska målningsbehandlas i lika kulör.

Målning ska utföras så att den med avseende på kvalitet och kulör anpassas till den industriella behandlingen.

Följande detaljer får ej fastmålas, utan målas lösa i kulör lika vägg och sätts upp efter färdigbehandling:

- Doslock
- Inspektionsluckor

Följande detaljer ska demonteras före målning och återmonteras efter målning:

- Täcklock för strömställare och vägguttag.

Borttagning av färg- och beklädnadsmaterial får inte utföras med öppen låga.

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggtjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 22 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

Målning av golv, väggar och tak. Utomhus

Ändrä ska skyddas mot vatteninträning genom skydd med både penetrerande grundolja och lasyr.

Målning av golv, väggar och tak. Inomhus

Definition av tak och vägg:

Med tak avses yta med lutning $\leq 45^\circ$ mot horisontalplanet. Med vägg avses yta med lutning $> 45^\circ$ mot horisontalplanet.

Remsa i takvinkel ska sättas stumt mot takvinkel.

Fogmassa ska målas över.

Sparring ska utföras mot fogmassa.

Målning ovan undertak ska utföras till 50 mm ovan undertaket.

LCS.2 Generell byggplatsmålning

LCS.21 Utvändig målning

LCS.211 Målning av fasad och fasaddetaljer

LCS.213 Målning av tak och takdetaljer utomhus

LCS.214 Målning av balkonger, skärmtak o d

LCS.215 Målning av diverse byggnadsdelar utomhus

LCS.22 Invändig målning

LCS.221 Målning av golv, väggar och tak inomhus

LCS.2212 Målning av väggar, pelare o d inomhus

LCS.22121 Vattenavvisande målningar av väggar, pelare o d inomhus

Vattenavvisande målning ska utföras med målningssystem Beckers Våtrumssystem eller likvärdigt.

LCS.22122 Vattentät målning av väggar, pelare o d inomhus

LCS.2213 Målning av tak, takbalkar o d inomhus

LCS.22131 Vattenavvisande målningar av tak, takbalkar o d inomhus

Vattenavvisande målning ska utföras med målningssystem Beckers Våtrumssystem.

LCS.22132 Vattentät målning av tak, takbalkar o d inomhus

LCS.222 Målning av innerväggspartier, skärmar, vikväggar o d inomhus

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabv.byggtjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 23 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
LCS.223	Målning av trappor, stegar, lejdare, räcken, ledstänger o d inomhus				
LCS.224	Målning av inredningar o d				
LCS.225	Målning av diverse byggnadsdelar inomhus				
LCS.226	Målning av installation inomhus				
LCS.2261	Målning av rörinstallation inomhus				
LCS.2262	Målning av luftbehandlingsinstallation inomhus				
LCS.2263	Målning av el- och teleinstallation inomhus				
LCS.2264	Målning av transportinstallation inomhus				
Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4985670					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 24 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
M	SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS Omfattning och typ enligt handling 11.2 Rumsbeskrivning.			
MA	SAMMANSATTA SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS			
MB	BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV PLATTOR AV NATURSTEN, BETONG, KONSTBETONG, KERAMIK, MOSAIK E D <i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> <i>Bruk, fäst- och fogmassor</i> <i>Fästmassor</i> Fästmassa ska vara CC Höganäs Rotfix FB 13 eller likvärdigt.			
MBE	BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV KERAMISKA PLATTOR			
MBE.1	Beläggningar av keramiska plattor			
MBE.12	Beläggningar av keramiska plattor inomhus			
MBE.121	Golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus			
MBE.1211	Golvbeläggningar av keramiska plattor inomhus utan krav på vattentätethet			
MBE.1212	Vattentäta golvbeläggningar med ytskikt av keramiska plattor inomhus			
MBE.2	Beklädnader av keramiska plattor			
MBE.22	Väggbeklädnader o d av keramiska plattor inomhus Kulör på fogbruk ska vara ljusgrå där inget annat anges. Kulör på fogningsmassa ska vara ljusgrå där inget annat anges. <i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> Plattor ska ha glaserad kant. <i>UTFÖRANDEKRAV</i> Beklädnad ska utföras som fast monterad beklädnad. Sättning ska ske i fästmassa.			
MBE.221	Vattenavvisande beklädnader av keramiska plattor inomhus <i>UTFÖRANDEKRAV</i>			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT		STATUS	
		TEKNISK BESKRIVNING		Godkänd	
		PROJEKT		DOKUMENTNUMMER	
Ombyggnad Hus D		Förfrågningsunderlag			
Centrumhuset, Robertsfors					
Kråkan 1		DATUM		SIDA	
		2025-02-26		25 (43)	
HANDLÄGGARE		UPPDRAGSNUMMER		ÄNDRINGSDATUM	
V.Karlsson		D0193041		BET.	
KOD		TEXT			
Fast beklädnad Sättning i fästmassa Sättning ska göras i cementbaserad fästmassa enligt CC Höganäs typkonstruktion V 3.					
MBE.222		Vattentäta beklädnader med ytskikt av keramiska plattor inomhus			
MBE.4		Socklar o d av keramiska plattor			
MBE.42		Socklar av keramiska plattor inomhus			
MC		BELÄGGNINGAR AV TRÄ			
MCC		BELÄGGNINGAR AV TRÄ INOMHUS			
MCC.1		Beläggningar av massiva trägolv inomhus			
MCC.12		Beläggningar av massiv parkett inomhus			
MF		BELÄGGNINGAR AV TEXTIL, KORK, LINOLEUM, GUMMI, PLAST M M OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATT			
MFK		BELÄGGNINGAR AV MATTA ELLER PLATTOR AV PLAST OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATT			
MATERIAL- OCH VARUKRAV Svetstråd ska ha samma kulör som mattans baskulör. UTFÖRANDEKRAV Mattor ska svetsas.					
MFK.1		Beläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet			
MFK.13		Golvbeläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet			
MFK.131		Golvbeläggningar av matta eller plattor av plast utan krav på vattentäthet på betong eller lättbetong			
MFK.2		Vattentäta beläggningar och tätskikt av plastmatta			
UTFÖRANDEKRAV Tätning mellan rör, rörhylsor o d och golvbeläggning Tätning ska utföras med uppdragning av matta.					
MFK.21		Vattentäta golvbeläggningar och tätskikt av plastmatta			
UTFÖRANDEKRAV					

Svensk Byggtjänst – Dokumentmall RV-BH90-TR-SV version 1.1

AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation <http://amabybyggtjanst.se/#4985670>

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 26 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
Personal som ska utföra vattentäta skikt ska ha särskild behörighet enligt GBR:s regler. MFK.211 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta MFK.2111 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta på betong MFK.2114 Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta på skivor				
Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4985670				

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 27 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
N	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M				
NS	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS				
NSC	KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M				
	<i>Transport, lagring och hantering</i> Samtliga enheter ska vara märkta med uppgift om vikt. Märkningen ska vara väl synlig och sitta på varje enskild komponent.				
	<i>Diktning</i> Diktningmaterial ska vara mineralull. Utförande framgår av handling.				
NSC.1	Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d				
NSC.11	Fönster och fönsterdörrar				
	<i>Märkning</i> Fönster ska ha P-certifiering.				
	<i>Beslagning</i> För beslagning gäller SS-EN 13126-1:2011 Beakta vid val av beslag SS-EN 13126-1:2011.				
NSC.110	Fönster och fönsterdörrar sammansatta av flera material				
NSC.1103	Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium				
NSC.2	Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d,				
	<i>Karmar</i> Industriellt målade karmar ska vara utförda med borrarade försänkningar för infästning. Hålen ska täckas med plastplugg i kulör lika karm.				

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 28 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
NSC.21	Ytterdörrar			
NSC.211	Ytterdörrar av metall			
NSC.2111	Ytterdörrar av allmänt konstruktionsstål			
NSC.2113	Ytterdörrar av aluminium			
NSC.22	Innerdörrar			
NSC.221	Innerdörrar av metall			
NSC.2211	Innerdörrar av allmänt konstruktionsstål			
NCS.2213	Innerdörrar av aluminium			
NSC.222	Innerdörrar av trä			
	<i>Infästning</i>			
	<i>Träkarmar</i>			
	Infästning ska ske med justerbart infästningsdon.			
NSC.241	Väggluckor av metall			
NSC.7	Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m			
NSC.71	Smyginklädnader och listverk för fönster, dörrar e d			
NSC.711	Smyginklädnader för fönster, dörrar e d			
NSC.7112	Smyginklädnader av trä för fönster, dörrar e d			
NSC.7113	Smyginklädnader av träbaserat material för fönster, dörrar e d			
	Invändiga smyginklädnader utförs av 19-20 MDF-board, som målningsbehandlas på fabrik.			
	Boarden ska ha rundade kanter mot rummet.			
	Kapytor målningsbehandlas på plats.			
	Nödvändiga mått tas på plats.			
	Montering av inklädnader ska ske med lackerad skruv med liten skalle.			
	Innan skruvning av lister ska förborring ske.			
NSC.712	Listverk för fönster, dörrar e d			
NSC.7121	Listverk av metall för fönster, dörrar e d			
NSC.7122	Listverk av trä för fönster, dörrar e d			
	Montering av lister ska ske med skruv med liten skalle.			
	Innan skruvning av lister ska förborring ske.			
	Lister ska vara av sort B enligt SS 23 28 11.			
	Lister av furu ska vara industriellt målade i klass T2-B enligt SS 05 68 12.			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 29 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
Lister ska ha kulör enligt färgsättning. NSC.71222 Foderlister av trä för fönster, dörrar e d NSC.71223 Täcklister av trä för fönster, dörrar e d NSC.7124 Listverk av plast för fönster, dörrar e d NSC.71242 Foderlister av plast för fönster, dörrar e d NSC.71243 Täcklister av plast för fönster, dörrar e d NSC.72 Fönsterbänkar Kontrollmätas på plats innan tillverkning. NSF UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER <i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> Plattor, synlig del av stomme och kantprofil ska vara industriellt målade. 2 förpackningar extra plattor av respektive typ ska medlevereras. <i>UTFÖRANDEKRAV</i> Montering ska utföras enligt A-handling. Kantprofil hos synligt bärverk ska sättas kant i kant i hörn och vinklar. Vertikala begränsningsytor framgår av A-handling. Anslutning mot väggar, pelare o d framgår av A-handling. Där föreskriven pendling inte kan göras p g a exempelvis vent-kanaler ska förstärkningsskena monteras. Urtag och håltagningar utförs enligt Bilaga – Grändragninglista Håltagning. Vid el-armaturer, vent-don o.d. monteras extra pendlar och kortlingar. Dimensioneras av entreprenören. Innan montage av undertaksplattor utförs ska godkända provtryckningar ha gjorts på vent- och vs-installationerna. NSG SKÄRMVÄGGAR, APPARATINKLÄDNADER M M NSG.3 Skärmväggar av nät m m Förrådsväggar och förrådsdörrar av Troax eller likvärdigt. NSJ TILLTRÄDES- OCH SKYDDSANORDNINGAR NSJ.1 Tillträdes- och skyddsanordningar av allmänt konstruktionsstål <i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i> Komponenter för tillträdes- och skyddsanordningar ska vara av fabrikat Lindab eller likvärdigt. Omfattning och placering enligt A-handling. I leveransen ska ingå samtliga detaljer för infästning som fästen, bultar, mellanlägg o d.					
Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1 AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4985670					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT	TEKNISK BESKRIVNING		STATUS		Godkänd
		PROJEKT	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER		Förfrågningsunderlag	
				DATUM	SIDA	2025-02-26	30 (43)
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM		BET.	
V.Karlsson	D0193041						
KOD	TEXT						
Samtliga infästningar på tak ska vara för takbeläggning av tätskiktsmatta på underlagstäkt råspont alternativt för bärplåt + isolering. <i>Fästdon</i> Fästdon för tillträdes- och skyddsanordningar på tak och fasad ska, där inte annat anges, vara utförda av rostfritt stål SS-EN 10088-3:2005-1.4436. NSJ.113 Glidskydd för lösa stegar NSJ.115 Takpinnstegar NSJ.12 Räckan vid uppstigningsöppningar på tak NSJ.13 Gångbryggor, skorstensbryggor o d NSJ.131 Gångbryggor NSJ.14 Nock- och takfotsräcken Räckan för säkerhetslina ska vara av typ Lindab rör Ø 27 mm (RÖR). Monteras enl fabrikantens anvisningar. NSJ.141 Nockräcken NSJ.15 Förankringsöglor o d NSJ.151 Förankringsöglor på tak NSJ.16 Snörasskydd, snöglidhinder o d NSJ.161 Snörasskydd Snöräcke ska utföras med snögrindar typ SNÖ med hållare anpassad till takbeläggning. Snörasskydd ska uppfylla fordringarna enligt SS 831335:2014. För att bl.a. klara kraven för infästning av personlig fallskyddsutrustning. Snörasskydd ska utföras med anordningar som begränsar risken för att is och snö glider under snörasskyddet. NSJ.17 Hållare, fästen m m på tak NSK TRAPPOR, RÄCKEN, BALKONGER M M NSK.3 Räckan, ledstänger o d NSK.31 Räckan Nya räckan på bef balkonger ska anpassas mot befintliga infästningar, enligt A-handling.							

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 31 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
NSM		TAKLIST, SOCKELLIST, HÖRNLIST M M			
NSM.1		Lister av metall			
NSM.13		Mattlister av metall			
NSM.15		Hörnlister av metall			
NSM.2		Lister av trä inomhus			
NSM.21		Lister av barrträ Montering av lister ska ske med skruv med liten skalle. Innan skruvning av lister ska förborrning ske. Lister ska vara av sort B enligt SS 23 28 11. Lister ska vara industriellt målade i målningsklass T2-B enligt SS 05 68 12. Lister ska ha kulör enligt rumsbeskrivning.			
NSM.22		Lister av lövträ Montering av lister ska ske med skruv med liten skalle. Innan skruvning av lister ska förborrning ske. Lister ska vara av sort B enligt SS 23 28 11. Lister ska vara industriellt målade i målningsklass T2-B enligt SS 05 68 12. Lister ska ha kulör enligt rumsbeskrivning.			
NSM.28		Diverse lister av trä			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 32 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
X		INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR			
XB		INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M			
XBA		SAMMANSATTA INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M			
<i>Inredningsenheter med sammansatt funktion – skåp o d</i> Inredningsenheter med sammansatt funktion redovisas på A-handling, där annat inte anges. <i>Inredningsenheter med sammansatt funktion – sakvaror</i> Omfattning och montage enligt enl. A-handling. Tätning med fogmassa ska utföras i och kring plugg samt skruvhål i samband med montering/infästning av enheter i våtrum. Överskott av fogmassa ska torkas bort.					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 33 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
XBB	SKÄRMENHETER				
XBB.4	Inredningspaneler Omfattning och typ av Akustikpaneler enligt A-handling och handling 11.2 Rumsbeskrivning.				
XBC	TAVELENHETER				
XBC.1	Tavlor				
XBC.3	Register, skyltar o d				
XBC.5	Speglar				
XBD	FÖRVARINGSENHETER				
XBD.1	Skåp				
XBD.2	Hurtsar				
XBD.3	Hyllenheter Omfattning bibliotekshyllor till biblioteket enligt 11.3.4. Produktbeskrivning Lös inredning.				
XBD.5	Hållare, hängare, krokar m m				
XBD.6	Behållare, lådor och kärl				
XBD.9	Övriga förvaringsenheter Postboxar enligt A-handling.				
XBZ	ÖVRIGA INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M Trappa i ungdomshörna i rum D107 enligt A-handling. Trappa med förvaring i barnhörna i rum D102 enligt A-handling.				

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 34 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M				
YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER				
YF	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR				
YFB	ANMÄLNINGSHANDLINGAR				
YFB.2	Anmälningshandlingar för hus				
YFC	ANSÖKNINGSHANDLINGAR				
YFC.2	Ansökningshandlingar för hus Bygglövshandlingar finns framtagna och inskickade av Beställaren.				
YG	MÄRKNING OCH SKYLTTNING				
YGB	MÄRKNING				
YGB.2	Märkning i hus				
YGC	SKYLTTNING				
YGC.2	Skyltning i hus				
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M				
YHB	KONTROLL				
YHB.2	Kontroll av Hus <i>Egenkontroll</i> <i>Egenkontroll av utförande och funktion</i> Kontrollen ska verifieras med detaljerade checklistor. Verifiering enligt BBR kap 2 ska göras i utförandeskedet. Avhjälpan av besiktningsanmärkningar ska verifieras med egenkontrolldokument. <i>Samordnad kontroll</i> Entreprenören ska delta i samordnad kontroll av funktionssamband i installationssystem samt kontroll av prestanda. Entreprenörens samordningsansvarige ansvarar för (leder) den samordnade kontrollen.				

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 35 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
YHB.21 Kontroll av täthet					
YHB.22 Kontroll av fukt					
YHB.221 Kontroll av relativ fuktighet (RF) <i>Undergolv av betong</i> Provningen ska utföras på undergolv av betong i tillbyggnaden. Provning ska utföras på 10 jämnt utbredda ställen. För personal som utför provning gäller följande avseende mätkompetens: Auktorisation enligt RBK. Om provningsresultat inte uppfyller ställda krav gäller följande: Analys av orsak till att krav inte uppfylltsomprovning efter korrigering åtgärder en ny serie provningar till dess en serie provningar uppfyller ställda krav. Kontroll av relativ fuktighet (RF) i avjämningsmassa Kontroll av RF i normaltorkande golvvävnings ska ske enligt GBR:s metod (utgåva 1:2010). <i>Mätmetod</i> Mätning ska utföras genom mätning i borrhål. <i>Mätrapport</i> Utöver krav i AMA ska mätrapport innehålla uppgift om medelvärde och standardavvikelse för mätvärdena.					
YHB.222 Kontroll av fuktkvot och ytfuktkvot Varje leverans av virke till arbetsplatsen ska mätas innan det används.					
YHB.23 Kontroll av isolering					
YHB.231 Kontroll av termisk isolering					
YHB.232 Kontroll av ljudisolering <i>Fastställande av byggnadens ljudklassning</i> Personal som utför provning ska vara ackrediterad av SWEDAC eller av motsvarande utländskt organ. Om provningsresultat inte uppfyller ställda krav gäller följande: Analys av orsak till att krav inte uppfylltsomprovning efter korrigering åtgärder en ny serie provningar till dess en serie provningar uppfyller ställda krav. Protokoll från ljudisoleringsmätning ska föreligga vid slutbesiktning. <i>Utrymmen i vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell</i> Verifiering av ljudklass enligt SS 25268:2007 ska ske genom mätning i färdig byggnad. Mätning ska utföras i omfattning 10 stickprov.					
YHB.27 Kontrollmätning Följande mått ska kontrolleras:					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 36 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
- Lutning och buktighet på golv i våtrum innan tätskiktsmontering. - Vägghöjningsmått för nya dörrar och partier. - Tillgänglighetsmått framför ny hiss.					
YHC	INJUSTERING				
YHC.2	Injustering i hus				
YHD	KONTROLLPLANER				
YHD.2	Kontrollplaner för hus				
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION				
Protokoll visande godkända värden från myndighetsbesiktning, egenkontroller, underlag till relationshandlingar, föreskrivna provningar, teknisk dokumentation samt skötsel & driftinstruktioner skall föreligga senast en vecka före slutbesiktning och är en förutsättning för godkännande av entreprenaden. All teknisk dokumentation och instruktioner levereras digitalt i pdf-format ordnat i mappstruktur i projektplatsen Antura, med filerna namngivna i klartext beroende på innehåll. All teknisk dokumentation skall under projektets genomförande löpande läggas in i projektplatsen Antura.					
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR				
YJD.2	Underlag för relationshandlingar för hus				
YJE	RELATIONSHANDLINGAR				
Underlag för relationshandlingar ska levereras senast 1 vecka före slutbesiktning. Samtliga handlingar enligt handlingsförteckning ska levereras som kopia på vilka eventuella avvikelser förts in. Entreprenör ska leverera förteckning över de målningsmaterial som används i projektet. Förteckning ska bestå av kopia av målningsbeskrivning och rumsbeskrivning där eventuella avvikelser förts in. På underlag för relationshandlingar ska det anges kvarvarande kända ställen där det förekommer asbest som ej är sanerat bort.					

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1		DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 37 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
YJE.2		Relationshandlingar för hus			
YJF		DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION			
YJF.2		Digital förvaltningsinformation av hus			
YJJ		MILJÖDOKUMENTATION			
YJJ.2		Miljödokumentation för hus			
YJK		PRODUKTDOKUMENTATION			
YJK.2		Produktdokumentation för hus			
YJL		DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER			
YJL.2		Drift- och underhållsinstruktioner för hus			
YJL.21		Driftinstruktioner för hus Entreprenören ska gå igenom driftsinstruktionerna med beställarens personal före lokalen tas i drift. Detta ska ske vid 2st tillfällen å 3 timmar.			
YJL.22		Underhållsinstruktioner för hus			
YJM		SÄKERHETSINSTRUKTIONER			
YJN		BRUKARINSTRUKTIONER			
YK		UTBILDNING OCH INFORMATION			
YKB		UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL			
YL		ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING			
YLB		FELAVHJÄLPANDE ÅTGÄRDER			
YLC		SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 38 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
Z	DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D			
ZS	DIVERSE TÄTNINGAR, KOMPLETTERINGAR, INFÄSTNINGAR O D I HUS			
ZSB	TÄTNING AV FOGAR I HUS			
ZSB.1	Tätning av rörelsefogar m m i hus			
ZSB.11	Tätning med fogmassa			
	<i>MATERIAL- OCH VARUKRAV</i>			
	<i>Fogmassa</i>			
	Tabell AMA ZSB.11/1. Provningsmetoder och gränsvärden för egenskapsdata för olika klasser av fogmassor.			
	<i>Klassindelning</i>			
	Klass för fogmassa ska vara 20 - 25 LM/HM där annat inte anges.			
ZSB.111	Tätning av rörelsefogar med fogmassa			
ZSB.12	Tätning med foglist			
ZSB.13	Tätning av fogar med fogband			
ZSB.2	Brandtätning av fogar i hus			
ZSC	TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS			
ZSC.1	Fukt- och lufttätning av genomföringar i hus			
ZSC.2	Brandtätning av genomföringar i hus			
ZSD	KOMPLETTERINGAR AV NÄT, TRÅD M M I HUS			
ZSD.1	Kompletteringar av nät i hus			
ZSD.11	Insektsnät i ventilationsöppningar			
ZSD.12	Nät för skydd mot fåglar			
ZSD.13	Nät för skydd mot råttor och möss			
ZSE	FÄSTDON I HUS			
	<i>UTFÖRANDEKRAV</i>			
	<i>Borrande och gängpressande skruv</i>			
	Provbörning för att undvika överdragning ska utföras.			

AFRY Ark Studio		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	DOKUMENTNUMMER Förfrågningsunderlag	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 39 (43)
HANDLÄGGARE V.Karlsson	UPPDRAGSNUMMER D0193041	INNEHÅLL	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
Gängpressande skruvar ska användas vid underlag av rostfritt stål. <i>Nitförband</i> Tunnplåtsborr utan sidoskär ska användas vid förborrning. <i>Byggbeslag</i> Fästdon för beslag ska vara ankarskruv. <i>Expanderdon av metall</i> Dimensioneringsvärden för kantavstånd ska vara enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Åtdragningsmoment ska kontrolleras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. <i>Kem-Injekteringsankare</i> Dimensioneringsvärden i dragpåkänd betong ska vara enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Dimensioneringsvärden för kantavstånd ska vara enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Åtdragningsmoment ska kontrolleras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. <i>Skruvförband med skruv, bricka och mutter</i> Produkterna ska uppfylla krav enligt Skruvforum.				
Svensk Byggtjänst – Dokumentmall BV-BH90-TB-SV version 1.1				
AMA Beskrivningsverktyg – Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4985670				

BILAGA – GRÄNSDRAGNINGSLISTA HÅLTAGNING

Med håltagning i betong menas också limträ/KL

Gränsdragningslista för utsättning, ursparning och håltagning Med väggar och bjälklag i betong menas även KL-väggar och bjälklag.

METOD	KONSTRUKTION	MATERIAL	FORM PÅ URSPARING OCH HÅLTAGNING	DIAMETER ELLER STÖRSTA SIDMÅTT	UTSÄTTS AV	UTFÖRS AV
URSPARING	Väggar o bjälklag	Betong	Oavsett form	Oavsett storlek	BE	BE
		Gips eller träskivor	Oavsett form	Oavsett storlek	BE	BE
		Tegel, lätt-betong, lätt-klinkerbetong och kalksandsten	Oavsett form	Oavsett storlek	BE	BE
	Övr konstruktioner	Oavsett material	Oavsett form	Oavsett storlek	BE	BE
HÅLTAGNING	Väggar och bjälklag	Betong med tjocklek 300 mm eller mindre	Rund	30 mm eller mindre	E	E
				Större än 30 mm	E	BE
			Annan form	Oavsett storlek	E	BE
		Betong med tjocklek större än 300 mm	Oavsett form	Oavsett storlek	E	BE
		Gips eller träskivor	Oavsett form	150 mm el mindre	E	E
				Större än 150 mm	E	BE
		Tegel, lätt-betong, lättklinkerbetong och kalksandsten	Rund	30 mm el mindre	E	E
				Större än 30 mm	E	BE
			Annan form	Oavsett storlek	E	BE
	Övr konstruktioner	Oavsett material	Oavsett form	Oavsett storlek	E	BE
E =Entreprenör BE=Byggnadsentreprenör						

Gränsdragningslista för igensättning

Med väggar och bjälklag i betong menas även KL-väggar och bjälklag.

FUNKTION	KONSTRUKTION	METOD	IGENSÄTTTS AV
Brandklassad igensättning	Betongbjälklag eller vägg utan ram eller rörhylsa	Igengjutning	BE
		Annan metod	E
	Mellan byggdel och ram eller rörhylsa	Oavsett metod	BE
	Inom ram eller rörhylsa	Oavsett metod	E
	Övriga konstruktioner	Oavsett metod	E
Ljudklassad igensättning	Betongbjälklag eller vägg utan ram eller rörhylsa	Igengjutning	BE
		Annan metod	E
	Mellan byggdel och ram eller rörhylsa	Oavsett metod	BE
	Inom ram eller rörhylsa	Oavsett metod	E
	Övriga konstruktioner	Oavsett metod	E
Annan igensättning	Betongbjälklag eller vägg utan ram eller rörhylsa	Igengjutning	BE
		Annan metod	E
	Mellan byggdel och ram eller rörhylsa	Oavsett metod	BE
	Inom ram eller rörhylsa	Oavsett metod	E
	Övriga konstruktioner	Oavsett metod	E

E = Entreprenör

BE = Byggnadsentreprenör

Entreprenadens slutskede – Funktionsprovning mm

EGENPROVNING	FUNKTIONS- PROVNING	SAMORDNAD PROVNING	FUNKTIONS- KONTROLL	SLUT- BESIKTNING
→ A	→ B	→ C	→ D	→ E
E = Entreprenör SÖE = Styr- o övervakningsentreprenör				
SKEDE	ANSVARIG GENOMFÖRANDE	PROTOKOLL UPPRÄTTAS	PROTOKOLL REDOVISAS FÖR	ANSVARIG FÖR SAMORDNING
A	Resp E	Resp E	SÖE	Resp E
B	Resp E	Resp E	SÖE	SÖE
C	SÖE	SÖE	Byggherre	SÖE
D, E	Byggherre	Besiktn. man	SÖE, E Byggherre	Byggherre

* Med SÖE avses: Av SÖE utsedd person för installationssamordningen

EGENPROVNING	Provning som entreprenör utför oberoende av annan E, t.ex. tät-hetsprovning, tryckprovning och isolationsprovning.
FUNKTIONS- PROVNING	Provning av funktioner som enbart berör egen entreprenad t.ex. Provning av rotationsriktning, injustering av flöden, ljudmätningar, Provning av prestanda för komponent o.s.v.
SAMORDNAD PROVNING	Provning av funktionssamband över entreprenadgränserna t.ex. dörrautomatiker, larmöverföring, förreglingar, tidsstyrningar, sekvensstyrningar över entreprenadgräns os.v.
FUNKTIONS- KONTROLL	Kontroll av de provningsresultat som SÖE redovisat till byggherren. Vid funktionskontroll ska SÖE och E närvara samt svara för erfor-derlig mätutrustning för kontrollen.
SLUTBESIKTNING	I slutbesiktningsprotokoll noteras provningar som ej kunnat slutföras t.ex. p.g.a. årstid eller att lokalerna inte tagits i bruk (belastningsberoende provning)