

11.2 RUMSBESKRIVNING

Kontaktperson
Jimmy Sjögren
Tel
+4690715545
Mobil
+46722049975
E-post
jimmy.s.sjogren@afry.com
Datum
2025-02-26
Projekt ID
210550

Mottagare
Robertsfors kommun
Johan Hedlund

Projekt: CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS

Status: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Handling: 11.2 RUMSBESKRIVNING

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM
-----	-----------------	-------

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 1
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
			2025-02-26		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

Inledning

Revidering av dokumentet

Ändringar i dokumentet redovisas genom att text som utgår markeras som ~~genomstruken~~. Text som tillkommer markeras genom understrykning. Ändrat textstycke anges med en vertikal linje vid sidan om det ändrade textstycket.

Exempel på kantmarkering.

Ändring av dokument anges på försättsblad, varje sida ges motsvarande ändringsbeteckning samt ändringsdatum.

Förklaringar

Följande förkortningar förekommer:

G	Golv.
S	Sockel
V	Väggar.
T	Tak, undertak.
Ö	Övrigt, sakvaror, inredning.
FM	Fabriksmålad
VT	Vattentätt ytskikt
VA	Vattenavvisande ytskikt
Ök	Överkant
Uk	Underkant
Fg	Färdigt golv
FB	Färdigbehandlad

Där AMA-kod ej angetts efter ytskikt är ytskiktet befintligt.

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 2	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

Allmän orientering

Ombyggnad av befintlig byggnad i fyra våningar

Förutsättningar

Centrumhuset Hus D byggdes på 70 talet och vissa förändringar ombyggnationer har utförts sedan dess, varav tillbyggnad av fläktrumsvåningen i början av 2000 talet är den senaste och största förändringen.

Hus D består av fyra våningsplan Källare (D090), Entréplan (D100), Lägenhetsplan som senast nyttjats som kontorslokaler (D200) och fläktrum (D300).

Delar av källarplanet hyrs ut i dagsläget och utöver rivning av ena trapphuset (där nytt apparatrum skapas) och installation av ny plattformshiss görs här relativt små förändringar. Åtgärder enl K, bef EI, VVS etc enl resp handling. Samtliga rör innehåller asbest och skall tas bort.

Vissa delar/rum i källare har varit låsta vid platsbesök och befintligt utförande är därför att ses som ett antagande och markeras med (A) i befintligt utförande. Gäller rum 020, 021, 022, 023

Entréplanet som i dagsläget står tomt är uppdelat i några företagslokaler (en med bankvalv) med egna entréer och två trapphallar till källare och lägenhetsplan. Entréplanet görs om till bibliotek med personaldel och en trapphall rivs och den kvarvarande skall utrustas med plattformshiss.

Lägenhetsplanet (nuvarande kontorsvåning) har stått tomt i ca 7-10 år och användes senast som kontor, innan dess användes dessa som lägenheter. Här tillskapas 6 medelstora lägenheter 2-4 r.o.k med tillträde via kvarvarande trapphall med ny plattformshiss.

Sanering

Sanering enl miljöinventering utförd av konsultera 22-12-2023 har påvisat att plan D090, D100, D200 kan kräva saneringsåtgärder.

Utförandeföreskrifter

Generella åtgärder

Hänvisning till A-ritning, se Ritningsförteckning.

RIVNING UTVÄNDIGT:

Rivning skyltar och skylttavla enl A-ritning.

Befintlig balkongfront och räcke rivs enl A-ritning.

Befintliga balkongdörrar byts och öppning i fasad breddas enl A-ritning.

Fönster, dörrar och entrépartier på entréplanet ska bytas till nya i aluminium i lika storlek som bef fönster.

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 3	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans		Bet

Omfattning, utförande och kulör enligt A-ritning.

Håltagning i yttervägg för nya fönster i Pausrum D104 och arbets/tystrum D105 enl A-ritning.

RIVNING INVÄNDIGT:

Håltagning, bilning etc för nya el och vvs-installationer i omfattning enligt installationsritningar

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar

Rivning /demontering dörrar, partier. Omfattning enl rivningsritning.

Rivning av innertak.

Rivning trappa.

Rivning handledare.

Rivning räcke till trappa/trapphall

Rivning golvmattor, golvklinker, parkettgolv inkl socklar.

Rivning pentry

Rivning av bärande väggar

Rivning av icke bärande väggar

Rivning av delar av valv

Håltagning i bjälklag för hiss

Rivning av betongtrapp

Rivning av wc/d

Rivning av städ

STOMKOMPLETTERING UTVÄNDIGT:

Ilagning efter rivna dörrar och fönster

Ilagning efter riven skylttavla

Ilagning efter rivna skyltar på skärmtak/plåtfront

Ilagning efter ny håltagning i yttervägg Pausrum, arbetsrum/tystrum

Nya dörrar och fönster enl A-ritning

Ny gavelskylt, Ny entréskylt A-ritning

Ny balkongfront och balkongräcke

STOMKOMPLETTERING INVÄNDIGT:

Ilagning efter rivning, gäller golv, väggar och tak.

Ilagning efter rivna installationer.

Ny golvbeläggning enl Rumsbeskrivning.

Nya väggar

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 4
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
			2025-02-26		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

Nya dörrar

Insida trapplöp upp till plan D200kompletteras med handledare. Utförande och kulör lika befintlig handledare.

Nya wc /dusch enl A-ritning

Nytt pentry enl A-ritning

Ny hiss/lyftplatta. Placering enl A-ritning

Hiss

Motala 2000. Standard 1250x1560mm. Eller likvärdigt

Golv: Ljus granit.

Plattformsinredning i Vitt (Standard).

Dörr: 1D Certifierad branddörr Ei30 eller likvärdigt. Slagdörr. Kulör ral 7016 Antracitgrå.

Anropsknapp i vägg. Anropsknapp ska även öppna hissdörr genom automatik. FAAC intelligent (automatisk).

Ledstång och handtag i metall med träinfattning.

Metallramp för att ta upp nivåskillnad i källarplan.

Golv utanför hiss förses med kontrastmarkering som visar slagningsutrymme för hissdörr. Gäller för samtliga plan.

Generella föreskrifter

Färgsättning

Kulörer enligt NCS S, Edition 2 kulörsystem.

Krav enl PBL för synskadade har beaktats (kontrasterande kulörer).

Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 21.

Nya glaspartier och aluminiumpartier skall utföras foderfria (ej heller mindre kvartsstavar)mot insida av rum. Foderlister till dörrar med tråkarm ska vara fabrikslackerat trä. Stående 12x56 mm och liggande 9x56 mm enligt SS 23 28 12.

Sockellister av fabrikslackerat trä, 12x56 mm enligt SS 23 28 12, Monteras även bakom flyttbar inredning. Kulör enligt Rumsbeskrivning.

Socklar och foderlister geras ej.

Där ej annat anges:

Sockellister	Ek
Foderlist trädörrar	Ek
Salningslister dörr	Lika karm
Salningslister fönster	Lika karm

Vägg

Där ej annat anges: NCS S 0502-Y vit

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 5	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
				Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

Sakvaror

Enligt Teknisk beskrivning kap XB

Undertak

Akustikplattor i bärverk, storlek 600x600 och 1200x1200 mm enligt A- undertaksritningar. Infälld belysning och ventilationsdon skall anpassas till undertaksplattor/-mönster.

Målningsbehandling

Alla nya komponenter levereras målningsbehandlade/ytbehandlade från fabrik, om ej annat anges.
Nya ytor i anslutning till befintliga ytor behandlas lika bef yta.

Ytskikt m m

Angivna behandlingar på väggar och tak innefattar alla i resp rum förekommande inklädnader, kanaler, pelare mm.

synliga pelare i stål brandskyddsmålas i klass R30. Omfattning enl planritningar Utförande enl målningskod samt färgleverantörens anvisningar.

Nya pelare i stål kläs in med brandskyddande gipsskiva till klas R30 Omfattning enl planritningar.

Inspektionsluckor på väggar och i tak ytbehandlas lika intilliggande yta.

Inklädnader i tak målningsbehandlas lika tak.

Inklädnader i vägg målningsbehandlas lika vägg.

Skarvremsor

Till skarvbehandling på gipsskiva ska pappersremsor användas.

Skarvremsa ska monteras stumt i vinkel.

Plåtförstärkt pappersremsa ska användas på ytterhörn

Plåtförstärkt pappersremsa ska användas i väggvinklar

Spackelmassa

Spackelmassa till våtutrymmen skall vara typ våtstark.

Spackelmassa till våtutrymmen skall vara nyanserad och motståndskraftig mot svamp- och mögelbildning.

Spackelmassa skall vara anpassad till såväl påföringsmetod som underlag och efterföljande målningsbehandling.

Spackelmassa för iläggning av skarvremsa skall ha klistrande egenskaper.

Spackelmassa ingående i färgleverantörs "våtrumsprogram" får ej bytas.

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 6			
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
				11.2 RUMSBESKRIVNING					
				2025-02-26					
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material		AMA-kod		Målad		Kulör, Glans		Bet

Olje-, alkyd- och latexspackelfärg

Latexspackel till snickerier och stål inomhus ska vara av typ 'Beckers Snickerispackel' eller likvärdigt

Latexfärg

Latexfärg till tak- och väggytor i utrymmen med angiven VA-klass ska vara av typ 'Beckers Scotte GT-20' eller likvärdigt.

Latexfärg till invändiga tak- och väggytor ska vara 100 % latexfärg.

Latexfärg till oisolerade rör och radiatorer ska vara vattenbaserad elementfärg

Latexfärg till träytor utomhus ska vara vattenbaserad.

Utförandekrav

All målningsbehandling med respektive färgtyp skall utföras enligt tillverkarens anvisning.

Färgmaterial, lösningsmedel, rengöringsmedel och dylikt får ej hållas ut på mark eller i avlopp.

Brandskyddsfärg för ommålning av synliga stålpelare i Biblioteksytan.

Respektive yta skall rengöras, vara torr och fri från fett, olja och andra föroreningar. Applicering med industriell högtrycksspruta enligt färgtillverkarens anvisning. Innan hela målningsarbetet utförs skall färgen appliceras på ett begränsat område för att kontrollera kompatibilitet med underlaget. Varje lager skall appliceras noggrant och färgen skall vara helt torr innan nya lager påförs. Topplack av latexfärg, kulör enl resp rum. Rengöring, tjocklek på målningsskikt, antal färglager, torktider etc skall följa färgtillverkarens anvisningar.

Målning av VVS- och Elinstallation

Detaljer som är förkromade, förnicklade eller av polerad mässing skall inte behandlas. Synliga VVS-installationer i primära utrymmen täckmålas lika bakomliggande yta. Luckor/fronter levereras fabriksbehandlade i kulör lika intilliggande yta.

Kontrastmarkering trappa

Befintlig trappa i Trapphus D103 förses med nya kontrastmarkeringar, klisterbara svarta puckar som sätts på första och sista trappsteget (kontrastavvikelse min 40% annars monteras vita klisterbara puckar). Halkskydd. 50 mm diameter, c/c 80 mm. Produkt typ Taktilprofils kontrastmarkering 50 mm el likv. Gammal kontrastmarkering avlägsnas innan ny monteras. Trappor och övrigt befintligt stengolv poleras och behandlas med betongsåpa.

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 7	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet:	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet		

Källarplan D090

Sanering källarplan D090

Sanering enl miljöinventering utförd av konsultera 22-12-2023.

Sammanfattning källare: Alla rör i källaren innehåller asbestisolering i böjar och kring ventiler samt kan finnas i avslut med. Allt kakel innehåller asbest i fog och fix. I den runda ventilationen finns asbest i kitt. I den rektangulära ventilationen har ej påträffats ngn asbest. Ett innertak av eternit (asbest) finns i trappnedgång D0001 I pannrum så leds rör ut i en rörkulvert som är av dubbla skal med eternit (asbest) Obs! Ett flertal rum har ej gått att inventera på grund av att nycklar inte fanns, dessa rum är markerad Med grå färg (i miljöinventeringen).

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 8
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
			2025-02-26		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

01 TRAPPHUS

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong/gips målad
T	Betong målad
Ö	Ett innertak av eternit (asbest) finns i trappnedgång 01

Rivning, demontering

Innertak av eternit (asbest) rivs

Stomkomplettering

Ytskikt, rumskomplettering

G	-			
S	-			
V	-			
T	Gipsskiva ny, målas	KBC.32	56-04210	S 0500 vit
Ö				

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 9	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans			Bet

02 KAPPRUM

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar

Stomkomplettering

Ytskikt, rumskomplettering

G	Betong befintlig
S	-
V	Betong befintlig
T	Betong målad befintlig
Ö	



AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 10	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

03-06 (WC PAKET)

Befintligt utförande

G	klinker	
S	-	
V	Betong bef målas	956-30010
T	Betong/gips målad	
Ö	Rum 05, väggkakel upp till ca 1300.Vid handfat. kaklat mellan spegel och handfat i övriga rum	

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar.

Ingrepp i golv och platta enl håltagninsritning/ installationsritningar

Golvklinker och väggkakel rivs. OBS! Sanering krävs. Kakel på vägg innehåller asbest i fog och fix.

Hela klinkerplattor demonteras/sparas för att kunna återanvändas i golv till 011 pentry.

Stomkomplettering

Lagning/återställande av håltagning i platta enl K

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo Modul up. Löslagd projektvinyl. 570UP43C chalk cement	MFK.21	
S	Vinyl, Uppvik h 150 mm		
V	Betong bef målas	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T	Betong/betong gips målas	956-30010	S 0500 vit
Ö	Kakel ovanför handfat omfattning lika bef	MBE.22	Mosaico Porcelanico 1073-0049

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 11	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

07 PASSAGE

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong
Ö	

Rivning, demontering

Ingrepp i golv och platta enl håltagningsritning/installationsritningar

Stomkomplettering

Lagning/återställande av håltagning i platta enl K

Ytskikt, rumskomplettering

G	Betong
S	-
V	-
T	-
Ö	



AFRY
ÅF PÖYRY

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 12
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

08

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong
Ö	

Rivning, demontering

Ingrepp i golv och platta enl håltagningsritning/installationsritningar

Stomkomplettering

Lagning/återställande av håltagning i platta enl K

Ytskikt, rumskomplettering

G	Betong
S	-
V	-
T	-
Ö	



AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 13	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

09 FRITIDSLOKAL

Befintligt utförande

G	Trä ekparkett
S	Trä
V	Betong
T	
Ö	

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar.

Ingrepp i golv och platta enl håltagningsritning/ installationsritningar

Befintligt golv rivs

Stomkomplettering

Lagning/återställande av håltagning i platta enl K

Ytskikt, rumskomplettering

G	Pergo Vinylgolv. Lysefjord pad pro. Beige washed oak	MF
S	Trä, vit	HSD.15 FM
V	-	
T	-	
Ö		



AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 14	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

010A Fritidslokal

Befintligt utförande

G	Träparkett	
S	Trä vitmålad	
V	Betong/Gips målad	
T	Akustikplattor i bärverk	NSF
Ö		

Rivning, demontering

Delar av undertak rivs för inklädnad och installation av nya rör enligt A-ritning.

Stomkomplettering

Ilagning efter rivning /demontering

Hela demonterade plattor och ev armaturer återanvänds.

Ytskikt, rumskomplettering

G	-			
S	-			
V	-			
T	Gipsskiva/inklädnad målas	KBC.32	56-04210	S 0500 vit
Ö				



AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 15	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

011 Pentry

Befintligt utförande

G	Klinker
S	Trä
V	Betong/Gips målad
T	Gips, målad
Ö	

Rivning, demontering

Undertak rivs enligt A-ritning

Ingrepp i golv och platta enl håltagningsritning/ installationsritningar.

Rivning hålls lokal i möjlig mån och klinkerplattor demonteras och återanvänds.

Kakel på vägg ovanför köksbänk rivs. OBS! kakel på vägg innehåller asbest i fog och fix

Stomkomplettering

Ilagning efter rivning.

Lagning platta enl K

Ytskikt, rumskomplettering

G	Klinker bef			
S	Ny. Trä Ek	HDS.15		
V	Nytt kakel mellan diskbänk och överskåp.	MBE.22		Arquitectos 1714- 0720 Vit, blank. Mjukfog grå
T	Gipsskiva målas	KBC.32	56-04210	S 0500 vit
Ö	Klinkerplattor återanvänds för ilagning MBE.121 i golv. Hela klinker från wc-del kan användas om nödvändigt.			

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 16	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

012 KORRIDOR

Befintligt utförande

G	Betong målad
S	-
V	Betong målad
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar.

Ingrepp i golv och platta enl håltagninsritning/ installationsritningar.

OBS! Sanering krävs. Alla rör i källaren innehåller asbestisolering i böjar och kring ventiler samt kan finnas i avslut med.

Stomkomplettering

Ilagning efter rivning /demontering

Lagning platta enl K

Öppning efter demonterad dörr mot hiss-schakt byggs igen enligt K-handling.

Nya innerväggar

Ny dörr monteras

Ytskikt, rumskomplettering

G	-		
S	-		
V	Befintlig yta målas	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T	Befintlig yta målas	956-30010	S 0500 vit
Ö	Där dörr med karm demonteras spacklas och målas "blottade öppningar". Kulör lika anslutande vägg		

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 17			
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
				11.2 RUMSBESKRIVNING					
				2025-02-26					
				Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material			AMA-kod	Målad		Kulör, Glans		Bet

PASSAGE (TIDIGARE TRAPPHALL)

Befintligt utförande

G Klinker/stengolv

S -

V Betong målad

T Träfiberskiva

Ö

Rivning, demontering

Undertak rivs enligt A-ritning

Ingrepp i golv och platta enl håltagningsritning/ installationsritningar.

Rivning hålls lokal i möjlig mån och klinker/stengolvslattor demonteras och återanvänds.

OBS! Sanering krävs. Alla rör i källaren innehåller asbestisolering i böjar och kring ventiler samt kan finnas i avslut med.

Ilagning efter rivning /demontering.

Lagning platta enl K

Klinker/stenplattor

Ny vägg

Ny dörr monteras i ny vägg mot apparatrum.

Klinkerplattor återanvänds för ilagning i golv. Klinker/stengolv från övre vilplan som rivs demonteras och återanvänds för ev lagning i källargolv.

Ytskikt, rumskomplettering

G Lagning stengolv MB

S -

V Gipsskiva ny målas KBC.32 56-04210 S 1502-Y ljusgrå
Befintlig betong målas 956-30010

T Betong målas 956-30010 S 0500 vit

Ö Klinker/stengolv från övre vilplan
demonteras och återanvänds för ev
lagning i passage.

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 18	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet		

014 APPARATRUM (TIDIGARE TRAPPHALL)

Befintligt utförande

G	Klinker/stengolv
S	-
V	Betong målad
T	Delvis öppen, del med träfiberskiva
Ö	Trappa av betong.

Rivning, demontering

Befintlig trappa av betong ink pelare, räcke rivs/demonteras. Sopnedkast rivs.

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar

Håltagning, bilning etc för nya el och vvs-installationer i omfattning enligt installationsritningar. Klinker/stengolv från övre vilplan demonteras och återanvänds för ev lagning i källargolv.

Stomkomplettering

Ilagning efter rivning /demontering

Nytt mellanbjälklag till ovanliggande våning. Undertak av gips

Ytskikt, rumskomplettering

G	Klinker, Ilagning efter trappa	MB	
S	-		
V	Befintlig yta målas	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T	Betong/gips målad	956-30010	S 0500 vit
Ö	Klinker/stengolv från övre vilplan demonteras och återanvänds för ev lagning i apparatrum.		

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 19	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

015 FÖRRÅD

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar

Stomkomplettering

Ytskikt, rumskomplettering

G	-
S	-
V	-
T	-
Ö	

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 20	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

016 FÖRRÅD

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar

Stomkomplettering

Ytskikt, rumskomplettering

G	-
S	-
V	-
T	-
Ö	



AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 21	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

016A FÖRRÅD (Nya förråd 1102, 1103 till lägenheter tillskapas i rummet)

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar

Dörr samt karm demonteras enligt A-ritning.

Ingrepp i golv och platta enl håltagningsritning/ installationsritningar

Stomkomplettering

Nya förråd 1102, 1103 tillskapas i rummet genom förrådsväggar/galler(troax) med dörr enl A-ritning.

Lagning/återställande av håltagning i platta enl K

Ytskikt, rumskomplettering

G	-		
S	-		
V	Befintlig betong målas	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
	Nya troax innerförrådsväggar		
T	-		
Ö	Vägg där dörr med karm demonteras spacklas och målas "blottade öppningar" samt vägg. Kulör lika anslutande vägg		

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 22	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

017 FÖRRÅD (Nytt förråd 1101 till lägenhet tillskapas i rummet)

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar
Dörr samt karm demonteras enligt A-ritning.

Stomkomplettering

Nytt förråd 1101 tillskapas i rummet genom förrådsväggar/galler(troax) med dörr enl A-ritning.

Ytskikt, rumskomplettering

G	-		
S	-		
V	Befintlig betong målas. Nya troax innerförrådsväggar	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T	-		
Ö	Vägg där dörr med karm demonteras spacklas och målas "blottade öppningar" samt vägg. Kulör lika anslutande vägg		

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 23	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

018 DISPONIBELT (Tidigare apparatrum)

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong målad
Ö	I pannrum så leds rör ut i en rörkulvert som är av dubbla skal med eternit (asbest). Alla rör i källaren innehåller asbestisolering i böjar och kring ventiler samt kan finnas i avslut med

Rivning, demontering

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar

OBS! Sanering krävs. Alla rör i källaren innehåller asbestisolering i böjar och kring ventiler samt kan finnas i avslut med. I pannrum så leds rör ut i en rörkulvert som är av dubbla skal med eternit (asbest)

Stomkomplettering

Ytskikt, rumskomplettering

G	Betong befintlig
S	-
V	Betong befintlig
T	Betong målad befintlig
Ö	

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 24	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

B TRAPPHALL

Befintligt utförande

- G Klinker/stengolv
- S Låg sockelsten
- V Betong målad
- T Träfiberskiva
- Ö Bef sopnedkast behålls som schakt.
Sopluckor låses eller byggs igen

Rivning, demontering

Håltagning i vägg förr hiss/hissdörr enligt K handling.

Stomkomplettering

Ny handledare runt pelare enl A-ritning

Ny schaktvägg enl A-ritning

Ytskikt, rumskomplettering

- G -
- S -
- V Ny schaktvägg målas KBC.32 56-04210 S 1502-Y ljusgrå
Vägg mot hiss målas 956-30010
- T Bef träfiberskiva behålls
- Ö Vägg där dörr med karm demonteras
spacklas och målas "blottade
öppningar" samt vägg. Kulör lika
anslutande väggar.



AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 25	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

020 PASSAGE

Befintligt utförande

G	Betong målad
S	-
V	Betong
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Dörr samt karm demonteras enligt A-ritning

Stomkomplettering

Ytskikt, rumskomplettering

G	Betong befintlig		
S	-		
V	Betong bef målas	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T	Betong bef målas	956-30010	S 0500 vit
Ö	Vägg där dörr med karm demonteras spacklas och målas "blottade öppningar" samt vägg. Kulör lika anslutande vägg		



AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 26	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

021

Befintligt utförande

G	Kakel
S	Kakel
V	Betong målad
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Kakel med asbest rivs. OBS! Sanering krävs
Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar.
Toalettutrustning rivs. Avlopp proppas/dödas

Stomkomplettering

Ilagning efter rivning /demontering
Avlopp gjut/fylls igen

Ytskikt, rumskomplettering

G	Avlopp gjuts/fylls igen		
S	-		
V	Betong målas	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T	-		
Ö	-		

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 27	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet:	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet		

022 PASSAGE, FRD 1104, FRD 1105) (Tidigare 022 TORKRUM)

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong Målad
Ö	

Rivning, demontering

Dörr samt karm demonteras enligt A-ritning

Stomkomplettering

Nya förrådsväggar/galler(troax) med dörr enl A-ritning

Ytskikt, rumskomplettering

G			
S			
V	Betong bef målas Nya troax innerförrådsväggar med dörr enl A-ritning	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T			
Ö	Där dörr med karm demonteras spacklas och målas "blottade öppningar". Kulör lika anslutande vägg		

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 28	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

023 GEMENSAMT FÖRRÅD (TIDIGARE TVÄTTSTUGA)

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong målad
Ö	

Rivning, demontering

Dörr samt karm demonteras enligt A-ritning

Stomkomplettering

Ilagning efter rivning /demontering av dörr med karm

Ytskikt, rumskomplettering

G	Betong befintlig		
S	-		
V	Betong bef målas	956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T	Betong befintlig målad		
Ö	Vägg där dörr med karm demonteras spacklas och målas "blottade öppningar" samt vägg. Kulör lika anslutande vägg		

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 29	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

024 Sopor

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong
Ö	

Rivning, demontering

Stomkomplettering

Ytskikt, rumskomplettering

G	Betong befintlig
S	-
V	Betong befintlig
T	Betong befintlig
Ö	

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 30	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet:	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet		

025 Bokmagasin/Förråd (Tidigare 026, 027,028 Förråd, 029 Matkällare)

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong
Ö	

Rivning, demontering

Del av bärande vägg mellan 026 Förråd och B trapphall rivs. Omfattning enligt A-handling.

Lättväggar mellan förråd 026-028 rivs enligt A-ritning.

Träpanelvägg i 029 matkällare rivs enligt A-ritning

Dörrar med karm rivs/demonteras.

Regelvägg samt dörr rivs enligt A-ritning

OBS! Sanering krävs. Fog kring dörr (mot yttre trapphus) tas bort.

Stomkomplettering

Nya shacktvägg. Omfattning enligt A-ritning. Utförande enligt K-ritning
Ilagning efter rivna väggar.

Ilagning efter rivning /demontering av dörr med karm

Ilagning efter borttagning av PCB i fog till dörr mot yttre trapphus.

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo Modul up. Löslagd projektvinyl. MFK.13 570UP43C chalk cement			
S	Trä vit	HSD.15	FM	
V	Gipsskiva ny målas	KBC.32	56-04210	S 1502-Y ljusgrå
	Betong bef målas		956-30010	
	Betong ny målas		56-00010	
T	Betong, målas		956-30010	S 0500 vit
Ö	Där dörr med karm demonteras spacklas och målas "blottade öppningar". Kulör lika anslutande vägg Igenbyggd vägg samt väggar nytt schakt målas i lika kringliggande/anslutande vägg.			

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 31
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum: 2025-02-26		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

026 HISS

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong
T	Betong
Ö	

Rivning, demontering

Håltagning för hisschakt enligt K

Stomkomplettering

Ytskikt, rumskomplettering

G	-
S	-
V	-
T	-
Ö	

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 32	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

030 Bokmagasin/förråd

Befintligt utförande

G	Betong
S	-
V	Betong målad, Regelvägg med ensidigt gips.
T	Betong målad
Ö	Dörr mot yttre trapphus har PCB i fog

Rivning, demontering

Regelvägg samt dörr rivs enligt A-ritning

OBS! Sanering krävs. Kitt i ventilation innehåller asbest

Demontering/rivning av vattenledning samt kran enligt VVS - ritning

Stomkomplettering

Ilagning efter rivning /demontering av dörr med karm.

Ilagning efter rivning.

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo. Heterogen projektvinyl. Löslagd Modul up Compact, 570UP43C chalk cement.			
S	Trä vit	HSD.15	FM	
V	Betong bef målas		956-30010	S 1502-Y ljusgrå
	Gips bef målas		966-31510	
T	Betong, målas		956-30010	S 0500 vit
Ö				

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 33	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

ENTRÉPLAN D100

RIVNING INVÄNDIGT:

Håltagning, bilning etc för nya el och vvs-installationer i omfattning enligt installationsritningar

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar.

Rivning enligt A-rivningsritning.

Rivning dörrar, partier. Omfattning enl rivningsritning.

Rivning av innertak.

Rivning av betongtrapp

rivning handledare.

rivning räcke till trappa/trapphall

Rivning golvmattor, golvklinker, parkettgolv inkl socklar.

Rivning av pentry

Rivning av bärande väggar enligt rivningsritning

Rivning av icke bärande väggar enligt A-ritning

Rivning av delar av valv enligt A-ritning, K- handling

Håltagning i bjälklag för hiss enligt k-handling

Rivning av wc/d

Rivning av städ

I befintliga rum D108,D109,D123,D121 Demonteras poleras och återmonteras befintliga fönsterbänkskivor i sten.

Sanering Entréplan D100

Sanering enl miljöinventering utförd av konsultera 22-12-2023

Allt kakel innehåller asbest i fog och fix.

Omgjord och nyare ventilation, ej asbest.

Fog kring alla fönster och dörrar på entrésida innehåller PCB.

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 34
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum: 2025-02-26		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

NYA RUM

D101 VINDFÅNG

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo marmoleum linolium cocoa	MFK.13		
	3585 stacciatella			
S	Sockel i björkträ	HSD.15		
V	Gipsskiva målad	KBC.32	56-04210	NCS 0603-G40Y
	Bef betong målas		956-30010	
T	Absorbenter i bärverk	NSF		
Ö	Torkmatta/gummi nerfälld. Enl A-ritning Aluminiumparti AP3 skall utföras foderfria mot båda rummen.			

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 35	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

D102 BIBLIOTEKSYTA

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo marmoleum linolium cocoa	MFK.13		
	3585 stacciatella			
S	Trä, Ek	HSD.15		
V	Gipsskiva målad	KBC.32	56-04210	NCS 0603-G40Y
	Bef betong målas		956-30010	
T	Absorbenter i bärverk	NSF		
Ö	Synliga pelare av stål brandskyddsmålas.i kulör lika bakomliggande vägg/betongpelare. Fönsterbänk enl A-ritning. Utörs i lackerad högpresterande plywoodskiva WISA-Premium Cut Clear eller likvärdigt. Tjlk 30mm. Monteras i fönstersmyg med utstick med konsollstöd. Fabriksskuren sida utåt. Håltagning för infälld elementgaller i aluminiumutförande. Nya glaspartier och aluminiumpartier skall utföras foderfria (ej heller mindre kvartsstavar)mot insida av rum			

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 36			
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
				11.2 RUMSBESKRIVNING					
				2025-02-26					
				Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material			AMA-kod	Målad		Kulör, Glans		Bet

D103 TRAPPHUS

Ytskikt, rumskomplettering

G	Klinker/stengolv (befintligt)			
S	Låg stenskiva (befintlig)			
V	Ny Gipsskiva målas	KBC.32	56-04210	S 1502-Y ljusgrå
	Bef betong.		956-30010	S 1502-Y ljusgrå
T	Bef			
Ö	Insida trapplopp upp till plan D200kompletteras med handledare. Utförande och kulör lika befintlig handledare.			

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 37			
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
				11.2 RUMSBESKRIVNING					
				2025-02-26					
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material		AMA-kod		Målad		Kulör, Glans		Bet

D104 PAUSRUM

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo Marmoleum Linolium Cocoa Black Tea	MFK.13		
S	Trä, Ek	HSD.15		
V	Gipsskiva ny målas	KBC.32	56-00510	NCS 1304-Y08R
	Bef betong målas		956-30010	NCS 4335-Y37R (Fondvägg)
T	Absorbenter i bärverk	NSF		
Ö	Fondvägg mot rum D105, D 106			
	NCS 4335-Y37R			
	Bänkskiva i sten återmonteras			
	Pentry enl A uppställningsriting			

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 38
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum: 2025-02-26		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

D105 ARBETS/TYSTRUM

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo Marmoleum Linolium Cocoa 3591 Black Tea	MFK.13			
S	Trä, Ek	HSD.15			
V	Gipsskiva	KBC.321	56-00510	NCS 1304-Y08R	
	Bef betong målas			956-30010	
T	Absorbenter i bärverk	NSF			
Ö					

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 39
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum: 2025-02-26		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

D106 STÄD/FRD

Ytskikt, rumskomplettering

G	Vinylgolv, Forbo sphaera Energetic 53215 Confetti Ebony	MFK.21		
S	Vinyl, Uppvik 150mm			
V	Gipsskiva ny målas	KBC.32	56-04210	NCS 1304-Y08R
	Betong bef målas		966-31510	
T	Absorbenter i bärverk	NSF		
Ö	Städutrustning			
	Stänkskydd bakom utslagsback,			

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 40	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

D107 RWC

Ytskikt, rumskomplettering

G	Vinylgolv, Forbo sphaera Energetic 53215 Confetti Ebony.	MFK.21	
S	Vinyl, Uppvik 150mm		
V	Kakel Höganäs 147x147x5.8 mm	MBE.22	Arquitectos 1714- 0720 Vit, blank. Mjukfog Ljusgrå Mosaico Porcelanico 1073-0049
	Kontrast -"- enl ritning A-46-4-02		
T	Absorbenter i bärverk	NSF	Vit
Ö	Sakvaror enligt A-ritning		

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 41	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

D107 UNGDOMSHÖRNA

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo Marmoleum Linolium Cocoa 3591 Black Tea	MFK.13			
S	Trä, Ek	HSD.15			
V	Bef betong målas (Vägg A,B,C enl A-ritn)		956-30010	7005 Y	
T	Absorbenter i bärverk	NSF		Vit	
Ö	Sitt-trapp i två höjder. Höjd/djup enl A-ritning. Sitt+front (synliga yta)Wisa Multifloor 9mm. Utförs utan skarvade skivor. Sittskiva med blottad fabrikskapad sida utåt. Väggabsorbent akusto wall C tjlk 45 mm, ytskikt texona. Kulör sea salt. På vägg märkt D (A-ritn) Stlk 600x2700 liggande. Uk på 1000 öfg (anpassas till ev inredning). Samt på vägg C. Stlk 600 x 1200. Liggande. UK 1000mm öfg.(anpassas till ev inredning). Valvsdörr och galler målas i kulör 4335-Y37R				

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 42	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

D108 ÖPPET KONTOR

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo Marmoleum Linolium Cocoa Black Tea	MFK.13		
S	Trä, Ek	HSD.15		
V	Gipsskiva ny målas Betong bef målas	KBC.32	56-04210 956-30010	NCS 1304-Y08R
T	Absorbenter i bärverk	NSF	FM	Vit, enl A-ritning
Ö	Bänkskiva i sten återmonteras			

D109 GRUPPRUM

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo Marmoleum Linolium Cocoa 3587 Curcuma	MFK.13		
S	Trä, Ek	HSD.15		
V	Betong bef målas		956-30010	NCS 1304-Y08R
T	Absorbenter i bärverk	NSF	FM	Vit, enl A-ritning
Ö	Bänkskiva i sten återmonteras På GP7 (se A-ritn) appliceras film. 3M Fasara Glass finishes. Frostvinyl. Lausanne.			



AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 43	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

D110 RWC

Ytskikt, rumskomplettering

G	Vinylgolv, Forbo sphaera Energetic 53215 Confetti Ebony	MFK.21	
S	Vinyl, Uppvik h 150 mm		
V	Kakel Höganäs 147x147x5.8 mm	MBE.22	Arquitectos 1714- 0720 Vit, blank. Mjukfog Ljusgrå Mosaico Porcelanico 1073-0049
	Kontrast enl ritning A-46-4-02		
T	Absorbenter i bärverk	NSF	Vit
Ö	Sakvaror enligt A-ritning		

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 44	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

D111 WC

Ytskikt, rumskomplettering

G	Vinylgolv, Forbo sphaera Energetic 53215 Confetti Ebony	MFK.21	
S	Vinyl, Uppvik h 150 mm		
V	Kakel Höganäs 147x147x5.8 mm	MBE.22	Arquitectos 1714- 0720 Vit, blank. Mjukfog Ljusgrå Mosaico Porcelanico 1073-0049
	Kontrast enl ritning A-46-4-02		
T	Gipsskiva	KBC.32	S 0500 vit
Ö	Sakvaror enligt A-ritning		

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 45
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
	Författad av: Jimmy Sjögren		2025-02-26		
			Ändringsdatum:		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

D112 FRD

Ytskikt, rumskomplettering

G	LinoliumForbo marmoleum cocoa 3585 stacciatella	MFK.13			
S	Trä, Ek	HSD.15			
V	Gipsskiva Betong bef målas	KBC.32	56-04210 956-30010	NCS 0603-G40Y	
T	Gipsskiva	KBC.32	56-04210	S 0500 vit	
Ö	Sakvaror enligt A-ritning				

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 46
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum: 2025-02-26		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

D113 KONTOR

Ytskikt, rumskomplettering

G	LinoliumForbo marmoleum cocoa	MFK.13		
	3585 stacciatella			
S	Trä, Ek	HSD.15		
V	Gipsskiva	KBC.32	56-04210	NCS 0603-G40Y
	Betong bef målas		956-30010	
T	Absorbenter i bärverk	NSF		Vit
Ö				

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 47
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum: 2025-02-26		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

D114 ARRANGEMANGSRUM

Ytskikt, rumskomplettering

G	LinoliumForbo marmoleum cocoa 3585 stacciatella	MFK.13			
S	Trä, Ek	HDS.15			
V	Gipsskiva Betong bef målas	KBC.32	56-04210 956-30010	NCS 0603-G40Y	
T	Absorbenter i bärverk	NSF		Vit	
Ö	Fönsterbänk enl A-ritning. Utörs i lackerad högpresterande plywoodskiva WISA-Premium Cut Clear eller likvärdigt. Tjlk 30mm. Monteras i fönstersmyg med utstick med konsollstöd. Fabriksskuren sida utåt. Håltagning för infälld elementgaller i alufärg/material.				

Aluminiumparti AP5 skall utföras foderfria mot båda rummen.

Nya glaspartier (yttervägg) skall utföras foderfria (ej heller mindre kvartsstavar) mot insida av rum

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 48	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

LÄGENHETSPLAN D200

RIVNING INVÄNDIGT:

Håltagning, bilning etc för nya el och vvs-installationer i omfattning enligt installationsritningar

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar.

Rivning enligt A-rivningsritning.

Rivning /demontering dörrar, partier. Omfattning enl rivningsritning.

Rivning av innertak.

Rivning av betongtrapp.

Demontering handledare.

Demontering räcke till trappa/trapphall

Rivning golvmattor, golvklinker, parkettgolv inkl socklar.

Rivning /demontering pentry

Rivning av bärande väggar enligt rivningsritning

Rivning av icke bärande väggar enligt A-ritning

Håltagning i bjälklag för hiss enligt k-handling

Rivning av wc/d

Rivning av städ

I befintliga rum D108,D109,D123,D121 Demonteras poleras och återmonteras befintliga fönsterbänksivor i sten.

Sanering Entréplan D200

Sanering enl miljöinventering utförd av konsultera 22-12-2023.

All ventilation bör hanteras som asbest.

Badrummen är renoverade, men går inte att se om ev. sanering har gjorts innan övergjutningen.

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 49			
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
				11.2 RUMSBESKRIVNING					
				2025-02-26					
				Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material		AMA-kod		Målad		Kulör, Glans		Bet

D201 TRAPPHALL

Ytskikt, rumskomplettering

G	Bef stenplattor behålls				
	Nytt golv. Forbo. Heterogen projektvinyl. Sarlon 15 db material. 570T4315 chalk cement	MFK.13			
S	Trä vit	HSD.15	Fm		
V	Ny Gipsskiva målas	KBC.32	56-04210	S 1502-Y ljusgrå	
	Bef betong.		956-30010		
T	Absorbenter i bärverk	NSF		Vit	
Ö	Befintligt stengolv behålls.				
	Övergång mot nytt golv utförs utan tröskel/täcklist				

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 50				
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG						
				11.2 RUMSBESKRIVNING						
				2025-02-26						
				Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -		
Del	Material			AMA-kod		Målad		Kulör, Glans		Bet

D203 BARNVAGN

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo. Heterogen projektvinyl. Sarlon 15 db material. 570T4315 chalk cement	MFK.13			
S	Trä, vit	HSD.15	Fm		
V	Gipsskiva ny målas Betong bef målas	KBC.32	56-04210	S 1502-Y ljusgrå	
T	Absorbenter i bärverk	NSF		Vit	
Ö					

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 51			
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
				11.2 RUMSBESKRIVNING					
				2025-02-26					
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material		AMA-kod		Målad		Kulör, Glans		Bet

D204 KORRIDOR

Ytskikt, rumskomplettering

G	Forbo. Heterogen projektvinyl. Sarlon 15 db material. 570T4315 chalk cement	MFK.13			
S	Trä, vit	HSD.15	Fm		
V	Gipsskiva ny målas Betong bef målas	KBC.32	56-04210 956-30010	S 1502-Y ljusgrå	
T	Absorbenter i bärverk	NSF		Vit	
Ö					

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 52	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

HALL, NYA LGH D202, D205, D206, D207, D208

Ytskikt, rumskomplettering

G	Klinker.	MBE.121		Galaxy G grey. 30x30cm. 76001
S	Trä, Vit	HSD.15	Fm	
V	Gipsskiva ny målas	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0502-Y
	Betong bef målas		956-30010	
T	Gipsskiva	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0500-N
Ö				

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 53	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

WC/D/T, NYA LGH D202, D205, D206, D207, D208

Ytskikt, rumskomplettering

G	Klinker	MBE.121		Galaxy G grey. 30x30cm. 76001
S	-			
V	Kakel	MBE.22		Höganäs Arquitectos Vit glossy 197x397. Liggande. Vit fog
T	Gipsskiva	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0500-N
Ö	Badrumsinredning och sakvaror enl. A-ritning A-46-4-02			

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 54	
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			11.2 RUMSBESKRIVNING			
			2025-02-26			
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet	

KÖK/ALLRUM, NYA LGH D202, D205, D206, D207, D208

Ytskikt, rumskomplettering

G	Ekparkett, Härdad Ek Hasslarp 2.0 XXL Mattlackad 1-stav	MCC.12		
S	Trä, Vit	HSD.15	Fm	
V	Gipsskiva	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0502-Y
	Bef betong målas		956-30010	
T	Gipsskiva ny målas	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0500-N
Ö	Köksinredning enl A- ritning A-46-4-01			

AFRY Ark Studio	Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 55
	CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		
			11.2 RUMSBESKRIVNING		
			2025-02-26		
	Författad av: Jimmy Sjögren		Ändringsdatum:		Bet: -
Del	Material	AMA-kod	Målad	Kulör, Glans	Bet

SOVRUM, NYA LGH D202, D205, D206, D207, D208

Ytskikt, rumskomplettering

G	Ekparkett, Härdad Ek Hasslarp 2.0 XXL Mattlackad 1-stav	MCC.12			
S	Trä, Vit	HSD.15	Fm		
V	Gipsskiva	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0502-Y	
	Bef betong målas		956-30010		
T	Gipsskiva ny målas	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0500-N	
Ö	Köksinredning enl A- ritning A-46-4-01				

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 56			
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
				11.2 RUMSBESKRIVNING					
				2025-02-26					
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:		Bet: -	
Del	Material		AMA-kod		Målad		Kulör, Glans		Bet

RUM/ KLK/ ARBETSRUM, NYA LGH D202, D205, D206, D207, D208

Ytskikt, rumskomplettering

G	Ekparkett, Härdad Ek Hasslarp 2.0 XXL Mattlackad 1-stav	MCC.12			
S	Trä Vit	HSD.15	Fm		
V	Gipsskiva	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0502-Y	
	Bef betong målas		956-30010		
T	Gipsskiva ny målas	KBC.32	56-04210	Vit, NCS S 0500-N	
Ö					

AFRY Ark Studio		Dokumentnamn: 11.2 Rumsbeskrivning		Uppdragsnummer: 210550		Sida: 57	
		CENTRUMHUSET HUS D, KRÅKAN 1, ROBERTSFORS Ombyggnad bibliotek och lägenheter		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
				11.2 RUMSBESKRIVNING			
				2025-02-26			
		Författad av: Jimmy Sjögren				Ändringsdatum:	
Del	Material		AMA-kod	Målad		Kulör, Glans	Bet

FLÄKTRUM D300

RIVNING INVÄNDIGT:

Håltagning, bilning etc för nya el och vvs-installationer i omfattning enligt installationsritningar

Befintliga el och vvs-installationer rivs i omfattning enligt installationsritningar.

D301 FLÄKTRUM

Ytskikt, rumskomplettering

G	Bef			
S	Bef			
V	Bef			
T	Nytt. Absorbenter i bärverk	NSF	FM	VIT
Ö				