



Projektnummer: 18900

Projekt Skevik 1:190

Systemhandling

Ny systemlösning av tappvarmvatten och värmevatten
till nya och befintliga byggnader

2024-11-29

Facil Consult AB
Arenavägen 47
121 77 Johanneshov
Tel:08-500 240 50

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT	3
50	SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4
52	FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 4
52.B	TAPPVATTENSYSTEM 4
53	AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D 4
56	VÄRMESYSTEM..... 5
6	EL – OCH TELESYSTEM 5

 FACIL CONSULT AB VVS-PROJEKTERING	Dokument allmänt		Sidnr 3(5)	
	Projektnamn Projekt Skevik 1:190 Ny systemlösning av tappvarmvatten och varmvatten till nya och befintliga byggnader		Handläggare HJN	
			Projektnr 24049	
			Datum 2024-11-29	
Status SYSTEMHANDLING			Ändr.dat	Bet

Kod

Text

ALLMÄNT

Förutsättningar

Bostadsområdet på Fiskgjusevägen består i dag av flerbostadshus om ca 52st lägenheter.

I anslutning till området ska två stycken flerbostadshus om ca 70 lägenheter byggas, Skevik 1:190

Idag försörjs Fiskgjusevägen med varmvatten och varmvatten producerat i en fjärrvärmecentral på närliggande Renvägen.

Åtgärder

Del av befintlig byggnad på Fiskgjusevägen skall tas i anspråk enligt bilaga 1 och byggas om till en ny undercentral (UC) enligt bilaga 3. Den markerade ytan för ny UC enligt bilaga 3 består idag av tre mindre utrymmen i form av 2 arbetsförråd och en passage. Befintliga innerväggar inom denna yta är ej bärande konstruktion och delar av dessa behöver rivas för att ge plats åt ny UC. Det nya utrymmet för UC skall ha en omslutande konstruktion med brandavskiljning som uppfyller EI60.

Befintlig öppning mellan ny UC och angränsande lokal skall förses med ny ståldörr. Ny invändig ståldörr beslås med vred från undercentralens sida och blindad från den angränsande lokalens sida. Befintlig öppning i fasad i anslutning till ny UC ska förses med ny ståldörr. Ny ståldörr i fasad beslås enligt teknisk beskrivning.

Befintlig fjärrvärmväxlare demonteras och flyttas till ny undercentral (UC). Demonterad fjärrvärmväxlare ersätts med ny växlare som ska producera hetvatten. I ny undercentral (UC) återmonteras växlaren.

Ny växlare för Skevik 1:190 ska också installeras i ny undercentral.

Redovisning av placering ny undercentral och principdragning av ny kulvert framgår av

Bilaga 1

Principlösning av värme och varmvattensystem framgår av flödesschema

Bilaga 2

 FACIL CONSULT AB VVS-PROJEKTERING	Dokument		Sidnr	
	allmänt		4(5)	
	Projektnamn Projekt Skevik 1:190		Handläggare	
			HJN	
Status SYSTEMHANDLING	Ny systemlösning av tappvarmvatten och värmevatten till nya och befintliga byggnader		Projektnr	
			24049	
			Datum	
			2024-11-29	
			Ändr.dat	Bet

Kod	Text
	</

 FACIL CONSULT AB VVS-PROJEKTERING	Dokument allmänt		Sidnr 5(5)	
			Handläggare HJN	
	Projektnamn Projekt Skevik 1:190		Projektnr 24049	
	Ny systemlösning av tappvarmvatten och varmvatten till nya och befintliga byggnader		Datum 2024-11-29	
Status SYSTEMHANDLING			Ändr.dat	Bet
Kod	Text			

56

VÄRMESYSTEM

Funktionsöversikt

Byggnader värms med vattenburen värme.

Värmevatten/Sekundärvärme värms genom växling av hetvatten.

Värmedistributionssystem

Funktionsöversikt för värmedistributionssystem

Ny fjärrvärme/hetvattenväxlare installeras i befintlig undercentral på Renvägen.

Ny hetvattenkylvent ansluter till befintlig sekundärvärme kylvent på Fiskgjusevägen och dras till ny undercentral.

Sekundärvärme(VS) ska produceras i flyttad värmewäxlare placerad i ny undercentral. Växling sker mot hetvatten.

Avgasare installeras för respektive sekundärsystem.

Nya kylventrör för sekundärvärme dras från ny undercentral och ansluter till befintlig VS kylvent på Fiskgjusevägen.

Nya kylventrör för sekundärvärme ska även dras från ny undercentral till Skevik 1:190

6

EL – OCH TELESYSTEM

Entreprenaden omfattar

- Omläggning av befintlig huvudledning till nytt utrymme för UC
- Ny fördelningcentral och gruppcentral i utrymme för UC
- Ny gruppcentral för att ersätta A1Ea i lokal
- Nya huvudledningar från ny fördelningscentral i UC till central i 2st lokaler
- Nya IMD mätare för UC samt 2st lokaler i fördelningscentraler
- Ny installation kraft och belysning inom nytt utrymme för UC
- Ny strömförsörjning till samtliga funktioner för ny UC