

FÖRESKRIFTER

DESSA GÄLLER DÄR EJ ANNAT ANGES PÅ KONSTRUKTIONSRITNINGARNA.

RANGORDNING FÖRESKRIFTER

FÖRESKRIFTER GÄLLER I NEDAN NÄMND ORDNING.
BESKRIVNINGAR MARK OCH HUS
FÖRESKRIFTER PÅ ENSKILD DETALJ PÅ RESPEKTIVE RITNING
FÖRESKRIFTER I MARGINALEN PÅ RESPEKTIVE RITNING
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR

GÄLLANDE BESTÄMMELSER

FÖR DIMENSIONERING OCH UTFÖRANDE GÄLLER FÖLJANDE BESTÄMMELSER:
EKS 12 (BOVERKETS FÖRESKRIFTER OM TILLÄMPNING AV EUROPEISKA KONSTRUKTIONSSTANDARDER, EUROKODER) BOVERKETS BYGGREGLER, BBR 29

STYRANDE DOKUMENT, BRANCHSTANDARDER OCH ANVISNINGAR

AMA HUS 24
AMA ANLÄGGNING 23
SCHAKTA SÄKERT
TG-NORDEN ELLER LIKVÄRDIG
LEVERANTÖRSSTANDARD

UTFÖRANDEKONTROLL

UTFÖRANDEKONTROLL ENLIGT EKS12 SKA UTFÖRAS.

SÄKERHETSKLASSER

ENLIGT PROJEKTETS KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

PRODUKTVAL

I DE FALL SPECIFIK PRODUKT FRÅN VISS LEVERANTÖR ANGES GÄLLER ALLTID LIKVÄRDIGHETSPRINCIPEN, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DE TEKNISKA KRAVEN KAN SÄKERSTÄLLAS OCH STYRKAS.

LIVSLÄNGDSKLASSER

ENLIGT PROJEKTETS KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

LASTER

ENLIGT PROJEKTETS KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

GEOTEKNISKT UNDERLAG OCH ALLMÄNNA ANVISNINGAR
HANDLING UTFÖRD AV TREELINE OCH DATERAD 2024-11-29.

GEOTEKNISK KATEGORI GK2, SE HANDLING FRÅN GEOTEKNIKER.

GAMMASTRÅLNING

LEVERANTÖRER AV BYGGMATERIAL SOM FÖRVÄNTAS INNEHÅLLA GAMMASTRÅLNING SKA REDOVISA NIVÅER.
I RUM DÄR PERSONER VISTAS MER ÄN TILLFÄLLIGT FÅR INTE NIVÅER ÖVERSTIGA 0,3 MIKROSIEVERT PER TIMME.

SCHAKT

ÖVER HELA BYGGNADSYTAN AVSCHAKTAS MATJORD OCH VÄXTRESTER. SCHAKT TILL UNDERKANT GRUNDLÄGGNING RESPEKTIVE TILL UNDERKANT DRÄNERINGSLAGER.
SCHAKT UTFÖRS MED SLÄNTLUTNING ENLIGT GEOTEKNISK RAPPORT.

SLÄNTLUTNING 1:1,5

SCHAKT FÖR RÖR OCH LEDNINGAR I MARK ENLIGT RITNINGAR FRÅN RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

BERGSCHAKT

ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CBC.
BERGSCHAKTNINGSKLASS: 1, TABELL CBC/4.
SLÄNTLUTNING: 5:1
SCHAKT FÖR GRUNDLÄGGNING PÅ RENSAT BERG UTFÖRS ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CBC.22.
SCHAKT FÖR GRUNDLÄGGNING PÅ PACKAD SPRÄNGBOTTEN UTFÖRS ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CBC.21.

SCHAKT FÖR LEDNING UTFÖRS ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CBC.3.

BERGSCHAKTNINGSKLASS ENLIGT AMA ANLÄGGNING TABELL CBC/4 VÄLJS MED HÄNSYN TILL STÖRSTA LAGERTJOCKLEK ENLIGT AMA ANLÄGGNING TABELL CE/4 FÖR TÄNKT PACKNINGSMETOD.

LÄNSHÅLLNING OCH GRUNDVATTENSÄNKNING

UNDER BYGGTIDEN SKA GRUNDVATTENNIVÅERNA HÅLLAS LÄGRE ÄN ANSLUTANDE GROVSCHAKTNIVÅER TILLS ERFORDERLIG SÄKERHET MOT LYFTNING (UPPFLYTNING) ERHÅLLITS. I DET FALL ATT GRUNDVATTENTRYCK KAN ORSAKA HYDRAULISK BOTTENUPPTRYCKNING SKA GRUNDVATTENTRYCKET I VATTENFÖRANDE SKIKT SÄNKAS TILL LÄMPLIG TRYCKNIVÅ VILKEN AVGÖRS I SAMRÅD MED GEOTEKNIKER. ENTREPRENÖREN SKA DIMENSIONERA OCH UTFÖRA LÄMPLIGT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR SÅDAN ÅTGÄRD.

DRÄNERING

DRÄNERANDE LAGER SKA UTFÖRAS ENLIGT AMA ANLÄGGNING CEF.2
UNDER ALLA GOLV PÅ MARK SKA MINST 150mm DRÄNERANDE- OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER UTLÄGGAS OCH PACKAS.
DRÄNERING MED ø110 DRÄNERINGSRÖR ENLIGT VA-RITNING.

GRUNDLÄGGNING

GRUNDLÄGGNING FÖR PROVISORISKA KONSTRUKTIONER (T.EX. STAG) PROJEKTERAS OCH UTFÖRS AV AKTUELL LEVERANTÖR.

FYLLNING UNDER FRIBÄRANDE GOLV ENLIGT AMA ANLÄGGNING CEB.22.

GRUNDLÄGGNING PÅ FYLLNING

ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CEB.21X.
MATERIALET PACKAS ENLIGT TABELL CE/4.

GRUNDLÄGGNING PÅ BERG

OM BERGET LUTAR MER ÄN 1:4 SKA PALLSPRÄNGNING SKE. BERGET SKA BESIKTIGAS AV BERGSÄKKUNNIG. YTTRELTIGARE ÅTGÄRDER KAN BLI AKTUELLA BEROENDE AV BERGETS BESKAFFENHET, EXEMPELVIS

FÖRSTÄRKNING, SKONSAM SPRÄNGNING ELLER DYLIKT.

GRUNDLÄGGNING MED PÅLAR

ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CC.

GENERELLT

INMÄTNING AV PÅLSKALLARS LÄGE OCH PÅLARS LUTNING SKA UTFÖRAS AV PÅLRENTREPRENÖREN OCH UNDER HAND MEDDELAS KONSTRUKTÖREN FÖR GODKÄNNANDE. ENTREPRENÖREN SKA UNDERRÄTTA BESTÄLLARE OCH KONSTRUKTÖR INMÄTNINGSRESULTATET INOM 5 ARBETSDAGAR. MÖJLIGHET ATT KOMPLETTERA PÅLNINGEN SKA FINNAS TILLS SÅDANT GODKÄNNANDE ERHÅLLITS.

BORRADE STÅLRÖRSPÅLAR (RD-PÅLAR)

ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CCD.22.
PÅLRENTREPRENÖREN SKA ANSVARA FÖR DIMENSIONERING AV PÅLARNA. FÖR RESPEKTIVE PÅLE SKA TILLHÖRANDE KOMPLETTERANDE PRODUKTER ANPASSADE FÖR RÅDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INGÅ.
PÅLAR BORRAS NED 3xø NED I FRISKT BERG, DOCK MINST 500mm vid L>3000 OCH 1000mm VID L<3000.

DIMENSIONERANDE LASTEFFEKT ENLIGT KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

PÅLRENTREPRENÖREN SKA VÄLJA VERIFIERINGSNIVÅ ENLIGT PÅLKOMMISSIONENS RAPPORT 106 FÖR ATT VERIFIERA DIMENSIONERANDE LASTEFFEKT. HÄNSYN SKA TAS TILL ROSTMÅN FÖR AKTUELLA MARKFÖRUTSÄTTNINGAR.

TOLERANSER FÖR BORRADE STÅLRÖRSPÅLAR
PÅLHUVUD FÅR I PLAN AVVIKA MAXIMALT 50mm FRÅN MÅTTSATT LÄGE. TOLERANSER I PLAN GÄLLER FÖR BÅDE ENSKILD PÅLE OCH I FÖRHÅLLANDE TILL PÅLE I SAMMA PÅLGRUPP. PÅLES LUTNINGSAVVIKELSE FÅR UPPGÅ TILL MAXIMALT 40mm/m OCH RIKTNINGSAVVIKELSE PÅ MAXIMALT 2°.
TOLERANS FÖR RAKHET L_K/400.

INGJUTNINGSLÄNGD MINST 50mm EXKLUSIVE TRYCKPLATTA.

ÅTERFYLLNING

ÅTERFYLLNING MOT KÄLLARYTTERVÄGGAR SKA UTFÖRAS MED DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE FRIKTIONSMATERIAL SOM PACKAS. ÅTERFYLLNING MOT KÄLLARYTTERVÄGGAR MED ISOLERSKIVOR SKA UTFÖRAS SÅ ATT ISOLERSKIVORNA INTE SKADAS ELLER RUBBAS UR SITT LÄGE. ISOLERINGEN SKA FÄSTAS MEKANISKT OCH TÄCKAS MED EN GEOTEXTIL BRUKSKLASS N2 INNAN ÅTERFYLLNING FÅR SKE. MELLAN ALLA DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE SKIKT OCH ÖVRIGA ÅTERFYLLNINGSMASSOR SKA EN GEOTEXTIL BRUKSKLASS N2 LÄGGAS. ÅTERFYLLNING BAKOM STÖDMURAR SKA UTFÖRAS MED DRÄNERANDE FRIKTIONSMATERIAL SOM PACKAS.

RADON

RADONMÄTNING SKA UTFÖRAS EFTER SPRÄNGNING.
RADONSÄKERT UTFÖRANDE
GENOMFÖRINGAR I BOTTENPLATTA OCH KÄLLARYTTERVÄGGAR UTFÖRS RADONTÄTA.

BOTTENPLATTAN UTFÖRS SÅ TÄT ATT JORDLUFT INTE KAN SUGAS IN I HUSET. DRÄNERINGSSLANG MED TÄTT LOCK I ÄNDE LÄGGS UNDER PLATTA I DRÄNERINGSLAGER. SLANGEN ANSLUTS TILL VERTIKALT TÄTT RÖR SOM AVSLUTAS CA 300mm UNDER MARK OCH FÖRSES MED TÄTT LOCK.
ANSLUTNINGSPUNKTEN MÄTS IN FÖR ATT KUNNA ANSLUTAS TILL RADONSUG VID BEHOV. VID HELT TÄTT MEMBRAN KAN ÖVRIGA PUNKTER FÖRBISES.

VATTENTÄTNINGSMEMBRAN I GRUND

VATTENTÄTT SKIKT UNDER GOLV OCH KÄLLARYTTERVÄGGAR SOM LIGGER UNDER DRÄNERINGSNIVÅ UTFÖRS MED TÄTNINGSMEMBRAN TYP PREPRUFE 160R/300R PLUS ALT. HYDRA FB. SE ÄVEN RUBRIK "RADON".

FÖR UTFÖRANDE AV GJUTFOGAR, SE RUBRIK "GJUTFOGAR".

PLATSGJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER

MATERIAL OCH UTFÖRANDE

UTFÖRANDE ENLIGT SS-EN 13670 OCH SS 137006.

EXPONERINGSKLASS I TABELL NEDAN ENLIGT SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03.

STÖRSTA STENSTORLEK VÄLJS SÅ STOR SOM MÖJLIGT. AVSTÅND MELLAN STÄNGER ÄR PROJEKTERAT UTFRÅN D_{MAX} 27.

KLORIDHALTKLASS: CL 0,20

HÄRDNING AV BETONG UTFÖRS ENLIGT SS-EN 13670, MED HÄRDNINGSKLASS KOPPLAD TILL EXPONERINGSKLASS ENLIGT SS 137006. MEMBRANHÄRDARE ACCEPTERAS EJ.

OBSERVERA ATT EFTERHÄRDNINGSMETOD SKA VÄLJAS MED HÄNSYN TILL UTSTÖRKNINGSKRAV FÖR BETONGKONSTRUKTIONEN.

GEOMETRISKA TOLERANSER

TOLERANSKLASS A ENLIGT AMA DÄR EJ ANNAT ANGES.

TOLERANSKLASS 1 ENLIGT SS-EN 13670.

TOLERANSER FÖR INGJUTNINGSGODS ENLIGT SS-EN 1090-2.

ARMERING

K500 C-T RESPEKTIVE NK 500AB-W (NÄT).

UPPSTICKANDE ARMERING UTFÖRS MED SKYDDBOCK, SKYDDSKNOPP ELLER SKYDDBRÄDOR.

SKARVNING OCH BOCKNING AV ARMERING

I ANBUDET SKA ANBUDSGIVAREN RÄKNA MED ARMERING ENLIGT TABELL. 70 KG PER M³ BETONG I ÖVRIGA PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER. MÄNGDER BESTÄMS SLUTGILTIGT AV ENTREPRENÖRENS VAL AV KONSTRUKTION OCH SES I DETTA SKEDE ENDAST FÖR LÄMNANDE AV ANBUD.

BYGGNADS-DEL	ARMERINGSNÄT	LÖSARMERING (KG/M3)
GP	2x 12s100	20
YVK	2x 10s150	15
HISSGROP	2x 12s100	20
GRUNDSULA/VOT/KANT-BALK		70
UTVÄNDIG TRAPPA		120

FORMAR

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ALLA FORMKONSTRUKTIONER.

FORMBULTAR I VATTENTÄT KONSTRUKTION SKA VARA AV TYP MED PÅSVETSAD KRAGE.

FORMRIVNING OCH SKYDSSSTÄMPNING

DIMENSIONERING AV SKYDSSSTÄMP OCH VÄGGSTÖD UTFÖRS AV ENTREPRENÖREN. HÅL FÖR FORMSTAG FYLLS HELT MED BRUK. .

GJUTFOGAR

ALLA ANDRA GJUTFOGAR ÄN DE SOM ÄR MARKERADE PÅ HANDLING SKA GODKÄNNAS AV KONSTRUKTÖREN.
HORISONTELLA GJUTFOGAR SKA UTFÖRAS MED MYCKET GROV OCH OJÄMN YTA SAMT RENAS FRÅN CEMENTSLAM OCH RENGÖRAS VÅL FÖRE FORTSATT GJUTNING.
GJUTFOGAR I VATTENTÄTA KONSTRUKTIONER, VÄLJS ENLIGT TE MEN MED EN MAXLÄNGD PÅ 12 m, SKA UTFÖRAS MED: FÖRTAGNING, INJEKTERINGSSLANG, SVÄLL-/TÄTBAND ELLER FOGBLECK OM EJ ANNAT ANGES PÅ HANDLING. SVÄLL-/TÄTBAND OCH INJEKTERINGSSLANG FÅR EJ MONTERAS I FÖRTAGNINGEN. SVÄLL-/TÄTBAND MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.

INGJUTNINGSGODS

INGJUTNINGSGODS FÖR INSTALLATIONER ENLIGT INSTALLATIONSRTITNINGARNA. INGJUTNINGSGODS FÖR HISSAR SKA ALLTID UTFÖRAS ENLIGT RITNINGAR FRÅN AKTUELL HISSLEVERANTÖR OCH UTFÖRS AV ENTREPRENÖREN ENLIGT DESSA RITNINGAR.
ÖVRIGT INGJUTNINGSGODS ENLIGT RITNINGARNA.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT SPRICKBILDNING

ERFORDERLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA UPPKOMSTEN AV PLASTISKA KRYMPSPRICKOR SKA VIDTAS ENLIGT SS-EN 13670.

BETONG MED UTSTÖRKNINGSKRAV SKA EJ UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER VÄTA. BETONGYTAN SKA SKYDDAS MOT PÅVERKAN AV AGGRESSIVA ÄMNEN. SLAMSKIKT OCH SVAGA YTSKIKT AV CEMENTPASTA SKA AVLÄGSNAS MED MEKANISK BEARBETNING FRÅN BETONGYTOR SOM SKA BELÄGGAS MED TÄTSKIKT UNDER PLATTOR AV KLINKER OCH BETONGYTOR SOM SKA MÅLAS.

BRANDSKYDD

ENLIGT PROJEKTETS KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

FUKT

ARBETEN SKA UTFÖRAS I ENLIGHET MED BYGGA-F. ENTREPRENÖR OMBESÖRJER UPPRÄTTANDET AV FUKTSÄKERHETSBEKRIVNING OCH UTFÖRANDET AV FUKTSÄKERHETSPROJEKTERING.

FUKTSÄKERHETSPLAN

ENTREPRENÖREN SKA UPPRÄTTA EN FUKTSÄKERHETSPLAN SOM INNEFATTAR DE ÅTGÄRDER SOM ERFORDRAS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ACCEPTABLA FUKTTILLSTÅND I INBYGGT MATERIAL INTE ÖVERSKRIDS.

VÄDERSKYDD UNDER BYGGTIDEN

RUTINER FÖR SKYDD AV MATERIAL PÅ ARBETSPLATSEN FÖRE INBYGGNAD SAMT HUR VÄDERSKYDD ANORDNAS AV INBYGGT MATERIAL SKA REDOVISAS I ENTREPRENÖRENS FUKTSÄKERHETSPLAN.


SKYDD MOT YTFUKT VID LIMMADE BELÄGGNINGAR

VID BELÄGGNING AV BETONG MED V_{cf} ^{ekv} ≤ 0,45 MED TÄTA BELÄGGNINGAR SKA 20 MM LÅGALKALISK AVJÄMNINGSMASSA FÖRST APPLICERAS OCH LIMNING UTFÖRAS MED LIM ENLIGT GOLVBRANSCHENS LIMREKOMMENDATIONER.

BYGGFUKT/UTTORKNING

BERÄKNING AV ERFORDERLIG UTSTÖRKNINGSTID SKA UTFÖRAS FÖR KRITISKA BETONGKONSTRUKTIONER. KRITISKA KONSTRUKTIONSDELAR M H T UTSTÖRKNING SKA FRAMGÅ AV ENTREPRENÖRENS FUKTSÄKERHETSPLAN. FÖRE UTFÖRANDE AV GOLVBELÄGGNING MED TÄTA ELLER FUKTKÄNSLIGA YTSKIKT SKA HALTEN BYGGFUKT I UNDERGOLV AV BETONG DOKUMENTERAS GENOM MÄTNING AV RELATIV FUKTIGHET (RF). RELATIVA FUKTIGHETEN (RF) I UNDERLAGET FÅR INTE ÖVERSTIGA KRAVVÄRDET ENLIGT TILLVERKAREN AV BELÄGGNINGSVARAN SOM SKA APPLICERAS.

MÄTNING UTFÖRS OCH DOKUMENTERAS ENLIGT RBK:S FUKTMÄTNINGSMANUAL. I DE FALL RF-MÄTNING I BETONG EJ UPPNÅR KRAVVÄRDE SKA OMFÖRDELNINGSBERÄKNING UTFÖRAS FÖR KONTROLL.

Bet.	Ändringen avser		Datum	Sign
SYSTEMHANDLING				
				
Orienteringsfigur				
				
	E	ELKONSULT E-TEC AB	073-6655510	
	G	TREELINE CONSULTING AB	073-0844329	
X	K	KÄVER & MELLIN	072-7326731	
	L	C.F. MØLLER SVERIGE AB	08-55576000	
	M	VIKEN MILJÖKONSULT AB	070-6526445	
	V	DLV AB	076-0224797	
	VA	NIRAS SWEDEN AB	08-50384400	
Uppdragsnr. 24222		Ritad/konstr. av FE	Handläggare FE	
Datum 2024-11-29		Ansvareg ANDERS HEDBERG		
SKEVIK, VÄRMDÖ SKEVIK 1:190 Föreskrifter (2 sidor)				
Skala a1	Skala a3	Nummer		Bet.
		K-00-0-00 (1)		

TERMISK ISOLERING

ISOLERINGEN UTGÖRS AV CELLPLAST OCH LÄTTKLINKER. BYGGNADEN SKA I SIN HELHET ISOLERAS SÅ ATT OKONTROLLERADE KÖLDBRYGGOR INTE UPPSTÅR.

ISOLERING SKA VARA TILLVERKAD OCH TYPGODKÄND FÖR AVSETT ANVÄNDNINGSMRÅDE. MONTERING ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.

ISOLERING AV VÄGGAR OCH BJÄLKLAG AV BETONG MOTGJUTS ELLER FÄSTS MEKANISKT.

CELLPLAST

FÖR VÄRMEISOLERING MED CELLPLAST AVSES PRODUKTSORTIMENT FRÅN FINNFOAM, MEN LIKVÄRDIG ISOLERING AV ANNAT FABRIKAT FÅR ANVÄNDAS.

VID CELLPLAST I ETT LAGER SKA KANTER VARA FALSADE. VID CELLPLAST I FLERA LAGER SKA SKARVARNA VARA FÖRSKJUTNA.

PLATTA PÅ MARK: S200. λ=0.037 W/mK.
FRIBÄRANDE PLATTA: S80. λ=0.037 W/mK.
KÄLLARVÄGG: S200. λ=0.037 W/mK.
TJÄLISOLERING: XPS300. λ=0.037 W/mK.
KANTBALK: XPS500. λ=0.037 W/mK.
VOT: XPS700. λ=0.037 W/mK.
UTVÄNDIG TRAPPA: S80. λ=0.037 W/mK.

LÄTTKLINKER

FÖR VÄRMEISOLERING MED LÄTTKLINKER AVSES PRODUKTSORTIMENT FRÅN WEBER, MEN LIKVÄRDIG ISOLERING AV ANNAT FABRIKAT FÅR ANVÄNDAS.

ARBETSMILJÖ

TUNGA LYFT ÄR AKTUELLT OCH ENTREPRENÖR SKA ANVÄNDA LÄMPLIGA LYFTHJÄLPMEDEL.

ENSAMARBETE FÅR EJ FÖREKOMMA.

SKYDDSRÄCKEN SAMT ÖVRIGA SKYDDSANORDNINGAR SKA UPPFÖRAS AV ENTREPRENÖR VID FRIA BJÄLKLAGSKANTER, ÖPPNINGAR OCH DYLIKT DÄR RISK FÖR FALL FRÅN HÖG HÖJD (MER ÄN 2 METER) FÖREKOMMER. I FÖRSTA HAND SKA KOLLEKTIVA SKYDDSÅTGÄRDER VIDTAS OCH I ANDRA HAND PERSONLIG FALLSKYDDSUTRUSTNING.

BETONGPUMP BÖR ANVÄNDAS VID GJUTNINGAR FÖR ATT UNDVIKA TUNGA ARBETEN MED T.EX. SKOTTKÄRRA.

CEMENTBLANDNING PÅ BYGGARBETSPLATSEN SKA UNDVIKAS.

BEAKTA RÅDANDE MARKFÖRHÅLLANDEN VID TUNGA TRANSPORTER, MOBILKRANAR MM.

TILLRÄCKLIGA ARBETSBÄDDAR SKA UTFÖRAS. VID OSÄKERHET KRING MARKENS BÄRIGHET SKA GEOTEKNIKER KONTAKTAS.

PERSONLIG UTRUSTNING SAMT HJÄLPMEDEL

VID ARBETE DÄR RISK FÖR ÖGON- OCH/ELLER BULLERSKADOR SAMT DÅ SKADOR PÅ HUD OCH/ELLER ANDNINGSORGANEN FÖRELIGGER, EXEMPELVIS VID BILNING, BORRNING, ARBETE

MED HÄRDPLASTER OCH/ELLER BLANDNING AV BRUK, SKA ERFORDERLIG PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING ANVÄNDAS.

VID BYGGDELAR SOM VÄGER MER ÄN 25kg OCH HANTERAS AV EN PERSON ELLER VID BYGGDELAR SOM VÄGER MER ÄN 50kg OCH HANTERAS AV TVÅ PERSONER SKA ERFORDERLIGA LYFTHJÄLPMEDEL ANVÄNDAS.

ARBETE I TRÅNGA UTRYMMEN

TILLRÄCKLIG BELYSNING, LUFTKVALITET OCH ERGONOMISKA

HJÄLPMEDEL SKA FINNAS VID ARBETE I TRÅNGA UTRYMMEN.

ARBETE FRÅN STÄLLNING/STEGAR

PERSONAL SKA VARA SKYDDAD MOT FALLRISKER VID BÅDE UPPFÖRANDE, ÄNDRING, NEDMONTAGE AV OCH ARBETE FRÅN STÄLLNINGAR OCH STEGAR.

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN

1. FÅR EJ SKE PÅ EGEN HAND.
2. RISKINVENTERING OCH ARBETSBEREDNING SKA SKE FÖRE ARBETET UTFÖRS.
3. RÄTT PERSONER (ERFARENHET, KUNSKAP OCH MEDICINSKT LÄMPLIG) SKA UTFÖRA SAMT ÖVERVAKA ARBETET.
4. EN PERSON SKA UTSES SOM ÖVERVAKAR ARBETET OM DET FINNS RISK FÖR FARLIG ATMOSFÄR OCH DET ÄR SVÅRT ATT EVAKUERA. ÖVERVAKAREN SKA BEFINNA SIG I SÄKERHET OCH HA KOMMUNIKATION MED DE SOM UTFÖR ARBETET.

BETONGTABELLER

I TÄCKSKIKTETS BASMÅTT INGÅR TOLERANSEN 10mm.

BETONGTABELL PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER				
KONSTRUKTIONSDDEL	EXPONERINGSKLASS	MAX VCT _{EKV}	BETONG-KVALITET	TÄCKANDE BTG-SKIKT (MM)
BOTTENPLATTA & HISSGRÖP HUS A	XC1	0,55	C30/37	20, DOCK MINST Φ+10
KÄLLARVÄGG	XC1	0,60	C25/30	20, DOCK MINST Φ+10
YTTERTRAPP (EJ UTSATT FÖR TÖSALTER) & KOMPLEMENTBYGGNAD	XC4+XF3	0,55	C25/30+LUFT	30
HISSGRÖP HUS B	XC3	0,55	C28/35	GJUTNING MOT MARK: 50 ÖVRIGT: 35

Bef.

Ändringen avser

Datum

Sign

SYSTEMHANDLING

Värmdö

Bostäder

Orienteringsfigur

E

ELKONSULT E-TEC AB

073-6655510

G

TREELINE CONSULTING AB

073-0844329

X

K

KÄVER & MELLIN

072-7326731

L

C.F. MØLLER SVERIGE AB

08-55576000

M

VIKEN MILJÖKONSULT AB

070-6526445

V

DLV AB

076-0224797

VA

NIRAS SWEDEN AB

08-50384400

Uppdragsnr.
24222

Ritad/konstr. av
FE

Handläggare
FE

Datum
2024-11-29

Ansvarig
ANDERS HEDBERG

SKEVIK, VÄRMDÖ
SKEVIK 1:190
Föreskrifter (2 sidor)

Skala a1

Skala a3

Nummer

Bef.

K-00-0-00 (2)